

6260

ВОЕНЕНЪ ИНЖЕНЕРЪ
СИМЕОНЪ ДОБРЕВСКИ
ГЕНЕРАЛЪ О. З.



УКРЕПЯВАНЕ
НА
РОДИНАТА
ПРЕЗЪ
ВЪКОВЕТЪ

Издание на
„ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНА БИБЛИОТЕКА“

СОФИЯ
ПЕЧАТНИЦА „АРМЕЙСКИ В.-ИЗДАТЕЛСКИ ФОНДЪ“
1934

ВОЕНЕНЬ ИНЖЕНЕРЪ
СИМЕОНЪ ДОБРЕВСКИ
О. З. ГЕНЕРАЛЬ



УКРЕПЯВАНЕ НА РОДИНАТА ПРЕЗЪ ВЪКОВЕТЪ

Авторътъ описва по единъ много увлекателенъ начинъ укрепяването на **РОДИНАТА** ни, като не се е задоволилъ да вземе за начало на своитѣ изследвания създаването на Българската държава (VII в. сл. Хр.), а е започналъ съ нѣколко вѣка пр. Христа.

Трудътъ представлява голѣмъ интересъ за всички ни и е много цененъ — трѣбва да бѫде настолна книга за всѣки български офицеръ.

(Извадка отъ рецензията на полковникъ Драгановъ).

Често читамъ, че българските градежи са изградени във времето на императоръ Феодор Симеоновъ, когато тъкмо българите са създадели своята държава. Но съществува и друга точка на гледане, която съмъ съвсемъ не съмъ съгласенъ съ нея. Тя е, че българските градежи са създадени във времето на императоръ Феодор Симеоновъ, когато тъкмо българите са създадели своята държава.

УВОДЪ.

Всѣки народъ има съхранени изъ отечеството си исторически градежи отъ миналото, или развалини отъ тѣхъ, предимно по държавната отбрана — крепости, по архитектурата и пътните съобщения. Първите строителни работи, като голѣми по размѣръ, форма и здравина, сѫ по-много и повече сѫ оцѣлѣли; последните, като лесно обезличаеми, сѫ най-слабо запазени; архитектурните градежи пъкъ заематъ срѣдно място.

Въ настоящето историческо изследване ние разглеждаме фортификационните работи, въздигани вдължъ и ширъ изъ татковината ни отъ най-древно време до наши дни.

Нашиятъ народъ въ свойте етнографически предѣли е заемалъ, и заема сърдцевината на Балканския полуостровъ. България е била, и е кръстопът на народите отъ Азия за Европа и обратно; всички народи, които сѫ минавали презъ полуострова, или сѫ застѣдвали въ него, оставляли сѫ помалки или по-голѣми развалини и следи отъ крепостни градежи.

Историческото ни изследване, по време и пространство, е обширно и едно изложение въ такива голѣми предѣли е работа претрудна, защото нѣмаме наши стари писмени исторически указания за укрепяването на България. Но веществени паметници — като могили, погранични прокопи, крепостни стени и кули, военни станове и пр. — сѫ съхранени, макаръ въ развалини и следи, на много места изъ татковината ни. Тѣзи нѣми свидетели на миналото хвърлятъ голѣма свѣтлина върху историческата тѣмнина.

Изследването немалко е улеснено и отъ трудоветъ на чужди и наши историци, археолози и любители на древността, които ревностно и неуморно сѫ работили, и работятъ отъ освобождението ни насамъ било съ разкопки, било съ прелистване западно-европейските библиотеки, стари лѣтописи и пътеведомства за земите на отечеството ни.

Така улеснена задачата, и подпомогната отъ лични изследвания на нѣкои крепостни развалини, вече може да се направи единъ задоволителенъ исторически прегледъ за укрепяването на България презъ течението на вѣковетъ. И при този прегледъ мислено ще се изпрѣчать предъ настъ, покрай другото, и силуетитъ на славнитѣ нѣкога наши столици — **Плиска, Преславъ и Търново**, които сѫ били основани, разкрасени и укрепени всѣцѣло отъ нашите прабългари и прадѣди.

Възстановено веднъжъ укрепяването на трите древни столици, получава се вече представа за старото наше фортификационно изкуство. Но, за сравнително изучване, необходимо е едно кратко изложение за състоянието на крепоститѣ, заварени отъ прабългарите презъ VII в., и за фортификационното изкуство на последнитѣ.

По такъвъ начинъ като проследяваме укрепяването на страната ни, завръщаме го до наши дни.

Глава I.

Укрепяване на древнитѣ провинции

Македония, Тракия и Мизия.

Траки.

Отъ изследване пещеритѣ на предисторически селища у насъ и отъ разни археологически разкопки, уяснява се за сега, че най-стари жители на Балканите сѫ били *хетити* и *тохати*, които правѣли своите брадви, чукове и върховетѣ на стрелитѣ си отъ камъни и кремъкъ. Жителите отъ каменния вѣкъ не сѫ укрепвали своите селища, защото сѫ живѣели по трудно достъпни мѣста и въ пещери, а по-късно — въ могилни селища.

Отъ историческия времена пъкъ най-стари жители на Балканския полуостровъ сѫ били *трако-илирийските* племена, които се настанили по мѣстата на народите отъ могилните селища.

По онова време *траките* живѣели въ уединени кжши по трудно достъпни мѣста, въ разпръснати изъ полето кжши, въ махали, села и градове. Уединенитѣ по височините кжши били природно запазени отъ недоброжелателни нападения; разпръснатите изъ полето кжши, а също и махалите, обградждали съ дѣлбоки ровове, или високи плетове; селата и градовете били укрепени съ високи плетове, или дѣрвени стобори, съ землени валове (насили) и дѣлбоки ровове, а отъ мѣста на мѣста — съ дѣрвени кули. Дѣрвени материали за тѣзи фортификационни работи насиачали отъ гѣститѣ гори, които тогава расли по обширни пространства.

Траките вече сѫ уседнали на Балканите къмъ V в. пр. Хр. Елинскиятъ историкъ *Херодотъ* (484—406 г. пр. Хр.) дава за тогавашните *траки* сведения, отъ които се вижда, че тѣ сѫ били съ висока култура. *Омиръ* пъкъ, въ своята „*Илиада*“,

възпъва съ възхитителни стихове бойните колесници, ризници, шлемове и мечове на траките, — въоружение и снаряжение, което те изработвали сами.

Ако въоружението и фортификационното снаряжение (riznici и shlemove) на траките е било такова, че от него се е възхищавал Омир; ако траките съ населявали отъ Карпатите до Егея; ако тракийските войски съ участвали въ атаките на прочутата въ древността крепост Троя, то съ положителност може да се твърди, че траките съ имали у дома си (на Балканите) крепости, подобни на Троя, т. е. познавали съ и владеели съ каменната фортификация.

Донеотдавна много древни крепостни развалини и градежи изъ татковината ни се смѣтха отъ чуждестранни и наши историци и археолози за елински и римски, но археологически разкопки и изследвания презъ последните нѣколко години установиха по единъ положителенъ начинъ, че нѣкои отъ тези крепостни развалини съ градежи на траките. Така, надъ с. Мезек (Свиленградско) стърчатъ развалини отъ крепость, която е била изградена върху древно-тракийски крепостни основи въ развалини; недалечъ отъ селото по височината „Карталь-тепе“ личатъ развалини отъ голѣмо тракийско селище, което е било укрепено; а на „Куртъ-кале“, кацнало на планински високъ връхъ съ отвесни скали, стърчатъ тракийски крепостни развалини.

Едва сега започватъ разкопките на тракийските селища и още въ самото имъ начало се разкриватъ археологически придобивки отъ историческа стойност, голѣма част отъ които съ изъ областта на древната фортификация на траките.


Македонци.

1. **Филипи.** Царь Филип II Македонски (361—336 г. пр. Хр.), баща на Александра Велики, здраво укрепилъ новопостроения отъ него, и кръстенъ на негово име, рударски градъ **Филипи**.

Цвѣтешото състояние на Филипи проличава и днесъ по развалините отъ древни градежи — обществени сгради, крепостни стени и кули, които се хвърлятъ на погледа даже на случаенъ пѣтникъ по шосето отъ Драма за Кавала.

Шосето пролѣга презъ Драмско — Правищенското поле, при наблизяване Правищенското езеро (черт. 1) пѣтътъ

минава покрай една висока пирамidalна, гола, скалисто-каменista височина — последенъ връхъ (при полето) отъ гребена на планината „Панагиръ-дагъ“. ¹⁾ Политъ на тази височина — и то тамъ, презъ кждето минава шосето — се миятъ отъ буенъ изворъ и почти се плискатъ отъ езерото. Ето на това място се е издигалъ нѣкога величествениятъ и гордъ македонски градъ **Филипи** — *Philippi, Philippes, οἱ Φίλιπποι, la ville de Philippe* (Филиповъ градъ), сега градище (развалини) **Филебеджикъ**.



Черт. 1. Скица на мястността около Филипи.

И безъ разкопки ясно личатъ: на самия връхъ на височината, стърчещи като корона, развалини отъ кули и крепостни стени — остатъци отъ акропола на древната македонска крепостъ, които се виждатъ издалечъ отъ окръжаващата ги мястностъ — полето и съседните планини; по южните склони

¹⁾ Скицата, показана на черт. 1, е копие отъ картата на L. Heuzey и H. Daumet.

нове на височината — следи отъ развалини на крепостни стени и кули, ясно забележими издалечъ по югоизточния склонъ, а при полите на този склонъ, до развалините на крепостната ограда, се виждатъ остатъци отъ амфитеатра. При полите на височината шосето прорѣзва крепостната ограда и по дветѣ страни на пътя се вижда напрѣчниятъ профиль на крепостната стена, а следитъ отъ крепостната ограда се простираятъ на югъ изъ равнината и се губятъ къмъ езерото.

Развалините на **Филипи** сѫ били изследвани въ археологическо отношение, въ свръзка съ историята, отъ една научна французска мисия — учени люде, презъ 60-тѣ години и първата половина на 70-тѣ години отъ миналото столѣтие, подъ ръководството на *Léon Heuzey*, професоръ по история и филология въ *L'école des beaux arts*. Изследванията и изучванията сѫ били отпечатани въ изящно, дебелотомно, съ атласъ съчинение: „*Mission archéologique de Macédoine*“. *L. Heuzey, professeur et H. Daumet, architecte*, 1876, Paris.

Акрополътъ (цитаделътъ) на крепостта вънчава горе — между скалитѣ самия връхъ на височината, съ фронтъ на северъ. Планътъ на цитадела има форма на триъгълникъ, съ главни размѣри: голъмата страна — 1.500 м., а малката — 800 м. (приблизително). Вътрешните преградни стени усилватъ отбраната откъмъ югъ и атакуващиятъ откъмъ полето, докато стигне горе на височината (цитадела), тръбва изъ вътрешността на крепостта да атакува и преодолява последователно 3 крепостни огради.

Главната крепостна ограда се очертава отъ развалините както следва: начало на оградата се взима отъ двета изходящи жгли на цитадела, стените се разпростиращъ по западния и югоизточния склонове на височината и по-нататъкъ изъ равнината (полето) въ посока къмъ Правищенското езеро; южната стена е съ фронтъ къмъ езерото.

Вътрешното пространство на крепостта е преградено съ нѣколко крепостни стени, паралелно на общото разположение на цитадела. Следитъ отъ развалините на вътрешните стени даватъ представа за разположението имъ въ планъ: едната е горе — при полите на скалитѣ, до цитадела; втората пролѣга далечъ отъ нея; третата следва покрай полата на склона на височината — доле, при равнината. Дебелината на всички описани крепостни стени не е била по-малка отъ 1.90 м.

Остатъците отъ развалините на кулите даватъ представа за очертанието имъ въ планъ: предимно съ квадратно очертание и на мѣста кръгли или полукръгли.

Общото очертание на главната крепостна ограда въ планъ, заедно съ цитадела, е неправиленъ четириъгълникъ (трапецъ) съ главни размѣри: голъмата страна — 1.500 м., а малката — 800 м. (приблизително). Вътрешните преградни стени усилватъ отбраната откъмъ югъ и атакуващиятъ откъмъ полето, докато стигне горе на височината (цитадела), тръбва изъ вътрешността на крепостта да атакува и преодолява последователно 3 крепостни огради.

Всички описани крепостни развалини преди 70—80 години сѫ стърчели надъ земята отъ мѣста на мѣста до 2—3 м., а сега сѫ изравнени и на много мѣста сѫ обезличени.

Градежните работи издаватъ *произхода* на крепостните постройки: на цитадела — **македонски**; на главната крепостна ограда и останалите преградни (вътрешни) стени — **елински** (старогръцки), **римски** и **византийски**.

Планинскиятъ гребенъ, на чийто връхъ се издига цитаделътъ, се простира на северъ до най-високия връхъ „*Panagirъ-dagъ*“; този планински рѣтъ е дълъгъ около 17—20 кlm. и е по-достъпенъ по самия гребенъ, отколкото по склоновете на планината. За да се охранява **Филипи** по-надеждно откъмъ северъ, рѣтътъ е билъ укрепенъ въ древността: наоколо $1\frac{1}{2}$ кlm. отъ цитадела, вдлъжъ на гребена, сѫ били открити развалини отъ крепостна стена, съ кули, на едно протежение отъ 600—700 м., а по самия връхъ „*Panagirъ-dagъ*“ — развалини отъ крепостни стени и кули на **древна крепост** (*ancienne forteresse de Panaghia*). Всички тѣзи крепостни развалини по планинския гребенъ сѫ били въ тѣсна връзка съ крепостната организация на **Филипи**. И докато последната фортификаци-

онна организация е имала за цель да устоява на атаки отъ югъ — откъмъ Драмското поле, първата (по планинския гребенъ) се съпротивлявала на неприятелски военни действия откъмъ северъ—планинитѣ. Подобна фортификационна организация на **Филипи** за съпротива на двояки действия (откъмъ полето и откъмъ планинската мѣстностъ), показва, че **древниятъ македонски градъ е билъ укрепенъ умѣло и е представлявалъ за времето си първостепенна твърдина.**

Филипи е билъ разположенъ на нѣкогашния главенъ римски путь „*Via Egnatia*“, който, при наближаване града, се е насочвалъ отъ западъ презъ полето, минавалъ е подъ нѣкогашната римска арка — „*arc antique*“, и е водѣлъ за града презъ западнитѣ крепостни врати (пресѣчката на днешното Драмско шосе съ развалинитѣ на западната крепостна стена), а излизалъ презъ източнитѣ главни крепостни врати (южно отъ амфитеатра). Този путь е минавалъ на изтокъ покрай единъ грамаденъ пиедесталъ на надгробенъ паметникъ и се е насочвалъ за древното бѣло-морско пристанище **Неаполо** (днешна **Кавала**), следвайки почти трасето на сегашното шосе. Преди 70—80 години е имало следи отъ този путь изъ Драмското поле.

2. Неаполо (Кавала). Нашето изложение за древния македонски градъ **Филипи** нѣма да бѫде пълно, ако не надникнемъ на югъ отъ него, презъ планинския гребенъ, и се спремъ за малко на Бѣло-морското прибрѣжие, при **Кавала**—нѣкогашниятъ древенъ градъ **Неаполо**, *Neapolis*, който е билъ пристанище на **Филипи**.

Кавала е разположенъ на самия морски брѣгъ и приютенъ къмъ споменатия планински прибрѣженъ гребенъ, който се спуска къмъ морето стрѣмно и на мѣста съ отвесни скали; последнитѣ сѫ естествено силни прегради, трудно достъпни отъ западъ, а особено отъ югъ. На изтокъ отъ **Кавала**, по шосето за Ксанти, преди да се излѣзе на Сарж-Шабанско поле, препрѣчва се планински гребенъ отъ северъ на югъ, който е една естествена преградна позиция противъ неприятелско настѫжение отъ изтокъ—Тракия. Този гребенъ въ древността е билъ усиленъ съ крепостна преградна стена, отъ която сега ясно личатъ развалини по самия водо-стена, отъ която сега ясно личатъ развалини по самия водо-

Естествено силната мѣстностъ на западъ и северъ, въ сврѣзка съ преградната крепостна стена отъ изтокъ, съставлявали въ древността една полукрѣгла **крепостна ограда** на **Кавала** за отбрана отъ югъ сушата.



Черт. 2. Часть отъ цитадела на Неаполо — съ царь Фердинандъ.

Цитаделътъ на крѣпостта е запазенъ и досега: всрѣдъ днешна **Кавала**, на единъ прибрѣженъ скалистъ връхъ, стърчи крѣпостната му ограда, а около последната сѫ накацали кѫ-

щитъ на старата част на града. Цитаделът по пространство не е голъмъ. Въ двора му се издига една неголъма двуетажна паянкова сграда, притежание на бившъ турски паша, а откъмъ северъ е скаченъ съ единъ напълно съхраненъ древенъ, римски аквадукъ (водопроводенъ мостъ), който е красива архитектурна постройка отъ дълани камъни и величави циркулни сводове (арки). Аквадукът поема изворната вода надъ града отъ полите на северните скали.

Като сравнимъ градежа на аквадука съ онзи на крепосната ограда на цитадела (черт. 2), става ясно, че стените на последния сѫ били разрушавани и наново изграждани отъ недотамъ вещи люде.

На сѫщия чертежъ, въ единъ отъ отворите на цитадела, се вижда фотографията на царь *Фердинандъ*, който презъ срѣдата на м. февруари 1913 г. (презъ време на Балканската война) посети крепсната *Кавала*. Този чертежъ, съ фотографията на бившия царь *Фердинандъ*, подхожда за нашето историческо изследване, което започва отъ времето на ханъ *Аспарухъ* (679 г.), чийто образъ даваме на черт. 9, и завръща съ царуването на царь *Фердинандъ* (1918 г.).

3. Солунъ. Градът е разположенъ въ дъното на прибрѣжието, на естествено удобния заливъ съ сѫщото име, и има дивень изгледъ откъмъ морето съ амфитеатралното си разположение.

Солунъ е родното място на нашите първоучители и просветители *Св. св. Кирилъ и Методи*.

Той е главенъ пристанищенъ градъ на Македония. Населението му въ турско време достигало до 150,000 души, а сега наброява 120,000, отъ които 80,000 евреи. Основанъ е презъ 315 г. пр. Хр. отъ *Касандъръ* (зеть на Филипа Македонски), който го нарекъл *Тесалоникъ*, по името на жена си — сестра на Александра Велики.


Благодарение на отличното му географско положение, като важенъ приморски центъръ, **Солунъ** е привличалъ всички варварски нашествия презъ полуострова. За противодействие и защита, градът е билъ здраво укрепенъ и крепостните му стени сѫ били подновявани следъ всѣко разорение.

Солунската крепость е била обсадждана отъ царь *Калояна* (1207 г.); обсадата е била снета следъ смъртта на царя, убитъ подло отъ свой военачалникъ.

Отъ древната крепостна ограда сѫ оцѣлѣли постройки и до наши дни: откъмъ сушата, крепостните назъбени стени

по крайнините на града, съ „*Еди-куле*“ (Седмокулие) — цитаделът на крепостта; покрай прибрѣжието (черт. 3.) се издига „*Беязъ-куле*“ (Бѣла-кула), наречена още „*Канлѫ-куле*“ (Кървава-кула). Последната кула буди въ насъ тѣжни спомени за загинали наши политически затворници въ тѣмните подземия презъ време на турското владичество.

За здравината на **Солунските** крепостни стени и кули може да се сѫди по дълговременната съпротива на крепостта при завладяването на града отъ турците: въ продължение на около 50 години крепостта е устояла на нѣколократните обсади, докато на 29. мартъ 1430 г. **Солунъ** билъ превзетъ отъ турците и градътъ билъ разоренъ; скоро, обаче, билъ възстановенъ, съзвезль се и забогатълъ.



Черт. 3. *Беязъ-куле* (Бѣла-кула).

Отъ **Солунъ**, при царуването на царь *Борис I*, е лъхната нашата просвѣта съ Кирило-Методиевото „азъ-буке“.

4. Филипополисъ (Пловдивъ). Въ западна Тракия, въ равнината, на южния брѣгъ на р. *Хебрусъ* (*Hebrus* — древното име на р. Марица), се издигатъ три скалисти хълма (тепета), които рѣзко стърчатъ надъ околната равнина. Още въ най-далечната древностъ тази гледка е пленявала жителите въ равнината. При трихълмието е имало древно селище.

Презъ царуването на *Керсоблентъ* — царь на одрисите, *Филипъ Македонски* презъ лѣтото на 342 г. пр. Хр. проникналъ презъ Родопите въ Тракийската равнина, която кръстосълъ и завладѣлъ. Тракия станала македонска провинция.

Тракийският градъ Евмолпиасъ — днешният Пловдивъ, който обгражда трихълмието — „Бунарджикъ-тепе“, „Сахатъ-тепе“ и „Джендеремъ-тепе“ (черт. 4), биль опредѣленъ за военна колония, разкрасенъ отъ царь Филипа и наименуванъ въ негова честь — **Филипополисъ**.

Трихълмието, съ свойтѣ стрѣмни склонове и скали, е представлявало въ древността естествена крепость; по-късно то е било усилено съ крѣпостни стени и кули, които го правѣли още по-недостѣжно за онѣзи времена и презъ срѣдновѣковието.



Черт. 4. Перспективенъ изгледъ на пловдивските тепета — трихълмието.

Римлянитѣ започнали да проникватъ въ Балканския полуостровъ къмъ 150 г. пр. Хр. И това продължавало до срѣдата на I-ия вѣкъ сл. Хр. Презъ време на постепенното римско проникване, тракийските племена се вълнували и възвставали. При едно голѣмо възвтане на траките презъ 21 г. сл. Хр., Пловдивъ биль обсаденъ отъ тѣхъ, но явилитѣ се навреме мизийски римски легиони деблокирали крѣпостта. Това историческо събитие показва, че Пловдивъ е биль **укрепенъ** градъ още при траките.

Римлянитѣ завладѣли Тракия къмъ срѣдата на I-ия в. сл. Хр. Още императоръ Доминицианъ (81—96 г.) далъ на **Филипополисъ** градско право и го обявилъ седалище на управителя на провинцията.

Презъ римското владичество градътъ е носилъ името *Trimontium* — *Trimonitum* (Трихълмие — отъ

3-тѣ скалисти хълма). Императоръ Траянъ (98—117 г.) преустроилъ Пловдивъ по римски образецъ и градътъ получилъ прозвището „*Ulpia*“, по фамилното име на императора — *Marcus Ulpius Trajanus*.

Презъ онѣзи времена Пловдивъ е биль единъ цѣвтещъ градъ, изпъстренъ съ градини, великолепни храмове и дворци; подземенъ акведукъ провеждалъ за града вода отъ Родопите. Тогавашното благосъстояние на града личи отъ развалините на голѣмитѣ основи на величави постройки, нѣкои отъ които се разкопаватъ и въ наши дни въ и около града.

Вѣроятно, Пловдивъ е биль **укрепенъ**; още повече че за това твърде много е спомогнала и самата мѣстност — трихълмието.

Нумизматиката е жива история; съ нейна помощъ може да се проследи миналото на онова, което не е могло да оцѣлѣе презъ вѣковѣтѣ. Пловдивските древни монети установяватъ за главно мѣстно божество *Хебрусь* — р. Марица, която населението обожавало за оросяването на Тракийската равнина. На особена почта е била въ Пловдивъ градската богиня; на нѣкои монети тя е представена съ крѣпостна корона на главата и съ скриптаръ въ ръка, а на други — само главата ѝ забулена съ крѣпостна корона. Крѣпостната корона на богинята ясно подсказва, че градътъ въ римско време е биль **укрепенъ** съ яки стени и кули, като е била използвана естествената непристижност на хълмовете.

За естествено силното трихълмие бележи гръцкиятъ писателъ Лукиянъ (120—180 г. сл. Хр.): „*Вие забелязвате три живописни хълма, които се издигатъ стрѣмно, като акрополи, надъ разположения подъ тяхъ градъ*“.

Споредъ единъ камененъ надпись, императоръ *Маркъ Аврелий* чрезъ своя легатъ, *Кай П. Гратиакъ*, възобновилъ крѣпостта (172 г. сл. Хр.) съ стени и ровове. Крѣпостната ограда е имала 4 врати, разположени споредъ четиритѣ главни точки на свѣта; една отъ вратите е била обрната къмъ р. Марица, която е била широка, пълноводна и плавателна за тогавашните рѣчни срѣдства — малки кораби и лодки.

Римските преториански легиони не могли да устоятъ на варварските нашествия отъ северъ презъ Дунава. Готските нахлувания презъ 238—251 г. сл. Хр. разклатили устойчивъ на империята: разорили въ Мизия много цѣвтещи градове и крѣости. По-късно готите минали Хемусъ — Балкана, спуснали се въ Тракия и обсадили Пловдивската крѣпость, която устояла на варварските нападения (249—250 г. сл. Хр.).

За тази обсада сж съхранени следнитѣ исторически сведения. Защитникътъ на крепостта — *Приска*, получилъ писмо отъ *Квинтъ Деций*, съ заповѣдъ — да се защищава на крепостнитѣ стени, а не вънъ отъ крепостта, за да не бѫде поразенъ отъ храбритѣ готи въ полето. Въ писмото, между другото, се казва:

„Смѣлостъ безъ разсѣдъкъ не успѣва. Отъ крепостнитѣ стени защитата е сигурна. Ще ви се явимъ следъ немного дни съ войскитѣ си и ще се постараемъ да победимъ въ открыти бой (въ полето), като вие се обранявате иззадъ крепостната ограда“.

Като че ли тѣзи цитати сж извадки отъ съвременна тактика!

Храбро сж се защищавали гражданитѣ на **Пловдивъ** противъ пристигнитѣ на готи, карпи, уругундури и др. Знаменита е тази отбрана на **Пловдивската** крепость и много картино е описана тя отъ съвременника на обсадата — атинскиятъ стратегъ *Дексипъ* (споредъ превода на д-ръ *Ив. Велковъ*):

„Като поставяха върху главитѣ си щитоветѣ, за да се запазятъ, тѣ обикаляха около града, провѣрявайки на кое място може да се разруши стената, защото е тѣнка, или на кое място могатъ да се изкачатъ отгоре й съ помощта на стѣлби, защото е низка. Отначало атакуваха града съ отдѣлни патрулни групи и съ стрели. Пловдивчани отгоре отъ стенитѣ се защищаваха упорито тамъ, кѫдето противници се приближаваше. После готитѣ тръгваха да превзематъ града, като построяваха стѣлби и стенобитни машини. Машинитѣ бѣха четвърти, построени отъ дѣрвата, и приличаха на малки кжши. Отгоре имъ простираха кожи; така че, тѣзи, които бѣха вънре, приближавайки се до крепостнитѣ врати, да не пострадатъ. Други пѣкъ, като поставяха щитоветѣ си отпреде, движеха машинитѣ на колелата и съ лостове. Трети — издигаха дѣлги пржти, обвити съ желѣзо (стенобитни машини), за да не се строшаватъ при мушенето, и съ тѣхъ се мѫчеха да съборятъ стенитѣ. Четвърти — опираха направо на стената обикновени стѣлби или такива, движими на колелата на всички страни; последнитѣ биваха приближавани до стената и, посрѣдствомъ завързани на краишата имъ вѫжета, ги издигаха, за да ги изправятъ до стената и по тѣхъ да се изкачатъ. Нѣкои пѣкъ докарваха дѣрвени кули, поставени на колела и високи колкото стената, и — когато успѣваха да ги приближатъ до стената — прехвръляха отъ тѣхъ мостове, за да минатъ отъ кулитѣ върху стената. Такива бѣха многобройнитѣ имъ машини“.

Наистина, единъ древенъ, напълно обзваденъ обсаденъ паркъ съ всички срѣдства за щурмуване крепостта!

Отъ това описание на обсаднитѣ действия около **Пловдивъ** явствува, че крепостната ограда е била съ тѣнки и низки стени. За крепостни кули нищо не се споменава, макаръ атакуващиятъ да е водилъ щурма съ подвижни дѣрвени кули; вѣроятно, кулитѣ на крепостната ограда сж били сѫщо низки и съ тѣнки стени, а предъ оградата е имало ровове, които сж усилвали препятствието.

Отбраняващите крепостта храбро се защищавали и срещу всѣко едно отъ горнитѣ срѣдства на атакуващия успѣвали да се противопоставятъ: хвръляли голѣми камъни — блокове, съ които смачквали и разбивали обсаднитѣ машини; съ борина, сѣра и смола подпалвали и изгаряли подвижнитѣ дѣрвени кули съ стенобитнитѣ машини; тѣркали голѣми дѣрвата — трупове, по щурмовитѣ стѣлби, изправени край оградата, и по този начинъ заваляли и пребивали катерещитѣ се войници и пр.

„Атакуващите, като не успѣваха да постигнатъ нищо съ машинитѣ си, изпадаха въ отчаяние“ или „Варварите видѣха, че не могатъ да успѣятъ въ никой отъ проектитѣ си и решиха да се оттеглятъ“.

Така се завѣршила обсадата на готите.

При една втора обсада на **Пловдивъ**, която била произведена насърко следъ описаната, крепостта се предала, за да се избѣгне разорението на града. Но готите не устояли на думата си: плячкосали града и, споредъ историка *A. Марцелинъ*, избили около 100,000 жители; вѣроятно, придошли отъ околността, за да намѣрятъ убъжище въ крепостта.

При по-сетнешнитѣ варварски нашествия **Филипополисъ** изпиталъ ужаситѣ имъ. Най-страшно е било *Атиловото* опустошение и по-късно онова на *славянитѣ* (презъ V в. сл. Хр.).

Отъ надписа на *Мадарския конникъ*, между другото, узнаваме, че ханъ *Крумъ* (804—814 г.) съ войскитѣ си настѫпилъ въ Тракия и съ брата си, кавханъ *Кишинъ*, обсадилъ, атакувалъ и превзелъ **Филипополската** крепость.

При нашествието на руситѣ (970 г.), предвождани отъ киевския князъ *Свѣтославъ*, градътъ биль превзетъ съ бой и, споредъ *Лѣвъ Дяконъ*, голѣмъ брой отъ пленицитѣ били умъртвени по жестокъ и варварски начинъ — били набивани на колове.

Византийскиятъ императоръ *Василий II*, въ всѣнитѣ си противъ настъ (въ края на X в. и началото на XI в.), изbralъ **Пловдивската** крепость за военна база на предстоещитѣ военни действия презъ Балкана.

По-късно гр. **Пловдивъ**, нападанъ отъ печенеги, кумани и дѣлга върволица отъ пѣstri кръстоносци, биль разграбванъ, разоряванъ и подпалванъ, докато презъ кръстоносния походъ въ 1189 г. била разрушена крепостта на трихълмието.

Царь *Калоянъ* презъ 1206 г. завладѣлъ **Пловдивъ** и дозразрушилъ съвѣршено крепостнитѣ стени и кули на града. Отъ времето на Калояна до завладяването на **Пловдивъ** отъ турцитѣ (1364 г.), градътъ промѣнилъ 15 владетели (споредъ „Военно-инженерна библиотека“, кн. 5—6, год. X).

д-ръ Велковъ), при което 5 завладявания и отбрани съ били отъ българитѣ.

Една отъ тѣзи отбрани е била следъ внезапната смърт на Тертеръ II (1323 г.). Командантъ на Пловдивъ, Иванъ Руски, съ малкия си гарнизонъ отъ 1,000 конници и 2,000 добре въоружени пехотинци, се отбранявалъ успешно срещу Андроника 4 месеца. Византийските войски напразно обикаляли около скалистото укрепено трихълмие. Единъ вещъ нѣмски майсторъ имъ приготвилъ особена обсадна машина съ отбранителна подвижна кѣща, търкаляна отъ 15 колелета; върху кѣщата била построена 5-етажна кула и всѣки етажъ билъ въоруженъ съ по 8 арбалети. Подъ звуковетѣ на музики и викове, атакувашитѣ замѣрвали атакувания пунктъ съ градъ отъ стрели и се мѫчели съ споменатата машина да се покатерятъ на крепостната ограда; но ненадѣйно подвижната дървена кула се разклатила, пропукала се, залюлѣла се и се провалила — паднала въ нѣкаква „яма за вода“, покрита съ „прогнили дѣски, отгоре засипани съ земя и маскирани съ трева“. При това голѣмо бедствие, Андроникъ отстѫпилъ и градътъ билъ спасенъ. Думитѣ въ кавички, въ свръзка съ землекопното изкуство на нашитѣ прадѣди при отбраната, ни подсказватъ съ голѣма вѣроятностъ, че отлично маскираната яма е била капанъ за особената, подвижна щурмова дървена кула съ стено-битната машина.

При непрекъснатитѣ периодични разорения на Тракия и останалитѣ провинции на Балканитѣ, вече била подготвена почва за турското завоевание на полуострова. Султанъ Мурадовиятѣ румелийски бейлербей, Лала Шахинъ, превзелъ Пловдивъ презъ 1364 г., а по-късно султанъ Баязидъ станалъ господарь на Тракия. Следъ падането на II-ото българско царство подъ властта на турцитѣ (1393 г.) този султанъ хваналъ и затворилъ царь Шишмана въ Пловдивъ и отсетне го погубилъ.

Презъ турското владичество Пловдивъ е билъ посещаванъ отъ мнозина европейски пътешественици изъ Отоманската империя. Нѣкои отъ тѣхъ, между другото, пишатъ за развалинитѣ на крепостта. Така, френскиятъ рицарь Бертрандонъ дьо ла Брокиеръ миналъ презъ Пловдивъ презъ 1433 г. и, между другото, бележи въ пътеописанието си: „Пловдивъ нѣкога е билъ твърде голъмъ градъ, па и сега е още такъвъ. На срѣдния хълмъ на града се е издигала хубава крепость (замъкъ), съградена въ видъ на дълъгъ и тъсенъ полумесецъ. На южния край на хълма стоятъ още стени на нѣкогашния Филиповъ царски дворецъ, който е съборенъ, както

и замъкътѣ. Градътъ въ по-голъмата си частъ е населенъ съ българи“.

Швайгеръ презъ 1578 г. описва състоянието на града и казва, че крепостната ограда на трихълмието била срутена — развалини.

Презъ онѣзи времена въ Пловдивъ били поддържани обширни обори за камили — тогавашнитѣ камилски тренове за търговия и разнасяне храни изъ империята.

Следъ кърджалийските опустошения Пловдивъ и околността му представлявали сжинско мѣрвило — необработено поле и обезлюденъ градъ (жителитѣ избѣгали въ горитѣ, а нѣкои прехвърлили Дунава и минали въ Влашко).


Днесъ единствени остатъци отъ древната крепость, това е „Хисаръ-капия“ (Крепостна - врата), останала въ чертата на града (черт. 5). Въ недостъпнитѣ склонове на скалите се виждатъ тукъ-тамъ следи отъ развалини на крепостни стени.

Черт. 5. „Хисаръ-капия“ — Пловдивъ.

Римляни.

1. Завладяване на Балканитѣ. Римлянитѣ проникнали въ Македония и я завладѣли презъ 168 год. пр. Хр. съ досущъ сегашнитѣ и географски граници отъ северъ, изтокъ и югъ — Шаръ-планина (Siardus), р. Места (Nestus) и Егейско-море, а на западъ — брѣговетѣ на Адриатика, между Валона (Aulonia) и Лешъ (Lissus).

Отъ Македония римлянитѣ постепенно прониквали въ полуострова — първоначално въ Тракия и по-късно въ Мизия. Лукулъ (M. Lucullus) още презъ 75 г. пр. Хр. достигналъ брѣговетѣ на р. Дунавъ и Римъ замислилъ за граница на вла-



денията си тази голъма река. Следът победоноснитѣ походи на проконсул на Македония — Красъ (M. Crassus) презъ 29 г. пр. Хр. противъ дакитѣ (гетитѣ) и бастарнитѣ въ Мизия, следчения бой на Дунава при устието на р. Цибрица и похода презъ следната — 28 год., римлянитѣ разширили своята сфера на влияние и въ Мизия. Римското разширяване следвало неотклонно.

Презъ време на постепенното римско проникване въ полуострова, владетелитѣ на разнитѣ тракийски племена враждували помежду си и тѣзи вражди били подкладдани и поддържани отъ римлянитѣ. Благодарение на това, племената неустано изпаднали въ положение на васали предъ Римъ, захванали да губятъ независимостта си и къмъ срѣдата на I в. сл. Хр. Тракия и Мизия били вече римски провинции.

За обезпечване придобивкитѣ на полуострова, римските легиони, още съ настаняването си, пристигвали къмъ провеждане на пътища (*via militaris, agger publicus, strata*)¹⁾, като по тѣхъ строели отъ мѣста на мѣста кастели (укрепления) — укрепени станции за нощи квартири (ханове), и промърни станции (*mutationes, mansiones*). На важнитѣ пътни възли римлянитѣ издигали крепости.

Укрепяването на Дунавския брѣгъ и създаването на флотилия по реката били първите грижи на завоевателитѣ. Така, издигнати били придунавските крепости: *Арчаръ* (*Ratiaria*), *Гигенъ* (*Oescus*), *Силистра* (*Durostorum*), *Исакча* (*Noviodunum*) и др. Много отъ разрушениитѣ крепости въ вѫтрешността на провинциите били възстановени, а други — наново построени, като *Адрианополъ* (Одринъ), *Берое* (Ст.-Загора), *Филиопопъ* (Пловдивъ), *Сердика* (София), *Пауталия* (Кюстендилъ), *Салоникъ* (Солунъ), *Анхиало*, *Месемврия*, *Одесосъ* (при Варна) и др., които по-късно съ имали голъмо значение при образуването и закрепването на България въ миналото.

Широкото развитие на фортификационното изкуство и укрепяването на градоветѣ, както и създаването на нови селища и укрепени пунктове отъ римлянитѣ, съвпада съ голъмия разцвѣтъ на империята презъ I и II в. сл. Хр.

¹⁾ Римлянитѣ били веци пионери и строители на шосета; въ Римската империя се наброяватъ около 372 главни arterии за пътни съобщения съ обща дължина около 49,000 английски мили.

Когато преторианството се ширѣло вдлъжъ и ширъ изъ империята, започва упадъкътъ на държавата (III в.); войниците сваляли и качзали императоритѣ: така, споредъ професоръ Гавр. Кацаровъ, за едно 50-лѣтие (235-285 г. сл. Хр.) се изредили на престола 26 императори и само единъ отъ тѣхъ умрѣлъ отъ естествена смърть.

Презъ това време започватъ първите налитания и нашествия на готитѣ (238-251 г.), които нанесли първите удари върху мировото могъщество на римлянитѣ. Следъ това настъпили относително спокойни години, презъ което време разрушенията били възстановени.

Римлянитѣ съ владѣли Македония, Тракия, Мизия и Добруджа нѣколко вѣка наредъ и съ оставили дълбоки следи отъ високата си култура въ най-разнообразни паметници отъ изящнитѣ изкуства, строителното изкуство, нумизматиката, фортификационното изкуство и пр.

Макаръ славянитѣ и прабългаритѣ да съ се явили на полуострова много по-късно (VI—VII в.), но въ паметта на народа ни съ запазени спомени за римските времена, като *Траяновъ пътъ*, *Траянова врата*, гр. *Троянъ*, римски бани при много топли извори, *латински калета* и пр.

2. Припътни укрепени станции. За обезпечване движението по главнитѣ пътища, римлянитѣ строели отъ мѣста на мѣста, както се каза, припътни укрепени станции. Една подобна станция е билъ гр. *Ловечъ* на римския друмъ, който свръзвашъ Тракия — при Пловдивъ, съ Дунавската равнина презъ Траяновия проходъ, съ посока за Гигенъ (*Oescus*) на Дунава.

Ловченскиятъ „Стратешъ“ — „Хисаръ“, по своята естествена непристъпностъ, е билъ здрава твърдина не само презъ римското владичество, а и презъ времето на нашите първи две царства; сегашнитѣ оцѣлѣли крепостни развалини на „Стратешъ“ съ развалини отъ римската твърдина.

Презъ време на възстанието, повдигнато отъ Асеновци, византийскиятъ императоръ *Исакъ* лично водилъ войските си на пристъпъ за Ловченския „Хисаръ“, но не успѣлъ да го превземе. Тази несполука послужила на Византия да сключи миръ съ царь *Асенъ I* и по този начинъ била осигурена сѫдбата на второто наше царство.

Откритата на „Хисара“ презъ 1921 г. църква, въ развалини, е била, вѣроятно, построена въ памет на освобождението отъ византийското иго и създаването на второто ни царство.

Нумизматични находки около Ловечъ откриха македонски, римски, византийски и старобългарски монети, което показва, че около Ловченската крепост съ били развивани военни действия отъ разни народи. Намъриха се монети, съчени отъ нашитѣ царе — Свѣтославъ Тертеръ, Иванъ Александъръ и синъ му — Михаилъ (1331 — 1355 г.).

Споредъ турская историографъ Челеби, Ловченскиятъ „Стратешъ“ надминавалъ съ своята военна слава Търновския „Хисаръ“. Петима султани подредъ — отъ Мурада (1349 г.) до Баязидъ, водѣли пристъпи за завладяване на „Стратешъ“ и едва въ 1404 г. биль превзетъ Ловченскиятъ „Хисаръ“.

3. Никополисъ (Nicopolis ad Istrum). Римляните като закрепнали на югъ отъ Дунава, започнали да хвърлятъ погледи презъ рѣката въ земята на дакитѣ — племе родствено на тракитѣ и мизитѣ. Тѣ водили две войни за разгрома на дакитѣ: презъ 101—102 г. и 105—106 г. сл. Хр. Заувѣковѣчаване на победитѣ, били издигнати: отъ Римския сенатъ въ Римъ една грандиозна колона и, по заповѣдъ на императора Траянъ — единъ паметникъ въ Добруджа, при сегашното село Адамъ-клисе; освенъ това, биль основанъ новъ градъ въ Мизия, нареченъ Nicopolis ad Istrum (Никополь на Дунава — въ Дунавската равнина).

Никополисъ — градъ на победитѣ (*Níκη* — победа) е биль добро укрепенъ; развалини отъ града и крепостта се виждатъ близо до сегашното село Никюпъ, 18 кlm. на северозападъ отъ Търново, въ мѣстността „Царюшице“, на р. Росица. Избраното мѣсто за новия градъ не е било случайно; преди всичко, стратегическите съображения сѫ доминирали, защото отъ крепостта удобно се наблюдавали на югъ планинските проходи, презъ които сѫ водѣли пътищата за Филипополь и Адрианополь, и тукъ сѫ се събириали пътищата отъ Novaes (Свищовъ) и Oescus (Гигень) на Дунава, и отъ Одесосъ — черно-морско пристанище при Варна — презъ Марцианополь при Девня.

По онова време Траянъ построилъ градовете: Плотинополь (Plotinopolis) до Димотика, нареченъ по името на жена му — Плотина; Марцианополь (Marcianopolis) при Девня (Варненско), на името на сестра му — Марциана; Стара-Загора (Augusta Trajana); Неврокопъ (Nicopolis ad Nestum) и др. Освенъ това, той разширилъ и подновилъ София (Ulpia Serdica).

Надъ развалините на Марцианополь се издига сегашното село Рѣка-Девня, на 18 кlm. югозападно отъ древното пристанище Одесосъ (Варна). Преди 4 години при Марцианополь се откри голѣмо монетно

съкровище. На 10. ноември 1929 г., при копане яма въ двора на единъ селянинъ отъ с. Рѣка-Девня, наоколо 2 м. дълбочина работниците се натъкнали на единъ голѣмъ и единъ малъкъ глинени купове, пълни съ около 100,000 сребърни римски монети. Около една четвъртъ отъ монетите разграбили селяните „за споменъ“, а останалото, запазено отъ властите и претеглено, се оказало 289 кгр.; цѣлата находка възлизала наоколо 430 кгр. Запазените отъ властите монети сѫ около 80,000 екземпляра, а разграбените — около 20,000 или всичко 100,000. Споредъ нумизматика Мушмовъ, монетите сѫ римски отъ I—III в. сл. Хр.; вѣроятно, закопани къмъ края на III в. Такава голѣма находка — „съкровище“, „хазна“, е единствена въ Европа. Ние видѣхме едно сандъче съ част отъ монетите, които по изработка и запазеност правятъ впечатление на наши нови еднолевови сребърни монети.

Следъ откриване на съкровището, отъ направените разкопки се установи, че на място нахождението е имало римска монетарница.

Марцианополь е просъществувалъ до края на VI в. сл. Хр. Разрушаванъ е билъ периодично презъ време на Великото преселение на народите; вѣроятно, и Аспаруховите българи сѫ доразрушили цѣвтещия въ миналото римски градъ, защото изъ с. Рѣка-Девня се търкалятъ камъни, подобни на дѣланите каменни блокове, каквито се срещатъ изъ развалините на Плиска. Голѣма част отъ къщите на селото сѫ построени върху стари римски развалини отъ сградите на нѣкогашния Марцианополъ.


Никополисъ е билъ здраво укрепенъ: на западъ отъ с. Никюпъ, по билото на мѣстността, на протежение повече отъ километръ личатъ развалини отъ основите на крепостните стени, които сѫ заобикаляли града; по развалините се вижда, че дебелината на крепостните стени е била около 3·5 м. и зидарията е съ камъни на варовъ разтворъ, съ пѣсъкъ и чупени на дребно тухли.

Новите римски градове бѣрже се развивали и скоро ставали културни центрове, откѫдeto римската култура се разпространявала между мѣстното население; сѫщото е било и съ главния градъ Никополисъ за провинцията Мизия.

Nicopolis ad Istrum се е славѣлъ съ голѣми богатства и величествени градежи; последното личи отъ множеството капители, архитектурни орнаменти, колони, саркофази, монети и др., намѣрени изъ развалините край с. Никюпъ. Голѣмиятъ брой на съчени стари монети (надъ 900 типа); дѣланите четвърти камъни; развалините отъ крепостните стени и кули; каменоломните, отдето сѫ били къртени блоковете за обществените здания и крепостта, — всичко това, въ своята цѣлостъ, подсказва, че нѣкогашниятъ славенъ Никополисъ е билъ много богатъ и добре укрепенъ.

Древното величие се забелязва и по днешните остатъци от развалините при с. Никюпъ, част от които е представена на черт. 6.

На черт. 7 е представен планът на Никополиската крепост, със сегашните остатъци от развалините на града. Като разгледаме този чертежъ, въ свръзка със току-що казаното, получаваме за Траяновия градъ представа, която наподобява описането за развалините на Филипи въ Македония.



Черт. 6. Развалини от Никополисъ.


Крепостта, въ планъ, се състои отъ два съседни четириъгълника, които — приспособени къмъ мястността — взиматъ фигура на трапеци; главните размѣри сѫ: 1,400 м. на 1,000 м., за голѣмата и 800 м. на 500 м., за малката крепостна ограда.

Презъ ранните нашествия на варварите въ Мизия и Тракия, Никополисъ, както и Пловдивъ, билъ обсаденъ отъ готовите Хадрияна, Каракала, Гордиянъ III и др. Всичко това показва, че градътъ е билъ цѣвтещъ, което оправдавало неговото здраво укрепяване.

Също такъ да поднови града и възстанови крепостта, но усилията му отишли напразно.

Въ опустошението и доразорението на величавия градъ сѫ взимали участие хуни, печенеги, кумани, славяни и др., при което голѣмъ дѣлъ се пада и на уногундуритъ — прабългаритъ.

При с. Никюпъ, сѫ правени археологически разкопки презъ 1900 и 1905/1906 г. Разкопани сѫ били остатъци отъ развалини на форума (черт. 6), театра и други обществени сгради; на много мяста сѫ били разкрити развалини отъ крепостните стени (черт. 7); били сѫ намѣрени паметници на импера-



Черт. 7. Планъ на Никополиската крепостъ.

торитъ Хадрияна, Каракала, Гордиянъ III и др. Всичко това показва, че градътъ е билъ цѣвтещъ, което оправдавало неговото здраво укрепяване.

Сега крепостната ограда — крепостни стени, врати и кули, е почти изравнена; тя се очертава по мястността по водените отъ мяста на мяста дѣлани камъни и по натрупаната прѣсть вдлъжъ на развалините.

4. Пауталия (Кюстендилъ). Топлите минерални води, които изобилно бликатъ въ равнината, непосрѣдствено при северните поли на височината „Хисарлъкъ“, още отъ древни времена сѫ привличали голѣмъ брой посетители: едини — за облекчение на разклатеното имъ здраве, а други — за весел

ло прекарване на времето всрѣдъ чудно китната и плодородна околност.

Първоначално градът е носѣлъ името *Пауталия* — *Pautalia*; презъ срѣднитѣ вѣкове — *Велбужъ* и непосрѣдствено преди завладяването на България отъ турците — *Кюстендилъ*.

Наименованието „*Пауталия*“ (тракийска дума), може би, означава извори, бани — едно народностно название на *Кюстендилъ*, запазено и до днешенъ день“. „*Велбужъ*“ е славянска дума — отъ „*Велбѫдъ*“ (гърбица); това име визира височината „*Хисарлька*“, която стърчи надъ града като камилска гърбица. Нѣкои историци приематъ, че наименованието „*Велбужъ*“ изхожда отъ името на славянския войвода „*Хилбѹдъ*“ (Хилбудъ), който живѣлъ презъ VI в. сл. Хр. По-правдоподобно, обаче, е първото предположение за наименованието. Сегашното име на града — „*Кюстендилъ*“, е дадено отъ владетеляния (феодален) князъ Константинъ, съвременникъ на *Крали Марко*.

Отъ исторически времена при топлитѣ минерални извори е имало пеонско селище (V в. пр. Хр.). По-късно (презъ 335 г. пр. Хр.) тукъ се заселили дантелети, а презъ 280 г. нахули отъ северъ келти, които опустошили Пеония.

Филип Македонски и синъ му — *Александъръ Велики*, минали съ войските си презъ *Пауталия* при настѫплението за и презъ Дунава (стр. 13).

Македонцитѣ наново се насочили къмъ страната на дантелетите презъ II в. пр. Хр. (186 г.), *Ливий*, който описва този походъ, бележи, че македонцитѣ разгромили *Пауталия* и околността ѝ. Дантелетите, за да си отмъстятъ на македонцитѣ, започнали да помагатъ на римляните и въпоследствие попаднали подъ властта на последните. По-късно мѣстното население не могло да понася потисничеството и на римляните, за което *Цицеронъ*, като вини управниците, между другото, се провиква (57 год.) срещу *Пизона*: „Ти обяви война на дантелетите, които бѣха покорни на империята, и то война, колкото несправедлива, толкова и жестока; вмѣсто да ги имашъ за вѣрни съюзници, ти ги направи заклети врагове, затова тѣ ни нападнаха, превзеха градовете, опустошиха нивите, отвѣкоха стадата и робите“.

Непосрѣдствено преди нашата ера (28 г. пр. Хр.) и следъ нея (46 г. сл. Хр.) дантелетите сѫ независими. По тѣзи времена вече селището при топлитѣ извори носи наименованието „*Пауталия*“.

Следъ закрепването на римското владичество въ Македония, Тракия и Мизия, настѫпилъ двувѣковенъ миръ за империята, презъ което време римляните прокарали въ завладѣнитѣ провинции удобни пътища, издигнали нови градове, а

други се развили и забогатѣли. Императоръ *Траянъ* (98—117 г. следъ Хр.), който проявилъ обширно строителство (стр. 22), разкрасилъ *Пауталия* и придалъ къмъ името ѝ своето прозвище „*Улпия*“. За украсата на града сѫ се грижели и следващите императори презъ годините 117—217.

Отъ съченитѣ монети въ *Пауталия* и отъ малкото запазени надписи (единъ отъ тѣхъ е взиданата плоча въ старата баня „*Дервишъ*“), се възстановява отчасти историческото древно минало на града. Върху монетите е изобразенъ полулегналъ рѣчниятъ богъ „*Стримонъ*“ (Струма) съ лодка. Последното показва, че рѣката тогава е била пълноводна, защото Витоша по онѣзи времена е била обрасната съ девствени гори, които изобилно сѫ поили изворите на рѣката и притоците ѝ. На други монети пѣкъ, „*Стримонъ*“ и други божества сѫ изобразени съ китни житни класове, тръндафили, гроздове и препълненъ съ плодове кошъ, които изображения символизиратъ плодородието на *Кюстендилското* поле. Отъ всички тѣзи монети най-характерна е една отъ *Каракала* (196—217 г.), съ бога „*Стримонъ*“ и четириратъ гени, които държатъ гроздове, злато, сребро и кичуръ житни класове. Това символизиране ясно изтъква растителното и минерално богатство на околността при *Пауталия* и благосъстоянието на града. На друга *Каракалова* монета е изображенъ стрѣмниятъ хълмъ „*Хисарлька*“, който тогава не е билъ укрепенъ, а изъ горските му гжсталаци, отъ върха до полите при топлитѣ извори, се виждали храмове, украсени съ статуи. Най-големиятъ храмъ е билъ при топлитѣ извори, въ честь и прослава на *Асклепия*, богъ на здравето — кулътъ, свързанъ съ лѣчебните топли минерални извори. Единъ остатъкъ отъ храмовете по „*Хисарлька*“ сѫ развалините при полите на височината, наречени отъ населението „*Св. св. четиридесетъ мѫженици*“, дето българи и турци палятъ свѣщи всѣка година на „*Св. Атанасъ*“.

Римляните, съ завладяването на *Пауталия*, навѣрно сѫ укрепили топлитѣ минерални води съ крепостни стени и кули, както това сѫ правѣли и при други топли извори. Развалини отъ крепостните римски градежи бѣха запазени и до наши дни. Азъ въ ранното си детинство, следъ Освобождението, съмъ игралъ изъ тѣзи остатъци отъ крепостни развалини, които се простираха на западъ отъ „*Чифте-хамамъ*“ (сегашните градски бани); но, следъ планирането на града, развалините сѫ обезличени.

Въ надписа на споменатата по-горе каменна плоча (взидана въ стената на старата баня „*Дервишъ*“), между другото, се чете: „*Всички, които излизатъ и влизатъ въ крѣпостта, като ги забележа, преглеждамъ ги...*“ Значи, градътъ е билъ укрепенъ и първоначално плочата е била взидана, вѣроятно, надъ главните входни крепостни врати.

По нѣкои писмени сведения на елински писатели, крепостта при топлите извори по едно време е била изоставена. Така, Прокопи пише, че императоръ Юстинианъ (527—565 г.), между другитѣ западнали крепости, възстановилъ и крепостта на **Пауталия**. А самият връхъ на „Хисарлька“ е билъ укрепенъ по-късно; вѣроятно, презъ VI в. сл. Хр., защото въ зидарията на стенитѣ се намиратъ дѣланни камъни, взети отъ по-стари (римски) градежи.

Крепостта на върха е била дълга 230 м. и широка 125 м., съ кръгли кули по четирийтѣ жги и четвъртити — при крепостнитѣ врати. Тази крепость била естествено силна и достъпна само откъмъ планината „Богословъ“. Наименованието „Хисарлька“ подсказва, че височината е била **укрепена**.

Крепостта при топлите минерални извори е имала следнитѣ исторически преживѣлици:

Презъ нашествията на готите и хуните (IV и V в.) много крепости въ Мизия и Тракия сѫ били разорени, но укрепена **Пауталия** е устояла на атаките имъ и крепостта оцѣлѣла, защото отъ нѣкои исторически документи се вижда, че тя е съществувала презъ 479 г.

При нахлуването на славяните въ полуострова, отъ северъ, тѣ проникнали и достигнали бѣрже Бѣло-морското прибрѣжие, като заваренитѣ наименования на градове, села, планини и пр. замѣствали съ свои; тогава загълхнало името „**Пауталия**“ и се замѣстило съ славянското „**Велбуджъ**“ (отъ „**Велбѫдъ**“, както се обясни по-горе).

При нашествието на печенегите (1048 г.), бѣлгарскиятъ войвода **Михаилъ** се оттеглилъ въ **укрепения Велбуджъ**.

Презъ кръстоносния походъ на **Фридрихъ Барбаруса** (1189—1190 г.) сърбитѣ нахлули въ Западна Бѣлгария, нападнали беззащитните градове и ги ограбили, като разорили и **Велбуджъ**; окончателно тѣ заграбили града презъ 1282 г.

Презъ 1330 г. при **Велбуджъ**, край височинитѣ на днешното село Николичевци, при вливането на р. Каменица въ р. Струма, е станало сражението между войските на царь **Михаилъ** и кралъ **Стефанъ Урошъ III Дечански**. Сърбитѣ съ лукавство завързали преговори съ царь **Михаила** и хитро ги протакали, докато получатъ подкрепления. Презъ време на примирянето, когато бѣлгарските войски били разпръснати изъ околните села, за да събиратъ храна и фуражъ, сърбитѣ ненадѣйно нападнали на бѣлгарите. Царь **Михаилъ**, схващайки критическото положение, застаналъ на чело на войската си и

въ неравната борба падналъ въ боя. Загиналиятъ царь билъ погребанъ край **Велбуджъ**, въ църквицата на с. Колуша.

Още до появяването на турцитѣ на Балканите, царската власт въ Търново била отслабнала: издигнали се и се засилили изъ предѣлите на царството мѣстни князе — феодали, като **Крали-Марко** — въ Прилепъ, **Момчилъ войвода** — по Бѣло-морското прибрѣжие, **Константинъ** — въ **Кюстендилъ** и др.

Кюстендилскиятъ крепостни стени и кули, едни отъ които сѫ заобикаляли топлите минерални извори, а други — вѣнчавали върха, горе на „Хисарлька“, сѫ били владение на **Константина** и сѫ просъществували до завладяването на Бѣлгария отъ турцитѣ.

Голѣмъ брой отъ мѣстните князе изъ Бѣлгария на първо време били васали на турцитѣ и съ войските си се явявали въ помощъ на отоманските войски, когато сѫ действували на северъ отъ Дунава — въ Влашко. Тогава завоевателътъ умѣло използвалъ християнските войски, ловко премахвалъ васала и много леко унищожавалъ независимостта на княжеството. Обикновено християнскиятъ водителъ е падалъ убитъ въ неравенъ бой и, съ неговото загиване, княжеството е губѣло своята независимост. Такава е била участта и на **Кюстендилското** княжество; при това, турцитѣ разорили града и крепостните стени и кули — доле при топлите извори и горе по върха на „Хисарлька“. Разорението ясно личи отъ видидни дѣланни каменни корнизи, фризове, площи съ надписи или фигури въ по-старите джамии и нѣкои бани.

Турцитѣ не подновили крепостните стени и кули, а ги изоставили на разрушение отъ времето и хората. Отъ тѣзи разрушения бѣха оцѣлѣли крепостни развалини до наши дни, както забелязахъ по-горе. Презъ своето владичество турцитѣ не сѫ укрепявали града.

5. Мелникъ. Той е сгущенъ при полите на **Пиринъ**, покрай единъ малъкъ и дълбоко врѣзанъ въ пѣсъчните мелове ручей — притокъ на Мелнишката река; коритото на ручея е единствената улица, отъ която се отбиватъ подстъпъ за домовете. Днесъ **Мелникъ** е една почти разрушена паланка съ 723 жители. Градътъ е заграденъ отвѣдъ съ отвесни като стени мелове (пѣсъчливи скали), презъ които се показва небесното и къмъ земята небесното.

сняти лазуръ. Особената формация на тъзи мелове (черт. 8) придава на града дивно-омайна природна красота!

Непристъпността на меловетъ превръща града въ *естествена сръдновъковна непристижна крепост*. Откъм северъ, при вливането на ручея въ ръката, се виждатъ развалини отъ крепостната стена съ крепостни врати; последните съ били единствено място, откъдето някога крепостта е била достъпна.



Черт. 8. Часть от меловетъ при Мелникъ.

Надъ града, на една отъ меловите височини, стърчатъ развалини отъ стариенъ замъкъ и църквица. За развалините на замъка има предание, което дава да се разбере, че презъ време на Византийската империя предопределената съдба на Мелникъ е била — градъ за политически заточеници, т. е. нѣщо, подобно на Диаръ-бекиръ за неотдавнашната Турска империя.

Славяни и прабългари.

Първото силно разклащане на Римската империя, както видѣхме, е било отъ готитъ презъ срѣдата на III в. сл. Хр. (стр. 21); по-нататъшните нашествия, нападения и опустошения презъ Великото преселение на народите били неудър-

жими за империята. Въ този мировъ потокъ отъ народи — печенеги (скити), узи (гагаузи), кумани, хазари, угри, сармати, славяни, уногундури (прабългаритъ) и др.— *славяните* се закрепили на Балканския полуостровъ презъ втората половина на VI в. и първата половина на VII в., а *прабългаритъ*—презъ втората половина на VII в.

Появяването на *прабългаритъ* — *уногундури* (олхонторъ огури, оънуу-оууборой)¹⁾ на Балканите и закрепването имъ презъ 679 г., довършило онова, което били започнали *славяните*. *Прабългаритъ* проявили държавно строителство и върху развалините на Римската империя на полуострова заедно съ *славяните*, поставили здрава основа на нова държава — *България на Дунава*.

Презъ последните години наши и чуждестранни историци и учени установиха, че *прабългаритъ* съ отъ тюркски произход. Исторически вести за племенното родство на *прабългаритъ* съ другите тюркски народи има на китайски, арменски, сирийски, арабски и еврейски. *Прабългаритъ* съ най-срдни съ *козарите* (казацитъ) и *маджарите*; споредъ една легенда, трите народи водятъ родоначалието си отъ тримата братя — *Болгаръ*, *Хазаръ* и *Онгоръ*.

„*Велика България на р. Волга (Итиль)* имала свое историческо начало още отъ два века пр. Хр.“ Тогава *прабългаритъ* съ живѣли въ Сибиръ, около Уралъ, въ съ седство съ *маджарите*; последните попаднали подъ влиянието и културата на *огурите*. *Прабългаритъ*, заедно съ *маджарите*, къмъ срѣдата на V в. сл. Хр., подъ натиска на други азиатски народи, били изтиканы отъ Сибиръ, презъ Уралъ и Волга, и се заселили въ богатата земя между Каспийско и Азовско морета.

Велика България се разпрострѣла изъ обширната област на днешна Южна Русия — отъ Каспийско до Черно-море и на югъ отъ Кавказитъ планини. *Болгаръ-дагъ*, въ Мала-Азия, презъ XIV в. било тѣхно мощно ханство, което е нанесало тежки поражения на войските на султанъ *Мурада* и султанъ *Баязидъ*.

Арабски историци пишатъ възторжено за *прабългарите* на р. Волга, които обичали далечни пътешествия, водѣли широка търговия, били храбри и се славѣли съ високата си култура; тъ пишли на плочки и писмото имъ било твърде старо. Отъ *Велика България* днесъ съ останали само исторически спомени и развалини отъ нѣкогашната имъ славна столица — *Болгаръ* на р. Волга.

¹⁾ Историкътъ *Никифоръ* бележи, че ханъ *Кубратъ* билъ владетель на *уногундури*.

Една клонка отъ **прабългаритъ** (огуритъ) презъ втората половина на V в. отиша още по-на западъ и се заселила западно отъ р. Донъ, дето получила сегашното си име — **българи** (презъ 482 г. сл. Хр.); тъ се смъсили и погълнали (асимилирали) много отъ заваренитъ хуни, отъ които придобили воинственъ духъ.

Презъ началото на VI в. българитъ вече извършватъ първите си нашествия и нападения на византийските балкански области.

Презъ началото на VII в. Аварската държава отъ тюркски племена, която се разпростирала северно отъ Дунава, била се разнебитила. Тогава ханъ *Курта* — *Кубратъ*, обединилъ част отъ **прабългаритъ** въ държава при Азовското море. Единъ отъ Кубратовите синове — *Аспарухъ*, миналъ р. р. Днепъръ и Днестъръ и се заселилъ въ *Агъл* (*Огълъ*) — между долното течение на Дунава и севернитъ му притоци. Оттамъ *Аспарухъ* насочилъ погледа си на югъ отъ Дунава, докато презъ 679 год. поставилъ начало на „*Малка България на Дунава*“, която продължава и досега своето историческо призвание на Балканския полуостровъ.

Прабългарската войска била съ желъзна дисциплина, каквато не се срещала въ войските на западните народи; волята на хана и думата му били законъ. Войската се състоела предимно отъ конници, които яздили малки, но пъргави кончета. Конницата имъ била бърза въ маршовете и смъла въ атаките.

Прабългарската тактика се стремѣла къмъ крайната цель — *победата*. Военачалниците не взимали прибръзани решения за бой; тъ били съ здрави нерви, съ пресмѣтливъ умъ и твърда воля. Следъ победата, неприятельтъ билъ преследванъ до окончателното му разстройство или унищожение. Обозите били крайно леки, а въоръженето на войника — мечъ, ризница, лжъ и копие.

Славяните и прабългаритъ, презъ време на нашествията си, съ разорявали страните, презъ които съ минавали; но, същомъ се усъдввали, пристижвали къмъ строителство и възстановяне на разрушенията.

Прабългаритъ, при поставяне основите на „*Малка България*“, заварили съ въ областите на Византийската империя крепости, издигнати по правилата на каменната фортификация. А самите тъ — като народъ, който не се е дълилъ отъ което си — съ владѣели и вещо използвали землената фортификация, което се вижда отъ изложеното въ следващата глава.

Въ началото българите създаватъ своята артилерия и използватъ танкови подводни хидравлични изобретения, предвидени отъ хуните и създадени отъ тяхъ.

Във всички случаи танковите изобретения са били използвани отъ българите, предвидени отъ хуните и създадени отъ тяхъ.

Глава II.

Фортификационното изкуство на прабългаритъ.

Аспаруховиятъ Огълъ.

Образуването на **Българската държава** на Балканския полуостровъ се предшествува отъ завладяването и закрепването на **прабългаритъ**, предвождани отъ ханъ **Аспаруха**, въ днешна Южна Бесарабия, наречена отъ нашите пращури „*Огълъ*“ — обградено място, въ смисъл на укрепено; това наименование е теждествено съ сегашнъ *укрепенъ районъ*.

Прабългаритъ съ имали своя висока култура съ особени прояви по всички отрасли на изкуството. Същото е било и съ фортификационното изкуство. Тъ съ познавали много добре землената фортификация, която съ заимствуvalи отъ хуните; нашите пращури съ имали допиръ съ персийците (сасандисти), отъ които съ заимствуvalи каменната фортификация и каменните градежи.


Прабългарската столица — *Болгаръ*, на р. Волга, е била силна твърдина и имала монументални сгради. Отъ крепостната ограда и отъ другите градежи съ запазени и досега величави развалини, чиито силуети придаватъ на гледката отъ палубата на парохода, спускащъ се по течението на Волга, една величествена тайнственост! Такова бъ моето впечатление, когато преди години пътувахъ по Волга.

Камските българи съ строили дълги преградни землени прокопи (валове), препрѣчващи се отъ река до река (Кама—Волга).

Огълъ, Онгълъ, Оглосъ, Олгосъ, Агълъ, Агълъ, ’Оглоу, Aghâl, Onglum — **жълъ**, е древното име на Южна Бесарабия, дадено отъ уногундурите — **прабългаритъ**. Дунавските триустия, Черно-морското прибрежие на северъ отъ тъхъ и долните течения на реките Днестъръ и Прутъ, станали граница на новообразуваната *Придунавска България*.

Скоро **Аспарухъ** замислилъ да прехвърли Дунава и да нахлуе въ *Малка-Скития* — днешна Добруджа. Това било „*Военно-инженерна библиотека*“, кн. 5—6, год. X.

явна опасност за Византия, която започнала да се готви за противодействие. За едни военни операции противъ Византия, преди всичко, е имало нужда отъ една военна **укрепена** база, която да е еднакво пригодна за отбранителни и настѫпателни действия. Ханъ **Аспарухъ** избралъ за такава военна база Южна Бесарабия — **Огълътъ** (черт. 9), който представлява естествено укрепенъ районъ, прикриванъ отъ природни препятствия както следва: на югоизтокъ — р. Дунавъ, рѣкавитъ му и Черно-морското прибрѣжие, усѣяни съ езера и блати; на западъ — р. Прутъ, а на изтокъ — р. Днестъръ (брѣговетъ и на дветѣ рѣки въ долното течение сѫ блатисти). Откритото пространство на северъ, между дветѣ рѣки, било **укрепено** (преградено) „съ стени отъ не-преодолими стрѣмнини“ — споредъ лѣтописеца **Никифоръ**; споредъ лѣтописеца **Теофана, Оглосъ¹⁾** въ военно отношение е билъ „мѣжно достженъ“. Значи, естествено слабиятъ северенъ фронтъ на този природно силенъ по другите фронтове районъ, билъ преграденъ (укрепенъ) съ „изкуствено стрѣмни стени“, които били „мѣжно достженни“. Действително, остатъци отъ



Черт. 9. Аспаруховиятъ Огълъ, съ прокопитѣ.

такива стари изкуствени землени стени — прокопи (валове) таки запазени и до днесъ въ Бесарабия. Тѣ сѫ два и се прѣчватъ отъ р. Прутъ на изтокъ до р. Днестъръ, съ фронтъ на северъ (роятъ е откъмъ северната страна); **северниятъ** про-

¹⁾ Шафарикъ намира думата „Онглосъ“ или „Онглосъ“ за старо-славянска — „Хгълъ“; споредъ нови изследвания на наши учени, думата е хуно-българска, която се сближава съ турско — кавказката дума „Огълъ“ — укрепено, обградено място — *rotunda*. Отъ воен-ката дума „Огълъ“ — укрепено, обградено място — *rotunda*. Отъ воен-ката дума „Огълъ“ — укрепено, обградено място — *rotunda*. Отъ воен-ката дума „Огълъ“ — укрепено, обградено място — *rotunda*. Но гледище последното тълкуване се явява по-правдоподобно.

копъ е на линията на Бендеръ, а **южниятъ** — на северъ отъ Болградъ. Очертанието имъ по мястността ясно личи:

Северниятъ земленъ прокопъ (валъ) започва отъ р. Прутъ, при с. Лехово, простира се въ североизточна посока и свръшва северо отъ устието на р. Батна, притокъ на Днестъръ, малко на югъ отъ гр. Бендеръ; този прокопъ е билъ преграденъ, пограниченъ валъ за охрана противъ неприятелски нашествия откъмъ северъ.

Южниятъ Бесарабски прокопъ (валъ) започва отъ долното течение на р. Прутъ, минава северно отъ гр. Болградъ и свръшва при северозападния брѣгъ на езерото Кундуцъ (Сасикъ) край Черно-морското прибрѣжие.

Взематъ ли се въ съображение езерата и блатата, които се простиратъ между Галацъ, покрай Дунава до Черно-морското прибрѣжие, въ свръзка съ долнитѣ течения на голѣмите рѣки Прутъ и Днестъръ, съ блатистите имъ брѣгове, както и споменатиятъ юженъ крепостенъ валъ, много ясно става, че това пространство е единъ естествено укрепенъ районъ въ съвременна смисъль. Този е „Огълъ“-тъ, въ който ханъ **Аспарухъ**, следъ преминавнето на р. Днестъръ, се е поселилъ съ племето си **уногундари** и го е **укрепилъ** откъмъ северъ — достжната страна.

Така укрепенъ, естествено силниятъ районъ е далъ прибѣжище на **прабългарите**.

Когато **Аспарухъ** закрепналъ, той разширилъ територията на северъ и издигналъ северния преграденъ валъ; този окопъ е билъ границата откъмъ северъ на **новообразуваната държава**, въ която **Аспарухъ** престоялъ около 15 години (644—660 г.).

Отъ военно гледище укрепениятъ районъ на югъ отъ Болградъ, въ току-що описания видъ, е пригоденъ главно за **пассивни** военни действия, нежели за **активни**.

Ханъ **Аспарухъ**, скоро следъ закрепването му въ Бесарабия, замислилъ да нахлуе въ владенията на Византия. Тази негова основна мисъль ясно се подчертава отъ по-нататъшното укрепяване на **Огъла**.

Укрепени военни станове (укрепени лагери).

Дунавътъ, въ долното си крайустно течение, е най-достженъ при днешнитѣ градове Галацъ и Исакча. Ханъ **Аспарухъ**,

за да заварди преминаванията през рѣката въ тѣзи мѣста и да придае на укрепения районъ елементи за активни действия, издигналъ два **укрепени военни станове** (укрепени лагери): *Галацкиятъ* — на лѣвия брѣгъ на Дунава и *Николицелскиятъ* — по дѣсния брѣгъ (черт. 10). Тѣзи два укрепени лагери сѫ били мислени две очи на *Аспаруха*: съ едното око (*Галацъ*) той е гледалъ на югозападъ, съ помисъль — ромънската при-дунавска равнина, чакъ до Карпатите, а съ другото (*Николицелъ*) — равнината на Малка-Скития (Добруджа) и Мизия, чакъ до Балкана. Последната замисъль, както е известно отъ историята, *Аспарухъ* постигналъ самъ, а първата разрешили неговите наследници.

Така щото, *Аспаруховиятъ Огълъ* е обхващалъ единъ естествено укрепенъ районъ на северъ отъ триустиния Дунавъ, между рѣките Прутъ и Днестъръ — днешна Южна Бесарабия (черт. 9), като северниятъ открыти фронтъ билъ укрепенъ съ два преградни окопа между последните две рѣки и преминаванията презъ Дунава били запазени съ *Николицелския* и *Галацкия* укрепени военни станове (черт. 10).


Нека се запознаемъ съ устройството на тѣзи два укрепени военни станове (укрепени лагери).

1. Николицелскиятъ укрепенъ воененъ станъ (Camp de Nicolizei) е разположенъ по дѣсния брѣгъ на Дунава, на югъ отъ Исакча — днешното село Николицелъ (черт. 10). Мѣстността югозападно отъ гр. Исакча, и особено въ околността на споменатото село, е планинска и се прорѣзва отъ дѣлбоки долове, между които се издигатъ гребени и върхове съ стрѣмни и на мѣста скалисти склонове (на чертежа не е представенъ релефътъ на мѣстността); въ доловете има изворни кладенчета.

Отъ тази кратка топографическа характеристика се вижда, че Николицелската околност притежава всички мѣстни условия за основаване укрепенъ лагерь. А като се вземе предъ видъ, какво *Николицелъ* е непосрѣдствено предъ Исакча, дето р. Дунавъ представлява удобства за презрѣчни преминавания, ясно става, че описаната мѣстност е една **предмостна позиция** (тетъ-де-понъ), естествено силна; ако пъкъ позицията се укрепи, тя става още по-недостъпна. Това е било много добре преценено отъ ханъ *Аспаруха*, като е издигналъ *Николицелъ*

ския укрепенъ воененъ станъ, който се състои отъ вънкашна и вътрешна землени огради (валове).

Очертанието на вънкашната ограда на стана въ планъ е отжленъ триъгълникъ; основата му, съ дължина 7 км., е обърнатъ къмъ югоизтокъ, а отжлениятъ връхъ, съ дължина 2 км. — къмъ северъ; едната страна, съ дължина 8 км., е



Черт. 10. Галацкият и Николицелският укрепени военни станове.

съ фронтъ къмъ Дунава, въ посока на Исакча, а другата, съ дължина 11 км. — къмъ долината на р. Таица. Общата дължина на вънкашната ограда е 28 км., а ограденото пространство заема площадъ около 32 кв. км.

Прокопътъ пролѣга по стрѣмни склонове, тѣсни гребени и върхове; последниятъ се явяватъ естествено силни опорни

точки отъ отбранителната линия. Станът е най-достъпенъ откъмъ югоизтокъ — основата на трижълника.


Вътрешната ограда е разположена по височините на западъ отъ с. Николицелъ и представлява една сложна фортификационна постройка въ планъ (дворътъ замреженъ съ окопи), която напомнява очертания отъ съвременната фортификация; назначението ѝ е като основа на цитаделитъ (акрополитъ) — за последна отбрана.

Укрепениятъ воененъ станъ билъ разположенъ върху стария римски път, който идѣлъ откъмъ югъ и водѣлъ за нѣкогашната римска крепость *Noviodunum*, сегашното *Ески-кале* на Дунава (източно отъ Исакча).

Напрѣчните профили на скопитъ сѫ запазени на мѣста относително добре, на други мѣста сѫ развалени и полуза- сипани, на трети — едва личатъ, а на нѣкои мѣста сѫ съвѣршено обезличени. За всички тѣзи положения К. Шкорпилъ е снелъ профили, които даватъ ясна представа за сегашното състояние на окопните работи.

За да се има една действителна представа за нѣкогашните прабългарски землени укрепления и лагери, преградни и погранични валове и за да се произнесемъ сравнително критически върху досега оцѣлѣлите профили, даваме единъ характеренъ профиль.

Прокопигѣ, строени отъ азиатските народи (каквите сѫ дѣдитъ на прабългарите), сѫ имали напрѣчни профили отъ различни размѣри. Нормалниятъ профиль (черт. 11) е ималъ



Черт. 11. Профиль на старобългарски прокопъ—преграденъ валъ.

склонове на изкопитъ и насипитъ съ естественъ наклонъ (1:1), което не е съставлявало препятствие за леката конница, каквите сѫ били *прабългаритъ* — *уногундуритъ*. Поличката (бермата) е била

съ различна широчина: имало е полички широки нѣколко метра, а и профили безъ поличка, каквъто е профилътъ, представенъ на чертежа.

Засилването на прокопа, като препятствие, ставало съ засаждане по насипа и широката поличка клонести трънливи и храстести дръвчета, които — преплитайки се — образували

трудно проходима преграда отъ живъ плетъ. На нѣкои валове, при вънкашния гребенъ строели дървени стобори (палисади) съ височина по-голѣма отъ човѣшкия рѣстъ.

Общиятъ релефъ на разглеждания профилъ се представя така: насипъ — високъ 5 м., съ горна широчина 5 м. и при основата 15 м.; ровъ — дълбокъ 5 м., съ горна широчина 15 м. и по дъното 5 м.; общата широчина на вала е достигала 30 м.

Оцѣлѣлите профили на **Николицелския укрепенъ станъ**, както се каза по-горе, иматъ различенъ релефъ. Като изоставимъ низките релефи, отъ които нѣкои сѫ толкова малки, щото предстоятъ на обезличване, привеждаме цифровите данни на по-запазените профили. По вътрешната ограда на стана има мѣста: съ насипъ—високъ 4-5 м., върху една основа широка до 30 м., а горната повръхнина съ широчина 10 м. и съ ровъ—дълбокъ до 4 м., а широкъ до 24 м. Други профили: съ насипъ — високъ 3 м., съ широчина при основата до 12 м. и съ ровъ широкъ до 10 м. и дълбокъ 2 м. Трети профилъ: съ насипъ — високъ до 4 м., съ широчина при основата 25 м. и съ ровъ—дълбокъ 4 м. и широкъ 18 м. Профилътъ на вънкашната ограда на стана е запазенъ въ нѣкои мѣста: съ насипъ—до 3 м. височина, върху основа широка 17 м. и съ ровъ—дълбокъ 2 м. и широкъ 14 м. Поличката (бермата) на профилътъ на мѣста достига широчина 6 м., 9 м. и повече. Въ нѣкои стрѣмни мѣста има профили съ два трижълни рова.

Въ нѣкои отъ насипите К. Шкорпилъ е направилъ прекопи и сѫ намѣрени хоризонтални пластове съ 2 — 4 реда тухли, положени не въ една и сѫща хоризонтална плоскостъ; най-горниятъ пластъ отъ 4 реда тухли е на варовъ разтворъ и тухлите не сѫ първични, а сѫ донесени отъ разни римски и византийски разрушени градежи. К. Шкорпилъ върно преценява: „Нѣма съмнение, че тухлите сѫ служели за закрепяване на насипа“. Действително, насипътъ трудно би се задържалъ по стрѣмните, скалисти и каменисти склонове, каквато е околнността на с. Николицелъ.

Когато **Николицелскиятъ укрепенъ станъ** билъ издигнатъ, навѣрно билъ е прокопанъ преградниятъ валъ въ Срѣдна Добруджа, отъ Дунава при Черна-вода до Черно-морското прибрѣжие при Кюстенджа, съ фронтъ на югъ.

2. Галацкиятъ укрепенъ воененъ станъ (Camp de Galatz) заемалъ жгъла, който се образува между най-долните течения на реките Прутъ и Серетъ на Дунава, до северната покрайнина на езерото Братещъ (черт. 10); последното, като препятствие, е частъ отъ стана.

По очертание въ планъ, този укрепенъ воененъ станъ е предмостна позиция (тетъ-де-понъ), която запазва преминаването на Дунава при Галацъ и е изходно положение при военни операции на югозападъ—изъ Влашката равнина.

Станът е естествено силенъ, защото отъ изтокъ езерото Братешъ, съ р. Прутъ и блатиститъ му бръгове, и отъ югъ р. Дунавъ, съ р. Серетъ, съ сериозни препятствия и прегради. Откъмъ достъпната страна — северозападъ, лагерът е ограденъ съ прокопъ, който започва отъ лъвия бръгъ на р. Серетъ при с. Старо-Сербещи и — въ видъ на изпъкнала джга съ сръденъ радиусъ 13 кlm.— достига северната покрайнина на езеро Братешъ при с. Тулчещи. Дължината на вала е 27 кlm., а за етото отъ стана пространство — около 150 кв. кlm..

Съхранениятъ напрѣченъ профилъ на вала е както следва: насипътъ достига височина 3 м. върху една основа широка 24 м.; поличката (бермата) е широка до 45 м., а ровътъ дълбокъ 2·5 м. и широкъ 14 м.

Въроятно, на мястото на днешния градъ Галацъ е била вътрешната ограда (цитаделът) на укрепения станъ.

Историческата роля на Огъла при образуване Българската държава на Балкана.

Ханъ Аспарухъ престоялъ съ племето си въ Огъла около 15 години (644—660 г.), но погледътъ му билъ обрънатъ все на югъ, презъ Дунава. За предстоящитъ му военни операции той ималъ отлична естествено силна военна база — Огълътъ. Между 660 — 679 г. Аспарухъ прави нахлувания и завладявания въ Малка-Скития (Scithia tñpog — днешна Добруджа).¹⁾

Презъ втората половина на VII в. за Византийската империя се повдигнала откъмъ изтокъ арабската опасностъ, която застрашавала даже столицата — Цариградъ. При това благоприятно положение Аспарухъ започналъ свойте нахлувания презъ Дунава въ Малка-Скития и Източна Мизия. Презъ 678 год. обсадата на Цариградъ била снета отъ арабите. Тогава се удалило на императора Константинъ IV

¹⁾ Историята се повтаря: развилиятъ се военни действия презъ Свѣтовната война при Мазурските езера (Източна Прусия) досущъ напомняватъ военниятъ операции въ Огъла. Както византийската армия минава Дунава и се вмъква въ естествено укрепения Огъль, дето ханъ Аспарухъ я унищожава между прирѣчните блати и езера, така една руска армия се вмъква въ естествено силния районъ — Мазурските езера, и бѣ унищожена отъ генералъ Хинденбургъ.

Погонатъ да насочи мало-азиатските и европейските си сухопътни войски на северъ противъ българите, като черно-морскиятъ императорски флотъ навлѣзълъ въ Дунава и прехвърлилъ пехотата и конницата оттатъкъ рѣката, въ Огъла, за да прогонятъ оттамъ „варварите“.

Безъ да влизамъ въ подробности на тѣзи военни операции, които не съставляватъ предметъ за нашите изследвания, бележа: Българите ловко действуваха изъ естествено силната (блатиста) мястотъ, разбили императорските войски, като множеството отъ тѣхъ избили и ги гонили до и презъ Дунава. Нахлули наново въ Добруджа¹⁾, превзели Доростолската и достигнали до Варненската крепость, съ устремъ завладѣли областитъ до Балкана и на западъ достигнали р. Искъръ и Араба-конашкия проходъ. По този начинъ ханъ Аспарухъ се настанилъ въ Малка-Скития и Мизия; създадена била на Балканския полуостровъ новата държава — България (679 г.).

Доростолъ (Силистра) и Одесосъ (Варна) съ били укрепени още въ римско време; крепостите съ били поддържани въ добро състояние отъ византийците. Остатъци отъ крепостните стени въ Варна има запазени до наши дни — неголъма част отъ тѣхъ, назъбена съ стрелници (дантикули) стена, стърчеше по високия и почти отвесенъ бръгъ на североизтокъ отъ пристанището; тази стена бѣ изравнена при прокарване прибрѣжния булевардъ. До църквата „Св. Георги“ съ оцѣлѣли остатъци отъ развалини на една кула отъ римския акрополъ, построенъ отъ Юстинијана. Въ залитъ на тази кула, споредъ К. Шкорпилъ, е билъ сключенъ и подписанъ договоръ презъ 679 год. между победителя — ханъ Аспарухъ, и посланиците на победения императоръ Константинъ IV Погонатъ. Съ този политически актъ Византия признала Българската държава въ горепосочените предѣли и се задължила да плаща данъкъ.

Споредъ професоръ Златарски, прѣбългарите взели 679 г. за начало на своя собствена ера и почнали отъ тази дата своето лѣтоброене, съ 12 годишънъ цикълъ и лунна година.

Приведените сведения съ споредъ византийските лѣтописци Тевфандъ и Никифоръ. Първиятъ пише заключително за тѣзи събития:

„Чудно било за далечни и близки да чуватъ, че този, който бѣ подчинилъ, като поданици, всички народи на изтокъ и западъ, на северъ и югъ, — бѣ победенъ отъ новоявили се народъ“.

Сирийскиятъ презвитеръ Константинъ, въ едно отъ заседанията

¹⁾ Владицеството въ Добруджа на исторически етапи се представлява така:

Гърцитъ се явяватъ презъ VII в. пр. Хр. Скититъ нахлуватъ V в. Римлянитъ я завладяватъ I в. сл. Славянитъ се явяватъ VI в. Българитъ я завладяватъ VII в. Турцитъ — въ края на XIV в.

на VI-и Вселенски съборъ отъ 9. август 681 год., между другото, възкликалъ за тези събития:

„Ние изпитахме едно голъмо и нещастно поражение отъ българитъ!“

А това, споредъ протоколите на събора, е станало презъ 681 год., когато билъ подписанъ и мирътъ.

Това историческо сведение ясно посочва друга дата за образуването на нашата държава. И тази дата, въ сравнение съ по-раншната, е съ 2 години по-късно.

Въ новата държава господствуващо племе станали *уногундуритъ* — *българитъ*, които предимно влизали въ редовете на армията и се занимавали съ ловъ. Мъстните седем славянски племена, завладѣни отъ българитъ, се занимавали съ земедѣлие и скоро се западили съ завоевателите, на които дали своя езикъ, а получили отъ тяхъ народностното име — *българи*.

Уногундуритъ не съ били първобитенъ народъ; въ тяхъ, по-добно на сродствените имъ авари и хуни, било твърде развито военното изкуство, което поддържали съ строга военна дисциплина; тъ били отлични кавалеристи, които не се дѣлѣли отъ любимите си коне.

Старата азиатска култура, която е имала сильно влияние върху българитъ, последните я пренесли на Балкана: бърже строели и укрепвали градове; издигали преградни землени укрепления, валове, прокопи и пр. Значи, тъ вешто съ владѣели военно-инженерното изкуство.

Ханъ Аспарухъ е билъ не само организаторъ, администраторъ и държавникъ, но и отличенъ военачалникъ съ голъмъ стратегически усътъ и вещъ фортификаторъ. Безъ военните си качества той не е могълъ да успѣе въ държавническото си творчество и въ мисията си на Балкана. Отъ друга страна, при малобройността на *уногундуритъ* и враждебността на племената, презъ кѫдето съ минавали и воювали, ханъ Аспарухъ не би могълъ успѣшно да води военните операции, ако не е използвалъ умѣло фортификационното изкуство.

Следъ изложения дотукъ исторически анализъ, може да кажемъ, че родоначалникъ на укрепените райони, и то за действия съ активенъ характеръ, е ханъ Аспарухъ, още презъ втората половина на VII-и векъ.

Аспарухъ, като организаторъ, администраторъ, държавникъ, стратегъ и основателъ на новата държава — **България**, е Великъ ханъ.

Добруджанските крепостни прокопи (валове).

Тези прокопи се препрѣчватъ въ Срѣдна Добруджа, между Дунава и Черно-море, отъ с. Кокелени (при Черна-вода) до Кюстенджа, въ посока на желѣзнопътната линия. Тъ съ три: голъмъ земленъ валъ (северенъ), камененъ (срѣденъ) и малъкъ земленъ валъ (юженъ). Последниятъ валъ е съ фронтъ на югъ и е билъ най-напредъ прокопанъ отъ Аспа-

руховитъ *уногундуритъ*, когато съ живѣли оттатъкъ Дунава, въ Огъла, и съ извръшвали своите нашествия изъ добруджанските северни равнини. Останалите два вала иматъ фронтъ на северъ — противъ неприятелски нашествия презъ Дунава, и съ били построени отъ *прабългаритъ*, когато центътъ на държавата имъ е билъ на югъ отъ Дунава. Отъ фортификационно гледище и трите вала съставляватъ *едно цѣло* — *укрепена ивица*, между Дунава и Черно-море.

Трите добруджански валове съ проучвани отъ мнозина чужди и наши учени и се е напластила голъма литература. Мненията, относително кога и отъ кого съ били строени валовете, съ най-разнообразни и противоречиви. Георги Баласчевъ, въ списанието „Минало“ (кн. X, 1918 г.), разглежда критически писаното за добруджанските валове и правдиво съмѣта, че валовете съ строени отъ Аспаруховитъ *българи*, тъй както по-рано тъ съ издигнали онзи въ Бесарабия.

За подкрепа на *прабългарския* произходъ на добруджанските прокопи, явяватъ се и приведените по-горе наши съображения за Аспаруховата стратегия и фортификационно изкуство. При това, да се има предъ видъ:

1. Волжските българи — дѣдите на Аспаруховите българи, съ строели дѣлги землени прегради, каквъто е прокопътъ между р. Кама и р. Волга, на протежение повече отъ 400 км.

2. Мизия въ римско време се е кръстосвала отъ големи пътища — *via militaris, via publica, agger publicus, strata*. Такива два пътища съ минавали презъ Сердика (София): единиятъ — отъ Срѣдна Европа презъ София за Цариградъ и Мала-Азия, а другиятъ — отъ Римъ, по море презъ Адриатика, за Македония и презъ София и по течението на р. Искър — за Дунава. Относно първия пътъ даваме по-обстойни сведения за откритите следи отъ него, каквото се среща при Драгоманъ, Сливница¹), отъ мяста на мяста изъ Софийското поле и при Вакарелъ.

Както по всички римски пътища е имало промъни и почивни (квартирни) станции (*mutationes, mansiones*), така и по този пътъ съ били организирани такива станции. Първата промънна станция на изтокъ отъ Сердика е била при моста на р. Искър (*Oescus*), при днешното с. Горубляне; развалините на тази станция, за които пише пътешественикъ *Марцили*, съ личели до началото на VIII в. Първата нощна (квартирна) станция на изтокъ отъ Сердика, е била въ укрепеното градче *Bugaraca*, или *Buragara*, което се е намирало въ началото на прохода презъ Балкана, наоколо 1 км. на западъ отъ с. Орманлия, дето има развалини, наричани отъ селяните: „Градище“, „Хисарлъкъ“, „Черковище“. *Buragara* е била укрепена и сегаш-

¹) Въ Иречековия дневникъ, който се съхранява отъ нашата Академия на науките, четемъ: „При с. Сливница, до София, има следи отъ римско шосе; селяните го наричатъ горни и долни Траянъ“.

нитъ следи отъ развалините на градчето представляватъ единъ квадратъ — 190×190 м.

Мъстните жители изъ Софийското поле именуватъ следитъ отъ римския пътъ: „Стариятъ друмъ“, „Траяновъ пътъ“, „Траянъ-йолу“ (по турски), „Римски пътъ“.

Траяновиятъ пътъ е билъ въ цъвтешо състояние презъ IV в. сл. Хр. и билъ павиранъ съ подбрани камъни, но презъ втората половина на този въекъ пътъ западналъ, съ нашествието на западните готи (376 г. сл. Хр.) и по-късно — на хуните (Атила).

3. Въ насипите на добруджанските прокопи има нахвърлени обломки отъ римски и византийски остатъци отъ разрушени градежи, което показва, че валовете сѫ строени отъ по-сътнешни народи.

4. Напрѣчните профили на валовете издаватъ землени работи на **прабългарите**; па не липсватъ писмени сведения и отъ по-стари времена: „Испоръ царь създа и велики пръзидъ отъ Дунава до море“ („Сказание Исаиа пророка“).

5. Профилите на добруджанските валове сѫ подобни на онѣзи отъ **Огъла** въ Бесарабия.

6. Малкиятъ прокопъ е съ фронтъ на югъ, което изключва да естроенъ отъ римляните или византийците, защото не може да се допусне, тѣ да създаватъ преградни позиции противъ сами себе си; ясно е, че строителът е обитавалъ северно отъ прокопа — *Аспарухъ*, въ **Огъла**.

Споредъ както сѫ се развивали историческите събития при създаването на държавата ни, измѣствали сѫ се и границите й, а едновременно съ това **прабългарите** прокопавали нови погранични валове; така щото, България, подъ ханска власть, е била всъкога оградена съ прокопи, за което пишатъ арабските лѣтописи — *Аль-Гарми* и *Аль-Масуди*: „Земята на боржаните (българите) е заграждана съ тѣрнестъ плетъ, като зидъ до прокона“.

Старопланински и други прокопи (валове).

Ханъ *Аспарухъ*, съ завладяване Мизийската равнина, до стигналъ северните изходи на Хемусъ-Балкана, и още тогава били издигнати землени укрепления и прокопи, съ фронтъ на югъ, които населението сега нарича „Ерексия“, или „Герме“ — преграда. По-голѣмиятъ брой отъ тѣзи прокопи сѫ охранявали балканските изходи и очертанието имъ въ планъ е като на сегашните подобни фортификационни постройки — вгъната джга. Досега сѫ изследвани нѣколко отъ тѣзи окопи, между които: въ източна Стара-планина — Ени-кьойското герме и Котленската ерексия, а въ западна Стара-планина — Араба-конашкиятъ окопъ,

Въ пространството между р. Искъръ и р. Ломъ сѫ прокопани 3 меридионално разположени прокопи (валове) отъ Дунава до

северните предгория на Стара-планина; фронтътъ имъ е къмъ западъ и профилите имъ на много място сѫ вече на обезличване. *Източниятъ прокопъ* започва въ Раховско, отъ с. Острово на Дунава, спуска се на югъ покрай Кнежа, пролѣга 58 км. и свръшва до Араба-конашкия проходъ; височината на насипа достига човѣшки ръстъ върху основа широка до 10 м., а ровътъ — съ дълбочина до 1 м. *Средниятъ прокопъ* достига при Дунава, западно отъ с. Козлудуй, и е дълъгъ 21 км.; размѣритъ на оцѣлѣлите профили сѫ като на източния прокопъ. *Западниятъ прокопъ* свръшва на Дунава, на 25 км. източно отъ устието на р. Ломъ, съ дължина 25 км.; насипътъ на място достига височина 2 м. върху основа широка до 15 м., а ровътъ е съ дълбочина до 1·5 м. и широчина 7·5 м. Не може съ положителностъ да се твърди, че тѣзи прокопи сѫ били погранични; ешалонирането имъ подсказва, че валовете сѫ били преградни позиции за упорита отбрана въ дълбочина — последователна борба въ 3 линии. За тѣзи окопи *Иречекъ* бележи въ дневника си отъ 1881 год., споредъ както му разказвалъ *П. Р. Славейковъ*: „Има стари окопи въ Раховско (Кнежа) и къмъ Чипровци; не е — каже — пътъ; тъ били два, горе-долу паралелни“.

Черно-морското прибрѣжие било достатъжно за нападения и десанти отъ византийската флотилия. **Прабългарите** запазили прибрѣжието съ брѣгови укрепления и окопи, следи отъ които се забелязватъ покрай Варненското прибрѣжие.

Дълги погранични прокопи.

1. Въ Източна Тракия най-южната старобългарска погранична преграда срещу византийците е билъ прокопътъ, който мъстните жители наричатъ „Ерексе“, „Ерексия“ — **преграда**; византийците го наричали „ή μεγάλη τάφος“, „ή μεγάλη σύδα“ — голъма (дълга) ограда. Прокопътъ започва отъ брѣговете на *Вая-кьойското* езеро (западно отъ Бургаския заливъ) въ права линия, съ югозападна посока, до развалините на старобългарския градъ *Дебелтъ* (*Deultum*) при сегашното село *Дебелтъ*, простира се на западъ по Бургаската равнина, минава между малкия и голѣмия *Бакаджикъ*, прехвърля се презъ р. *Тунджа* на 14 км. отъ *Ямболъ*, и се спушта на югъ, между р. *Тунджа* и р. *Чобанъ-азмакъ*, минава презъ моста при влиянето на последната

рѣкичка въ Тунджа, на северъ отъ Шахли, и оттамъ, презъ Сакаръ-планина, свръшва въ долината на р. Сазлѫ-дере (р. Азмакъ), на 12 кlm. отъ вливането ѝ въ р. Марица, при Търново-Сейменъ. Валтът е дълъгъ около 140 кlm.; презъ X. в. е билъ напълно изправенъ и засаденъ съ живъ плеть отъ търнеста и храстеста растителност.

2. На северъ отъ Дунава, въ Влахия, билъ прокопанъ дълъгъ пограниченъ валъ отъ Турно-Северинъ, на Дунава, въ североизточна посока презъ Влашката равнина до Браила и чрезъ Галацкия укрепенъ станъ се е влизало въ свръзка съ Огъла, въ Южна Бесарабия; този прокопъ е достигалъ дължина около 600 кlm. По онѣзи времена Дунавската равнина по лѣвия брѣгъ на рѣката, отъ Браила до Будапеща, е била населена съ българо-славяни.

За землената фортификация може да се каже въ заключение: когато *прабългарите* се засѣдвали на едно място, първата имъ работа била — да укрепятъ границата въ достъпните фронтове съ *прокопи*, за да се запазятъ отъ ненадѣйни неприятелски нашествия, а въ вътрешността на територията сѫ издигали обширни *укрепени станове*.

Могили (tumuli).

Изъ нашето отечество има издигнати повече отъ 10,000 могили отъ най-древенъ произходъ, като гробници, пътепоказатели, сигнални станции, селищни могили и др.

Селищни могили досега сѫ открити около 150 изъ Русенския, Шуменския и Търновския окрѫзи и изъ Тракия, отъ Т.-Пазарджикъ до Черно-море. Тѣ сѫ единични и обикновено се срѣщатъ близо до буйни извори или рѣки; перспективниятъ имъ изгледъ отдалечъ е силуетъ на пресъченъ конусъ, съ височина 4—12 м. и диаметъръ при основата 60—180 м. Разкопкитъ установяватъ, че селищните могили сѫ били укрепени села на народъ, дошелъ отъ руските равнини около 2,000 г. пр. Хр. Тѣзи могили сѫ образувани отъ последователни наслоявания на редъ поселения. Изъ селищните могили се намиратъ глинести сѫдове, кремъкови ножове и брадви, каменни чукове, костени шила, длета и др. такива предмети съ произходъ отъ каменната епоха.

Нѣкои могили, издигнати отъ *прабългарите*, сѫ имали военно предназначение. Отъ „*Сказание Исаіа пророка*“ става

известно, че единъ отъ първите български владетели издигналъ въ Добруджанска равнина 100 могили въ група, за което го нарекли „100-мѣгилъ царь“. ¹⁾ Нѣкои наши учени, основавайки се на историка *Кедринъ*, предполагатъ, че българското „*стохълмие*“ се намира североизточно отъ Шуменъ, въ Добруджа, нѣкѫде къмъ Манкалия. Споредъ *Кедринъ* и други византийски лѣтописци, „*стохълмieto*“ било изгодно за скитнишкитъ конни племена.

Група могили, наречени „*Кѣркѣ-юклеръ*“ („40 могили“), се намиратъ северозападно отъ укрепения станъ *Плиска* (черт. 12). *Георги Баласчевъ* допуска, че могилитѣ на групи сѫ служели като прикрития и заслони при засадитѣ на коннитѣ части на *прабългарите*. Че могилитѣ на групи сѫ прикрития и заслони — това е вѣрно и то ясно личи отъ внимателното разглеждане на плана за относителното разположение на могилитѣ „*Кѣркѣ-юклеръ*; но тѣ не сѫ служели за засади, защото основното тактическо правило за засадитѣ е: преди всичко, тѣ трѣбва да сѫ „*скрити*“ и „*ненадѣйни*“, за да се успѣе въ нападението. Щомъ въ дадена мястностъ заблаговременно стърчатъ могили на групи, *скритостта и изненадата сѫ парализирани* и засадата — съ сигурностъ може да се каже — ще се провали. Понеже нашите *прабългари* сѫ били много добри тактики и фортификатори, то не може да сѫ правѣли такава груба грѣшка за коннитѣ засади.

Въ действителностъ, *могилитѣ на групи*, като прикрития и заслони, въ своята цѣлостъ сѫ *кавалерийски укрепени станове* — кавалерийски лагери. Конната частъ, въ време на военни действия, е била разположена между могилитѣ, а по върховете на периферията могили били разположени наблюдатели за следене движението на неприятеля. По дадени знаци отъ наблюдателитѣ, конната частъ ловко маневрирала между могилитѣ, бѣрзо излизала изъ стана и се насочвала къмъ желаната посока за действие, или атака върху неприятеля. Кавалерийските станове, съ откритите разстояния между могилитѣ, запазвали пълна активност за действията на конни-

¹⁾ „Слава царь сътвори 9 (100) могили въ земли българите и тогда нарекоша име ему 9 (100) могили царь“. Споредъ венгерския професоръ *Геза Фехеръ*, числото 100 е употребено въ смисъль на много или множество, което ще каже, че могилитѣ сѫ били повече отъ 100.

цата. Въ мирно време кавалерийските укрепени станове съ служели за лагери презъ добрите сезоны на годината.

Уединените могили — единични, съ големъ кръгозоръ, съ били наблюдателници и сигнални станции; тъ били издигани на подходящи места за наблюдение въ открита местност; покрай пограничните и преградни прокопи, при укрепените станове и пр., както и за *сигнална свръзка* (подобна на днешната хелиографна свръзка) за съобщения отъ държавен и военен характеръ. По-нататъкъ даваме описание на големата „Мумджиларска могила“ въ Дели-орманъ (Кеменларска околия), която е имала подчертаното назначение.

Препятствия.

Прабългарите използвали за препятствия, преди всичко, естествените такива: рѣки, блатата, езера, мочури и трудно достъпни склонове на местността и др. Така: прабългарскиятъ Огълъ се ограждалъ (черт. 9) отъ триустния Дунавъ — съ блестищите му бръгове, отъ Черно-морското прибрежие — съ прибрежните езера и отъ долните течения на рѣките Прутъ и Днесъръ — съ блатистите и мочурливите имъ бръгове; въ Галацкия укрепенъ станъ за препятствия били използвани долните течения на рѣките Сереть и Прутъ, езерото Братешъ и частъ отъ Дунава; въ Николицелския укрепенъ станъ пъкъ — планинската местност, съ доловете, трудно достъпни склонове и върхове, представляватъ естествени препятствия.

Въ пограничните и преградни прокопи и валове, препятствия съ били: ровътъ, живиятъ плетъ отъ бодливо търнесто-растителност и дървените стобори съ стрелници. Крепостните стени и кули съ, преди всичко, препятствие, което бивало засилвано съ вънкашнъ ровъ, наводняване и др. За живия плетъ при валовете и прокопите дава сведения арабскиятъ писател Аль-Масуди: „търнестъ плетъ, като видъ до прокопа“. Аль-Гарми пъкъ пише: „Всъко укрепено място у българите е обкръжено съ високъ плетъ, който заобикаля и засланя дървена ограда; нъщо, което съставлява съответна защита, подобно на стена, издигната задъ единъ ровъ“.

Прабългарите много умѣло и ловко съ използвали застъпките, особено при засадите въ планински проходи. Известна

е засадата, нагласена отъ Крума на византийския императоръ Никифоръ и войската му презъ лѣтото на 811 год. При тази засада, освенъ че били запазени скритостта и изненадата, били много вещи използвани за пълно обкръжване, пленяване и унищожаване на византийските войски. Императоръ Никифоръ, като се видѣлъ обграденъ отъ Крумовата войска, и при вида на задръстения съ засадки планински проходъ, предсказалъ пълното си поражение и извикалъ безнадеждно: „Даже ако бихме станали крилати, никой да не се надъва, че ще избъгне погрома!“ Резултатътъ отъ засадата съ изтъкнати отъ възгласа на Крума: „Като не щешъ мира, на ти спъкира!“.

Царь Самуилъ, въ войните си съ императора Василий II, много добре е използвалъ засадите за преграждане планинските проходи, съ което ги е правълъ по-недостъпни. Направените изследвания презъ 1917 г. на „Самуиловата крепост“, която е преграждала на 14 км. западно отъ Петричъ долината за Струмица, установиха, че крепостта е била усилена съ дървени стобори (палисади).

Сравнителенъ погледъ върху фортификационното изкуство на прабългарите.

Отъ изложеното дотукъ се вижда, че фортификационното изкуство на прабългарите съществено се е различавало отъ онова, което е било на Балканския полуостровъ; заварените крепости съ били изградени по правилата на каменната фортификация и тѣхни строители съ били траки, македонци, римляни, византийци и славяни. Фортификацията на прабългарите е била предимно землена, която се явява по-пригодна за армията имъ, състоеща се главно отъ конница; тази фортификация е била използвана отъ всички ханове до Крумовия наследникъ, ханъ Кишинъ.

Всички ние, дейци презъ Свѣтовната война, сме били по обширните полета ржководители и изпълнители на крайно много окопни работи, които бѣха издигнати отъ самите войски т. е. пехотинци, артилеристи и кавалеристи бѣха същевременно въ положението на инженерни войски. Тѣзи окопи ни напомняватъ фортификационните землени работи на прабългарите и че ханските войски, взети изцѣло като армия, съ били опитни „Военно-инженерна библиотека“, кн. 5—6, год. X.

ни и вещи фортifikатори, т. е. ханските орди съз били и въ ролята на инженерни войски.

Наследниците на Крума започнали да възприемат каменната фортификация, а особено през владичеството на ханъ Омортай; но най-мощно се развила тази фортификация през царуването на Симеона Велики, при укрепяването на столицата — Преслав.

Землената фортификация не е спъвала настъпителния духъ на прабългарските войски, които въ своето мнозинство, презъ времената на хановете, също били конници. Макаръ камен-ната фортификация да е превъзхождала землената, все пакъ предъ железната дисциплина и високия духъ на прабългарски-те войски, византийските крепости били лесно завладявани; обратно, същите крепости, впоследствие отбранявани отъ пра-българите и обсадждані отъ гърците, оказвали упорита съпротива.

Глава III.

Фортификационното изкуство на нашите прајди.


Станъ — крепость Плиска.

Византия признала новообразуваната Българска държава на Балканския полуостровъ съ подписането на политическия договоръ въ черно-морското пристанище *Одесосъ* Варна). Въроятно, ханъ *Аспарухъ* е ималъ на първо време за седалище това пристанище — крепость; но съ полководския си усъйтъ той предугадилъ, че тази крепость е непригодна за столица, като уязвима отъ византийския силенъ флотъ, и затова избралъ въ вътрешността на държавата си селището „*Пълсковъ*“ — „*Плиска*“, **укрепилъ го** (черт. 21) и тамъ установилъ столицата си. *Плиска* е била столица на всички ханове до приемане християнството отъ българите презъ време царуването на *Бориса I* (852—889 г.).

Систематични разкопки и основателни проучвания на историческиятъ старини, оцѣлѣли досега отъ първата българска столица **Плиска**, се направиха отъ Руския археологически институтъ въ Цариградъ преди 34 години (1899—1900 г.); институтъ отпечати презъ 1906 г. свойтъ „*Матеріялы для българскихъ древностей Абоба—Плиска*“. Разкопките около с. Абоба възстановиха нѣкогашната укрепена столица **Плиска**, която — по устройството ѝ въ планъ — е **станъ—крепость** (черт. 12). При **Плиска** фортификационното изкуство на **прабългарите** — землената фортификация, се преплита съ **каменната**.


Ханъ Исперихъ—Аспарухъ (679—701 г.) укрепилъ Плиска по подобие на Николицелския станъ въ Добруджа — съ външна и вътрешна землена ограда (прокопъ); на мястото на последната, както ще видимъ по-доле, е била издигната отъ

наследниците на Аспаруха вътрешна ограда, отъ крепостна стена съ кули.



Черт. 12. Станъ—крепость Плиска.

прѣчни профили на землената ограда иматъ различни профили. Най-запазенъ е профилът по северната страна на оградата; на черт. 13 е представенъ единъ отъ тѣзи профили (по а б



Черт. 13. Профиль по а б на черт. 12.

Почти въ срѣдата на оградената отъ земления валъ площа се е издигала вътрешната ограда, която първоначално

вънкашната землена ограда има очертание въ планъ на неправиленъ трапецъ съ изпъкнали страни, разположени по дветѣ страни на Абобската рѣкичка „Хисаръ-дере“ (Крепостна рѣкичка). Дългитѣ страни на трапеца сѫ ориентирани по направление на меридiana (черт. 12). Северната страна на оградата е дълга около 4 км.; южната достига $2\frac{3}{4}$ км., а източната и западната — срѣдно $7\frac{1}{2}$ км.; общата дължина на оградата досяга 22 км., а заграденото пространство — 23·3 кв. км.

Оцѣлѣлътѣ на-

прѣчни профили на землената ограда иматъ различни профили. Най-запазенъ е профилът по северната страна на оградата; на черт. 13 е представенъ единъ отъ тѣзи профили (по а б


на плана). По другитѣ страни на оградата ровът въ нѣкои мѣста е по-дълбокъ — съхраненъ по-добре, но на много мѣста прокоптъ е на обезличване — плитъкъ ровъ съ много низъкъ насипъ.

е била, както се каза, земленъ валъ; подобно относително разположение за дветѣ огради (концентрично въ планъ) е присъщо на прабългарските военни станове — укрепени лагери.

По-късно ханъ Омортагъ замѣнилъ вътрешната землена ограда съ каменна, отъ дѣлані камъни — крепостна стена съ кули. Отъ оцѣлѣлът основи се вижда, че оградата е била изградена отъ голѣми дѣлані каменни блокове, свързани съ дебель пластъ варовъ разтворъ и пространството между градежа отъ дѣланите камъни е изпълнено съ бетонъ на варовъ разтворъ. Развалинитѣ отъ каменната ограда се наричатъ отъ мѣстното турско население „Кале-ери“ или „Хисаръ“.

Очертанието на вътрешната ограда въ планъ (черт. 12) е също трапецъ (близъкъ до фигуранта на квадратъ). Източната и западната страни на оградата съответно сѫ дълги 788 м. и 612 м., а южната и северната, които сѫ почти равни — по 740 м.; общата дължина на оградата досяга 2·880 км., съ оградено пространство 0·52 кв. км. По четирийтѣ страни на оградата е имало по една крепостна врата. Крепостнитѣ стени сѫ били дебели 2·6 м.


По оградата сѫ се издигали 20 кули: на четири-



Черт. 14. Планъ на кули по вътрешната ограда.

тъжги по една кръгла, на странитѣ по 2 петожгълни и всѣка врата се е охранявала отъ по 2 двойни четирижгълни кули. На черт. 14 сѫ представени отъ източната стена: кръглата кула въ североизточния жгъль на оградата; източната крѣпостна врата, охранявана отъ по 2 двойни четирижгълни кули; една петожгълна кула. Внимателното разглеждане на чертежа дава ясна представа за устройството на кулитѣ и крѣпостната стена.

На черт. 15 е представенъ изгледъ на разкопки при северната кула на източната врата, гледана отъ югоизтокъ.




Черт. 15. Развалини отъ четирижгълна кула.

Почти въ центра на оградената площадь (черт. 12) се е издигалъ великолепенъ дворецъ — тронната палата („сарай“), развалини отъ чийто основи сѫ оцѣлѣли и досега (черт. 16). Открити сѫ основи отъ малкия палатъ, придворната църква (която при старитѣ ханове е била езически храмъ-капище) и др. Всички тѣзи сгради съ плановете сѫ ориентирани по странитѣ на свѣта и тѣкмо тази ориентировка ги посочва за строителни работи на прабългаритѣ.

Дѣланитѣ камъни сѫ градени и свръзвани (надлъжно и напрѣчно) въ стенитѣ на постройките, както е показано на

черт. 14 (профилъ по *A B*); пространството между дѣланитѣ камъни е било запълнено съ бетонъ отъ чакълъ, дребни камъни и пѣстькъ, на варовъ разтворъ. Особенъ видъ бетонъ е билъ употребенъ подъ подовете на долнитѣ етажи въ сградите за предпазване отъ влагата: дребенъ чакълъ, хоросанъ, сало, силно изпечена глина, пепель и вжгленъ били добре разбъркани. Този бетонъ представлява твърда и трудно разбиваема маса, изъ която се забелязватъ отъ мѣста на мѣста ижечата сало съ юмручна голѣмина, съ сѣровато-жълтъ цвѣтъ и ронливостъ. За приготовлението на бетона може да се предположи следниятъ начинъ: въ първоначалната смѣсь глината не е била




Черт. 16. Развалини отъ двореца „Сарай“.

изпечена, а пепельта и вжгленътъ — дѣрвени парчета; следъ добро разбъркване на смѣсьта, били подпалвани мастиата и дърветата и се образувало силно горение — пожарище, отъ което се изпичала глината и се втвърдявалъ бетонътъ.

Ако се сѫди по градежите на стенитѣ и основите на крѣпостните постройки и обществените здания, както и по разните знакове (черт. 17 и 18) по тухлитѣ и дѣланитѣ камъни, тѣзи строителни работи сѫ градени, споредъ професоръ Филовъ, подъ персийско—сасанидско влияние. Прѣбългаритѣ сѫ обитавали презъ III—VII в. сл. Хр. земите между Черно и Каспийско морета, Кавказъ и долнитѣ течения на реките Волга и Донъ; тѣ сѫ били въ съседство съ Персия,

която имъ е оказала влияние съ своята култура. Известно е, че древните римляни съ изграждали монументалните си постройки повече съ тухли, а **прабългарите** съ градели съ дълани камъни и бетонъ по описания начинъ; значи, последните не съ били повлияни отъ византийското градежно изкуство, а съ донесли на Балканите свое такова.



Черт. 17. Старобългарски знакове по тухли.



Черт. 18. Старобългарски знакове по дълани камъни.

стена, и страничният изгледъ на една отъ кръглите кули, представирани отъ менъ. Ако се взематъ за изходна мярка размѣрите на оцѣлѣлите развалини по черт. 14, получава се: височина на кулата, съ зъбера — 15 м., а безъ тѣхъ — 13 м.; доленъ външенъ диаметъръ на кулата — 8·8 м., а горенъ външенъ диаметъръ — 7 м.; височина на стената, съ зъбера — 10 м.,

На черт. 17 и 18 е представена една малка част отъ сломенатите знакове. При внимателно разглеждане на последните, забелязватъ се ясни очертания на букви отъ църковната, старобългарска азбука, между които и свойствените на езика ни букви: **Б, Ж, Ъ, Ї** и др. Въроятно, нашите книжовни първоучители — **Св. св. Кирилъ и Методи**, съ познавали добре прабългарските знакове и звуковото имъ произношение, та **Св. Кирилъ** — философъ вмъкналъ въ „азъ-букето“ ни, наредъ съ нѣкои гръцки букви, и горните знакове.

На черт. 19 е представенъ страничният изгледъ, съ напрѣчния профилъ на крепостната


дебелината ѝ при основите — 2·6 м. (споредъ разкопките), а горната ѝ дебелина (широкината на военната улица) — 2·3 м.

Въ вътрешната крепость — акрополъ, която е имала назначение за последна упорита отбрана, съ били съхранявани: държавното съкровище, архивите отъ държавенъ характеръ и др. такива.

Плиска е била столица на нашите ханове отъ времето на **Аспарух** до **Бориса**. Презъ това време всички единъ отъ владетелите е разкрасявали столицата, което личи отъ остатъците на основи отъ постройки, градени въ разни времена. Следи отъ подобни градежи съ открити, и се откриватъ по цѣлата площ на нѣкогашния станъ — крепость. Така, на североизтокъ отъ вътрешната крепостна ограда („Хисара“ — черт. 12) съ открити основи на голъма величава църква — катедрала, построена отъ царь **Бориса** скоро следъ пръвстването; градежъ на фасадните стени е отъ редувани пояси съ дълани камъни и тухли — византийски стилъ. Архитектъ **Ал. Рашеновъ**, ръководимъ отъ плана и скициата за надлъжния разрѣзъ на църквата (работи на Цариградски руски археологически институтъ), е възстановилъ въ перспективъ изгледъ катедралата на **Плиска** (черт. 20), която е дълга 99 м. и широка 29·5 м. (кръгло 3,000 кв. м. застроена площадъ).

Разкопките на Плиска не съ завършени и постоянно се откриватъ нови следи отъ миналото. Така, на 26. май 1926 год. случайно е била намѣрена изъ нивите на вътрешната крепость малка, но твърде ценна находка — печатът на царь **Петър**. А това показва, че Плиска е била тачена и отъ наследниците на царь **Борис**, като втора столица; въроятно, такава е била до нашествието на руския князъ **Свътославъ** въ България и на византийците презъ нарушаването на **Борис II** (969—672 г.).

Стърчещи надъ мястността развалини отъ монументалните сгради, крепостните стени и кули, е имало допреди 50—60 години; голъми доразрушения съ били направени въ турско време, когато е била строена железнопътната линия




Черт. 19. Изгледъ на кръгла кула и част отъ крепостната стена.

Русе—Варна (1866 г.) — взимани съ били дъланитъ камъни за градежи по станциите.

Непосредствено предъ вънкашната землена ограда на Плиска се намиратъ редъ землени могили (черт. 12); на североизтокъ отъ оградата (южно отъ с. Теке-Козлуджа) съ групирани 40 могили („Къркъ-юклеръ“), които иматъ относително разположение въ планъ на сегашенъ войскови полски лагерь.

Какво е, изобщо, военното предназначение на подобно могилно разположение, независимо отъ това че могилитъ съ и гробници?


— „Къркъ-юклеръ“ („Четиридесет—могилие“) е старо-български кавалерийски укрепенъ станъ (укрепенъ лагерь)



Черт. 20. Катедралата на Плиска — перспективенъ изгледъ.

за непосредствено наблюдение и близка отбрана на стана—крепость Плиска. Останалитъ могили предъ външната землена ограда съ за близко наблюдение и отбрана съ по-малки войскови части. А наблюдението и отбраната много добре се уясняватъ, като се вземе предъ видъ разположението на „Къркъ-юклеръ“ и останалитъ могили относно вънкашната ограда на стана—крепость: оградата не е разположена по топографическия гребень, по който съ разпръснати могилитъ, а се разпростира по прикритата площадъ отъ дветъ страни на р. „Хисаръ-дере“ (черт. 12); така щото, станътъ—крепость не се забелязва отъ къмъ полето, т. е. станътъ е билъ отлично маскиранъ отъ самата мъстностъ. Такова разпо-

ложение на землената ограда (окопъ) — задъ топографическия гребень на мъстността, се наложи презъ време на Сътвовната война и се смѣташе за новостъ въ фортификацията; обаче, прабългаритъ съ практикували това още презъ VII в., и то съ една комбинирана фортификационна организация (кавалерийскиятъ лагерь „Къркъ-юклеръ“ и другитъ могили предъ окопа), която е обезпечвала наблюдението и непосредствената близка охрана на стана.



Черт. 21. Топографически планъ на Плиска и околността.

Въ полето и околността на Плиска (черт. 21) съ били издигнати укрепления: на югозападъ — земленото укрепление при чифликъ Кабиюкъ; на югоизтокъ — земленитъ укрепления при Нови-Пазарь и Гьоджеджи и на северъ — каменното укрепление при с. Войвода. И тритъ укрепления съ малки военни станове (лагери); относителното имъ разположение представлява триъгълникъ, чийто жгли (лагеритъ) отстоятъ отъ цен-

тра на вътрешната крепост на *Плиска* на разстояние $8\frac{1}{2}$ — $12\frac{1}{2}$ км. Най-добре съ съхранени земленото *Кабиюшко* и каменното *Войводско* укрепления. Първото въ планъ има очертание на трапецъ и огражда едно пространство около 6 кв. км.; въ югозападната част на ограденото пространство се издига високата *Кабиюшка* естествена могила, отъ която се вижда *Плиска* и се наблюдава цѣлото Шуменско поле. Второто въ планъ е почти трижълникъ и е разположено въ една прикрита мястност на изтокъ отъ с. *Войвода*; то огражда едно пространство около 0'3 кв. км. и охранява непосредствено изхода отъ планинското дефиле по Крива-рѣка. Отъ него личатъ следи отъ крепостни стени съ кули, две отъ които по върховете на трижълната ограда, а на западъ отъ последната се издига висока, естествено конусообразна височина — *Войводската* могила, отъ която се открива широкъ обзоръ изъ Шуменското поле. *Кабиюшката* и *Войводската* могили съ отлични пунктове за далечно и близко наблюдение, което е било особено важно за маневрения станъ — крепость *Плиска*. *Ново-Пазарскиятъ* — *Гьоджеджиишките* землени укрепления съставляватъ една обща система — прокопи, отъ които има следи отъ мяста на мяста, на изтокъ и на северъ отъ Нови-Пазаръ. Тъзи прокопи съ били въ тѣсна връзка съ **укрепената Плиска** и затова между мястните жители е запазено предание за съединението имъ чрезъ окопъ съ *Плиска*, което се подкрепва отъ обстоятелството, че единъ отъ оцѣлѣлите окопи сочи право на североизточния жгълъ на землената ограда на *Плиска* (черт. 21, пунктирната линия PS и черт. 12, окопътъ PP).

Трите малки станове обезпечаватъ господството по *Плисковското поле*. Тази фортификационна организация добре се уяснява отъ долните цитати. Арабскиятъ писателъ Алъ-Масуди презъ IX в. свидетелствува: „Борджанитъ (българитъ) пасътъ конетъ си, къмъто имъ служатъ за война, постоянно и свободно изъ ливадитъ; никой не ги язди въ друго време.“ По същия въпросъ Иречекъ пише: „Езическите българи — военно-конна орда, пасли въ околностите на стана конетъ си, за да ги иматъ въ всяко време подъ ръка за бързи конни действия.“ Армията — ордата, на хановете е била по съставъ предимно конница, която се е отличавала съ голѣмата си подвижност; качество, характеризиращо ордата съ маневрени способности. Но една конница е храбра и стремглаво подвиж-

на, когато е обезпечена, преди всичко, съ фуражъ за конете презъ всичкото време на неприятелските военни действия около и за крепостта. И нашите **прабългари**, предвождани отъ хановете, отлично съ разрешили това посрѣдствомъ фортификационното изкуство, като съ създавали *маневрени военни станове*, обезпечващи пасбища за кръгла година. Подобни станове съ били организирани още презъ втората половина на VII в. отъ ханъ *Аспаруха* по бесарабските и добруджанските равнини (стр. 36). Такава е и фортификационната организация на маневрения станъ — крепость *Плиска*, която е обезпечвала въ древността, презъ време на война, пасбища по цѣлото днешно Шуменско поле, въ което сега съ разпръснати повече отъ 25 села.

Маневрениятъ станъ — крепость *Плиска* е и естествено силенъ въ отбранително отношение, защото е заобиколенъ въ полукръгъ — отъ югъ, изтокъ и северъ — съ високи плати между селата *Кюлевча* — *Невша* — *Войвода* (черт. 21). На много мяста платата, особено *Кюлевченското*, се ограничава съ високи до 20—30 м. отвесни скали (черт. 22), които естествено засилватъ отбраната. На северъ отъ с. *Абоба* височините се прорѣзватъ отъ Крива-рѣка (черт. 21); презъ тази планинска тѣснина, по течението на рѣката, е минавалъ нѣкогашниятъ главенъ путь отъ *Плиска* на северъ за Дунава и по-нататъкъ, презъ *Влашката* равнина, за солниците въ *Маджарско*. Платата „*Кюлевча*“ — „*Стана*“ представляватъ естествено силни отбранителни позиции за *Плисковското поле*; нѣкои непристъпни пунктове отъ позициите съ били **укрепени** — „*калета*“, както е това съ *Мадара*.


Маневрениятъ станъ — крепость *Плиска* показва, че основателътъ на първата прабългарска столица — ханъ *Аспарухъ*, като военачалникъ, е билъ съ голѣмъ тактически и стратегически усътъ при избирането и укрепяването на столицата *Плиска*.

Отъ изложеното описание за укрепяването на *Плиска* личи, че фортификационната организация и отбрана на маневрения станъ — крепость на първата прабългарска столица се е шалонира, споредъ развиващите се бойни действия, така: далечно наблюдение и отбрана — по високите плати „*Кюлевча*“ — „*Стана*“; наблюдение, маневриране и отбрана — при малките станове *Кабиюкъ*, *Нови-Пазаръ* — *Гьоджеджи* и *Войвода*;

наблюдение и непосрѣдствена отбрана — предъ самия фронтъ на *Плиска*, около кавалерийския станъ „Кѣркъ-юклеръ“ и могилитъ предъ вѣнкашната землена ограда на *Плиска*; главната борба и отбрана за станъ-крепость се водятъ за вѣнкашната землена ограда и най-сетне се развиватъ военни действия за последна упорита отбрана — за вѫтрешната крепостна ограда („Хисара“).

Отъ скициранитѣ преживѣлици за отбраната на *Плиска* става ясно, че древната столица е била организирана въ фортификационно отношение по подобие на сегашнитѣ най-добри голѣми маневрени крепости и е имала тѣхното стратегическо значение за Източна Мизия. Така, една армия съ настѫпление духъ е могла да опира отъ *Плиска* напълно успѣшно: на югъ — противъ византийскитѣ войски, излизщи отъ планинскитѣ проходи на източна Стара-планина;

на изтокъ — противъ неприятелскитѣ десантни войски по черно-морското пристанище при Варна; на северъ — противъ неприятелскитѣ действия откъмъ Добруджа, или преминавания презъ Дунава между Тутраканъ и Русе; на западъ — при появиль се неприятель откъмъ Търново. Сравнително казано, маневрениятъ станъ-крепость *Плиска* е ималъ въ отдавнашното минало сѫщото днешно стратегическо значение на *Шуменъ*, ако последниятъ градъ би билъ укрепенъ като първостепенна маневрена крепость.



Черт. 22. Околността на Мадара.

Така щото, укрепена по описания начинъ столицата, древната *Плиска* е представлявала единъ обширенъ маневренъ станъ-крепость, въ съвремена смисъль, за охрана и маневриране по цѣлото днешно Шуменско поле.

Сравнително преценено, Шуменското плато въ стратегическо отношение се представлява така, че източната му половина се явява по-важна, защото главно къмъ нея водятъ пѣщичата, а именно: отъ югъ излизатъ балканскитѣ проходи *Берегава*—*Вѣрѣгахау* (Байрамъдеренски), *Сидера*—*Сѣдѣра* (Чалж-Кавашки), *Ришки* и *Твѣрдишки* (Преславски); отъ изтокъ—*Провадийскиятъ* проходъ и отъ северъ—*Криво-рѣшкиятъ* (Войводски) проходъ. Презъ последния проходъ е пролѣгалъ главниятъ дѣржавенъ путь на северъ за Омортоговия „Преславенъ домъ“ на Дунава, при днешното с. Кадж-кьой (източно отъ Тутраканъ), и по-нататъкъ презъ Дунава и Влашката равнина за богатитѣ солница при Седмоградско (Маджарско). Шуменското плато („Симеоновъ връхъ“), съ Кюлевченското (Мадарското) плато и съ Преславската планина, а изотзаде имъ Провадийската планина, и на западъ Стана планина,—всичката тази орография съставлява естествена крепостна ограда на източната половина отъ Шуменското поле и въ центра на тази естествена крепостна ограда се е издигалъ силно укрепениятъ за времето си станъ *Плиска*.

Тази фортификационна организация е гордостъ за нашето военно-инженерно изкуство, защото тя ни показва, че днешните маневрени крепости и укрепени райони (започнали да се оформяватъ и усъвършенствуватъ въ фортификационно отношение отъ времето на Наполеона и до наши дни), не сѫ новостъ; прѣблгаритъ, предвождани отъ хановете, сѫ ги познавали, строели сѫ ги и изкусно сѫ ги използвали въ време на война за леката си армия, състоеща се главно отъ конница.


Мадара.

На югъ отъ *Плиска* и на изтокъ отъ *Шуменъ*, при политъ на западнитѣ склонове на Кюлевченското плато, се намира с. *Мадара* (черт. 21 и 22), надъ което се издигатъ величави отвесни скали (черт. 23). Буйниятъ студенъ изворъ подъ *Мадарската* пещера и дивниятъ изгледъ на скалитѣ, сѫ привлѣкли вниманието на човѣка отъ най-древни времена.

Систематични разкопки и основни проучвания на *Мадарскитѣ* стариини се започнаха отъ Народния музей още презъ лѣтото на 1904 г., а продължаватъ и сега. Резултатътъ сѫ

отрадни; голѣма частъ отъ разкрититѣ стариини сѫ въ тѣсна връзка съ разкопките при *Плиска*. Археолозите откриваха при **Мадара** и предисторическо селище съ следи и остатъци отъ всички епохи; селището е било особено цвѣтещо презъ римско време.

При разкопките презъ 1927 год. се откриваха развалини отъ основи на постройки и градежи отъ първото и второ наши царства: двоцѣ, камище, баня, църквици и голѣми гробници отъ XII—XV в. Начинътъ на градежа и нѣкои отъ знаковете (черт. 17 и 18) по дѣланите камъни и тухли и дѣлбани изъ пещеритѣ, сѫ подобни на Абобските строителни работи; това ясно подсказва, че тѣзи постройки сѫ отъ праѣгърски произходъ и тогава животътъ въ **Мадарското селище** е билъ тѣсно свързанъ съ столицата *Плиска*. Известно е, че



Черт. 23. Мадарските скали.

турските владетели сѫ имали столиците съ две резиденции — зимна и лѣтна; вѣроятно, **Мадара** е била лѣтната резиденция на нашите ханове. Владетелите на *Плиска*, между другото, сѫ дохождали въ **Мадара** за ловъ въ провадийските гори. Едно народно предание говори, че **Ябода** и **Мадара** били съединени съ каменъ путь.


Всичко гореизложено ни навежда на мисълта, че старото селище **Мадара** е било укрепено както презъ римско, така и презъ праѣгърско време. За последното ясно се чете въ единъ византийски лѣтописъ отъ 895 г.: „*Бѣлгарите се затвориха въ крепостта „Мундрага“*“. А споредъ *Иречекъ*, крепостта се споменава твърде често презъ войните на царь *Симеона*. При завоеванието на Бѣлгария отъ турците, крепостта „*Матара*“ била превзета въ 1388 г.

Вѣроятно, предстоящи разкопки поплатото, около и при с. **Мадара**, напълно ще разкриятъ и възстановятъ остатъци

отъ основи на нѣкогашната римска, а по-късно бѣлгарска крепость. Отъдосегашните разкопки се разкриятъ **прабѣлгарската крепостна ограда „Мундрага“**, наричана отъ населението „Градътъ“. На изтокъ отъ с. **Мадара**, горе на платото и непосредствено до отвесните скали, има стариини развалини — каменна крепостна ограда съ кули, които — споредъ Цариградския руски археологически институтъ — сѫ представени въ планъ на черт. 24, I и III. Стената огражда едно пространство около 7,500 кв. м. Отвесните скали на югозападъ склучватъ оградата съ непристиженъ фронтъ (черт. 24, I). Ако се сѫди по малкото оградено пространство, не е изключено, щото крепостта да е имала друга, напредъ изнесена по платото, концентрична ограда и селището да е било по-голѣмо.

Презъ 1897 год. „иманяри“ разкопали една частъ на една отъ кули (изходящиятъ жгълъ неразкритъ — черт. 24, II); очертанието е подобно на петожгълниятъ кули на *Плиска*.

Презъ лѣтото на 1928 г. съ помощта на трудоваци се разчистиха стените на крепостта и напълно се възстанови очертанието на оградата въ планъ (черт. 24, III), съ дължина 230 м.; непристиженътъ скалистъ фронтъ е представенъ на чертежа съ щрихи само по фланговете на стената. На северния фронтъ на крепостната ограда се намира главната крепостна врата,




Черт. 24. Планъ на Мадарската крепость.

„Военно-инженерна библиотека“, кн. 5—6, год. X. 5

охранявана съ 2 петожгълни кули; на същия фронтъ е разположена въ източния изходящъ жгълъ една четирижгълна кула и се виждатъ мѣстата на 3 каменни стълби (*A, B, C*), които съ водѣли горе за военната улица, при стрелниците — зъберите на крепостната стена.

На черт. 25 е представенъ изгледът на главната крепостна врата на, а на черт. 26—перспективниятъ изгледъ на разкритите развалини на крепостната ограда.




Черт. 25. Изгледъ на главната крепостна врата.

Въ двора на укреплението съ разкрити: развалини отъ основи на една малка църквица (означена на черт. 24, III съ знакъ +), една пристройка при срѣдната врата на западния фронтъ и 2 сгради на югозападъ отъ църквицата (на чертежа не съ представени). И четирижгълните сгради не съ солидни и съ издигнати по-късно отъ изграждането на крепостната стена.

Малкото крепостно дворно пространство и незначителните постройки изъ него, подсказватъ, че укреплението е единъ цитаделъ съ значение само за военни цели — отбрана. Този цитаделъ не представлява акрополиса на *Плиска*, който обрамда капитални сгради — хански дворци, капище и др. (стр. 54), но градежът на крепостните му стени и кули е подобенъ на

онзи на каменната ограда на *Плиска*; следователно, цитаделът е военно-укрепена работа на **прабългарите**.

Разглежданото укрепление — на *Мадарското* плато, както и други три подобни укрепления на *Шуменското* плато (отстоящо на 11 км.), съ охранявали: а) откъмъ югъ — входа за *Плисковското* поле и б) откъмъ северъ — главния путь за *Преславъ*; въ единия и въ другия случай, укрепените плати съ наподобявали отбрана отъ два голъми дракона.



Черт. 26. Перспективенъ изгледъ на крепостните развалини — „Градът“.

Прабългарски паметници.

Строителна дейност на хановете. Отъ откритите досега паметници личи, че *Мадара*, а също и *Плиска*, съ били разкрасени твърде много презъ времето на ханъ *Омуртаг* (814—831 г.). Следъ пораженията на Византия, нанесени ѝ отъ хановете *Карданъ* и *Крумъ*, тя сключила съ България траенъ 30-годишенъ миръ, който благоприятствуvalъ на *Омуртага* да заздрави северните и западните предѣли на държавата и да се отдае на великолепна строително-културна дейност. Срѣдства не му липсвали: той разработилъ занемарените следъ римското владичество солни области

при р. Марошъ, Седмоградско (въ Маджарско) и получилъ за държавата си голѣми богатства.

Видѣхме, че *Омортагъ* издигналъ въ *Плиска* каменната вътрешна крепостна ограда (стр. 53) на мѣстото на землената такава. По това време сѫ били издигнати най-важните постройки въ столицата. А привлѣкателността на *Мадара*, като лѣтна резиденция, била причина за разкрасяването ѝ.

Голѣмата *Омортагова* строителна дейност се хронира върху разни каменни надписи, отъ които нѣкои сѫ високи до 6 м. — *Търновската колона* въ църквата „Св. св. Четиридесетъ мъченици“, *Чаталарската колона* и др. По този начинъ *Омортагъ* съ прозорливостта си оставялъ на потомството спомени, които сега хвърлятъ ярки лжчи върху забуленото наше историческо минало.

Омортагъ е турналъ началото на втората бѫдеща столица *Преславъ* на първото ни царство; това се хронира съ *Чаталарската колона* (черт. 33).

Строителната дейност на хановете отъ тази епоха е задоволявала не само практическите държавни и военни нужди и цели, но и художествени изисквания; нѣкои отъ последните паметници, по своята величавост и художествена стойност, сѫ единствени въ Европа отъ онова време.


За тѣзи паметници и надписи професоръ д-ръ *Кацаровъ* бележи: „*Тъ* свидетелствува за развитото чувство на собствено достоинство и за високо ценене личността и нейната дейност“; качество, което ние — съвремениците, сме занемарили до неизнаваемостъ.

Подобни паметници сѫ открити при разкопките на *Плиска*, *Мадара*, *Преславъ* и другаде.

За да дадемъ една ясна представа за паметниците, въздигнати отъ хановете, привеждаме описание на три паметника отъ различно естество: а) гробница—мавзолей „Демиръ-баба теке“; б) голѣма землена могила—*Мумджиларската могила* и в) скаленъ релефъ—*Мадарскиятъ конникъ*.

а) **Демиръ-баба теке** (черт. 28). Оцѣлѣла е до наши дни монументална гробница-мавзолей — въ Кеменларска окolia, на пътъ за с. *Завѣтъ*, до селцето *Димитрово* (черт. 27), именувана сега „Демиръ-баба теке“. Новото наименование е отъ името на нѣкой си къзълбашъ *Демиръ-баба*, който преди стотина години се е подвизавалъ въ тѣзи мѣста съ своето дервишко общество. Гробницата е приютена до една скала (черт. 28) и самото „теке“ още не е изследвано; но, ако се сѫди по градеж-


му, вѣроятно то е работа прабългарска и царствена—ханска усипалици. Въ полза на това предположение сѫ: близостта на *Мумджиларската могила* (черт. 29); ценната археологическа находка (презъ м. май 1928 год.) въ лозята на с. *Завѣтъ* — бронзова малка (13,5 см. висока) статуя на Буда, божество на нашите пра-прадѣди, и начинътъ на охраната — **укрепяването** на гробницата, което разглеждаме подоле.



Черт. 27. Топогр. планъ на мѣстността около „Демиръ-баба теке“.

„Демиръ-баба теке“ е издигнато на срѣдния носъ при селцето *Димитрово*, въ една естествено силна мѣстност съ дълбоки и скалисти урви (черт. 27), между които лжкати змиеобразно рѣката, както лжкати р. Янтра при *Търново*, между Св. гора, Царювецъ и Трапезица.

Гробницата е била укрепена (защитена) отъ 3 отдѣлни укрепления — „калета“, разположени трижълно по на 600-700 м. едно отъ друго (черт. 27, I, II и III). Укрепленията сѫ естествено силни: I и II укр. иматъ задъ дветѣ си дълги страни отвесни скали, а достъпните страни и на третъ укрепления сѫ усилены съ каменни крепостни стени (сега въ развалини). Планът на укрепленията е трапецъ съ изпъкнали страни — очертание, подобно на землената ограда на *Плиска*. Укреп-



Черт. 28. Демиръ-баба теке.

плението (I) е дълго 440 кр. и широко 150 кр.; укреплението (II)—дълго 180 кр. и широко 80 кр. (сръдна широчина) и укреплението (III)—дълго 150 кр. и широко 60 кр. При тази големина трите укрепления представляват около тюлбето (текето) три съвременни (по назначение) форта.

Гробницата е имала далечна, концентрично разположена фортификационна организация: на югозапад—по дъсния бръгъ на р. Мазаръ-паша се е издигало „Бююкъ-кале“ (каменни крепостни стени върху развалини и следи—по чертежа укр. I), дълго 550 кр. и широко 300 кр.; на северъ—по Мандра-баиръ, на една остра скалиста височина, личи „кале“ (земленъ валъ съ ровъ, който сключва непристъпна отвесна скала—по чертежа, укр. 3); на югоизтокъ—по Мумджиларската равнина се издига голема могила—по чертежа укр. 2), наречена „Мумджиларска могила“ (черт. 29), която—въ съвокупност съ останалите малки могили около нея (черт. 30) и могилите въ северозападна посока (черт. 27)—представлява въ фортификационно отношение **кавалерийски укрепенъ лагеръ**, въ подобие на „Къркъ-юклеръ“ при Плиска. Укреплението отъ тази далечна отбрана на гробницата отстои отъ последната: 1-ото—на 4 км.; 2-ото—на 1,7 км. и 3-ото—на 2 км.


Описаната фортификационна организация, въ свръзка съ здравата ограда отъ дълани големи каменни блокове на самото „тулбе“, издава **прабългарския** произходъ на гробницата. И действително, укрепяването представлява въ малъкъ машабъ онова на крепостта Плиска: гробницата съ каменната четвъртита ограда съответствува на двете крепостни огради на Плиска; трите малки калета (I, II и III) около гробницата отговарятъ на трите малки укрепени лагери около Плиска (Кабиюшкиятъ станъ, Нови-Пазаръ—Гьоджеджишкитъ землени укрепления и Войводското каменно укрепление); далечната отбрана на гробницата съ укрепленията (I, 2 и 3) съответствува на далечната отбрана на Плиска по естествено силнитѣ плати „Кюлевча“ и „Стана“, които съ били укрепени на много място съ „калета“, каквото е **Мадарското плато**.

Единъ монументаленъ по градежъ мавзолей, **укрепенъ съ силна фортификационна организация** (по начинъ **прабългарски**), не може да е, и не е гробница за единъ дервишъ, когато сподвижниците на последния (отъ онова време и въ същиятъ място) се покоятъ въ древно-паянтови „а ла турка“ тюлбета. „Демиръ-баба теке“ или, право, „Димитровскиятъ мавзолей“ (по името на селцето Димитрово), е **царствена—ханска гробница**; вероятно, на Омуртага. Предстоещи разкопки на текето ще установятъ, какво крие то отъ древно време (а не отпреди 100 години) въ себе си; обаче, изключено е всъко предположение, че тази монументална сграда е била градена и укрепвана за дервишка гробница. Ако не е **ханска усипалница**, то по-скоро е **султанска**, но не и **дервишка**.

б) **Мумджиларската могила** (черт. 29). Въ известната Търновска мраморна колона въ църквата „Св. св. Четиридесетъ мъченици“ е издълбанъ надписътъ:

„Канасъ юбиги Омуртагъ, оставайки въ своя старъ домъ, направи преславенъ домъ на Дунава; и, като измѣри земята между двата всеславни домове, направи въ срѣдата могила; и отъ самата срѣда на могилата до моя старъ домъ има 20 хиляди орги, и до Дунава има 20 хиляди орги. Самата пъкъ могила е всеславна; и, като измѣриха земята, направихъ тѣзи писмена. Човѣкъ, и добре да живѣе, пакъ умира и другъ се ражда. Нека този, който се е родилъ по-сетне, като разглежда тѣзи нѣща, да си спомни за оногова, който ги е направилъ. Името на вохда е Омуртагъ Канасъ юбиги. Нека Богъ го удостои да проживѣе 100 години.“

Надписътъ е споредъ най-новия преводъ отъ д-ръ Бешевлиевъ.



Черт. 29. Мумджиларската могила.

Този надписъ, въ свръзка съ Чаталарския (стр. 79), е дълъгъ възможност на нашите учени напълно да уяснятъ, че „стариятъ домъ“ е станътъ—крепостта Плиска, а „всеславната могила“—Мумджиларската могила, която отстои на 42,5 км. (20,000 орги) отъ Плиска и на 42,5 км. отъ новия „преславенъ домъ“ на Дунава—укрепения станъ при с. Каджъ-кьой, източно отъ Тутраканъ. Колоната е стърчела нѣкога на върха на Мумджиларската могила и надписътъ ѝ указва, въ паметъ за какво е била издигната. Презъ второто наше царство колоната е била пренесена и взидана въ църквата „Св. св. Четиридесетъ мъченици“, редомъ съ колоната на царь Иванъ Асенъ II за победата му при Клокотница.

Мумджиларската могила стърчи на най-високото място—на югоизтокъ отъ „Демиръ-баба теке“ и южно отъ с.



Черт. 30. Могилите около Мумджиларската могила.

Мумджиларъ (черт. 27), отъ което село носи и наименованието си. Могила е заобиколена отъ 10 по-малки могили (черт. 30), които образуватъ ма- лъкъ кавалерийски укрепенъ станъ; въроятно, за непосрѣдствена охрана на гробницата. Погледне ли се на северъ отъ Ишикларската желѣзно- пътна станция (Шуменско), очертава се ясно на самия хоризонтъ **Мумджиларската могила**. Самата могила се издига високо надъ щата Дели-орманска равнина. Отъ нея се вижда: на северъ — далечъ къмъ Тутраканъ (въ околността е билъ новиятъ дворецъ на *Омортага* — при с. Кадж-кьой); на югъ — къмъ *Плиска* и на северо- западъ въ ясно време се забелязва пушекътъ на плаващите по Дунава пароходи.

Ние се спрѣхме върху обзора, за да установимъ, че тази *Омортагова* могила е, преди всичко, една наблюдателна станция за *Плиска*. Между нашите учени се води споръ, че могилата била гробница на *Омортага*. Възможно е да е и гробница, но не и на хана, който я издигналъ. Изследователът на *Мадарския конникъ*, венгерскиятъ археологъ Геза Фехеръ, чийто изследвания излагаме по-доле, превежда отъ надписа за конника думата „*могила*“, а не „*гробница*“. Нѣма съмнение, че бѫдещи разкопки ще установятъ, дали могилата е гробница на *Омортага*; но това не изключва, че тя е имала гореспоменатото назначение — могила наблюдателница и за сигнализация по главния путь *Плиска* — *Омортаговия „преславенъ домъ“* при с. Кадж-кьой (Тутраканско).

Условните сигнални знаци, които сѫ били подавани отъ **прабългарскиятъ** военни наблюдателни постове, разположени по планински върхове или високи могили, сѫ били голѣми огньозе; тогава войската, щомъ съглеждала сигналните огньове, се притичала на помощъ въ посока на застрашената мѣстностъ.

Мумджиларската могила, съ обширния си кръгозоръ, е била сигнална станция, подобна на днешните хелиографни станции, за разни съобщения отъ дѣржавенъ и воененъ характеръ между Дунава и столицата — *Плиска*. А на северъ отъ последната е водѣлъ главниятъ дѣржавенъ путь за презъ Дунава и по-нататъкъ презъ Влашката равнина за богатите при Седмоградско (въ Маджарско) солници, разработени отъ *Омортага*.

в) **Мадарскиятъ конникъ** (черт. 31). Най-величественъ отъ **прабългарскиятъ паметници** — по замисълъ, надписи, техника, голѣмина и мѣстоположение — заувѣковѣчаване, несъмнено, е **скалниятъ релефъ**, известенъ подъ името „*Мадарски конникъ*“, който изобразява и съхранява паметта на единъ отъ най-славните наши ханове — *Крума* (804—814 г.).

На дивно чаровните отвесни, високи и недостъпни скали (черт. 24 и 26) надъ *Мадара*, е издѣлбанъ скалниятъ релефъ на конникъ, съ надписи (черт. 31) — паметникъ въ забвение презъ много вѣкове! Едва презъ втората половина на миналия вѣкъ скалниятъ релефъ става известенъ на учениците.

Пътешественикът *Каничъ* споменава за първи путь за този релефъ (1872 год.) и дава две картини, една отъ които — за конника,

е твърде сполучлива. Той, изследвалъ надписа съ бинокъль и го взелъ за *римски*, защото прочелъ дума „*Se e g*“.

По-късно (1882 г.) Иречекъ изследвалъ паметника, сѫщо съ бинокъль, и го приелъ за *византийски*, защото смѣтналъ, че надписътъ е написанъ на гръцки.

Нашиятъ археологъ *K. Шкорпилъ* изследвалъ непосрѣдствено скалния релефъ при помощта на построено високо скеле (1895 г.); той нарисувалъ паметника, но не могълъ да установи общия смисълъ на надписа.



Черт. 31. *Мадарскиятъ конникъ*.

Сѫщиятъ археологъ, съ съдѣствието на Руския цариградски археологически институтъ, изследвалъ презъ 1899—1900 г. по-основателно конника и надписа. Институтътъ, въ печатното си издание за разкопките около *Абоба—Плиска*, привежда изследванията за скалния релефъ и надписа. Отъ него се вижда, че *Шкорпилъ*, макаръ да е прочелъ *Кроубъз—Крумъ*, „*Омоуртагъ даршу* — *Омортагъ*, не е могълъ да възстанови „общаго смысла хотя-бы нѣсколькихъ строкъ“ и погрѣшило причислилъ конника къмъ „*оброчните площи на тракийските конници*“ (1905 год.). По-късно *K. Шкорпилъ*, сѫдейки по прочетените отъ него имена „*Крумъ*“ и „*Омортагъ*“, смѣтналъ конника за паметникъ на първия, издѣлбанъ въ скалата по заповѣдъ на втория.

Управата на Народния ни музей разпореди и се направи отъ скалния релефъ гипсова отливка (1905 г.), която се съхранява на видно място въ музея.

Това е историята за определяне произхода на **Мадарския конникъ** до началото на 1924 год., когато венгерският археологъ Геза Фехеръ, добъръ познавачъ на езика на **прабългарите**, успѣ да прочете, освенъ имената на *Крума* и *Омортага*, и други 10—13 думи. Следъ една негова сказка за скалния релефъ, Народниятъ музей назначи една комисия за разкопки при „*Мадарския конникъ*“, а Геза Фехеръ, заедно съ професоръ д-ръ Гаевъ, Кацаровъ, се заеха съ най-основателни проучвания на надписа и конника. Тѣзи изследвания се продължиха последнитѣ четири години. Дадоха приносъ и други наши учени — професоръ Филовъ, Протичъ, Миятевъ, Велковъ и др. И сега вече може да се дадат положителни сведения, които иматъ преголъма ценност за историческото ни минало. Двамата учени — Фехеръ и д-ръ Кацаровъ, още преди 6 години издадоха кратка монография за изучванията си, а Народниятъ музей отпечати строго научна и подробна монография: „*Надписътъ на Мадарския конникъ*“, 1928 г., отъ Геза Фехеръ. Очаква се монографията и отъ професоръ д-ръ Гаевъ, Кацаровъ за фигурата на самия конникъ. Подъ усилията на тѣзи двама учени се установи, че **скалниятъ Мадарски релефъ** е издѣлбанъ по непристъпнитѣ скали въ памет на великия ханъ „*Крумишъ*“ (името на Крума, споредъ надписа) за не-говитъ славни дѣла.

Скалниятъ релефъ „Мадарскиятъ конникъ“ (черт. 31) се намира на 23 м. височина отъ основанието на скалите. Прабългарскиятъ художникъ — скулпторъ, когато е дѣлбалъ презъ IX в. съ своя рѣзецъ въ не-пристъпната скала конника съ надписите, вѣроятно е мислилъ да го постави, колкото се може на по-недосегаема височина, за да бѫде неуязвимъ отъ всеразрушителнитѣ рѣце на злия човѣкъ и по този начинъ релефътъ да бѫде запазенъ за бѫдещите поколения презъ много вѣкове — което и сполучилъ.

Релефътъ, макаръ да е пострадалъ твърде много отъ времето, дѣждоветъ, вѣтроветъ и буритъ, и да сж се изминали 11 вѣка отъ изрѣзването му, — силно изненадва посетителя съ своята величавостъ, живостъ и реалностъ. Всичко това ясно разкрива широкъ художественъ погледъ и вещина! Споредъ професора д-ръ Кацаровъ, „може да приемемъ съ голъма вѣроятностъ, че *Мадарскиятъ скаленъ релефъ* е творение на прабългарски майсторъ“. Въ Европа нѣма такъвъ скаленъ паметникъ; подобни паметници има въ Армения и Персия, на които сж подражавали прабългарите: издѣлали въ непристъпните скали грамаденъ релефъ, подобно на персийско-сасанидските скални релефи.

Великиятъ ханъ *Крумъ* е представенъ (черт. 32 — рисунка споредъ Р. Поповъ) като конникъ въ тържествена, спокойна, яздаща поза, въ естествена голѣмина, съ разплетена и на букли до раменетѣ коса, съ погледъ къмъ зрителя и карашъ своя пъргавъ жребецъ съ ходъ вдѣсно. Височината на яздача, отъ главата му до краката на коня, е 285 м. — естественъ рѣстъ на конникъ. Яздачътъ е последванъ отъ хрѣтката си, а подъ краката на коня е свитъ лъвъ, прободенъ съ ханското копие, преплетено съ знаме отъ конска опашка. Ханътъ е облѣченъ съ богата и разкошно диплеста

до надъ колѣнетѣ му дреха; въ лѣвата си, повдигната нагоре, рѣка дѣржи чаша.

Гжтата и буйна коса на яздача е признакъ на царско достоинство у прабългарите. Чашата съ дветѣ дрѣжки, издигната високо, е символъ на дѣржавническа, царска власт и религиозенъ



Черт. 32. Рисунка на Мадарския конникъ — отъ Р. Поповъ.

свещенъ символъ, което въ тюркските племена е означавало победителъ (такова е и съдѣржанието на надписа); *Крумъ* е победителъ на византийцитѣ и аваритѣ. Хвѣреното съ дѣсната рѣка копие, съ което царьтъ убива лъвъ, е обвito съ конска опашка —

знамето на **прабългарите**. Хрътката означава ловъ — любимо мирновременно развлечеие на нашите ханове.

Облъклото и косата на яздача; тържественият видъ на конника; късното копие, увito съ знамето отъ конска опашка; чашата съ дветъ ржчки, — всичко това подчертава сцена отъ **прабългарски животъ**, която нагледно се допълва отъ породистия жребецъ и пъргавата хрътка за ловъ — любими две животни на нашите ханове и първенци.

Надписът, който е издълбанъ около конника въ 5 стълбела (по външна форма подобни на сегашните стълбци изъ вестниците), е на много място повреденъ. Окончателно той бъде прочетенъ, както се каза, отъ Геза Фехеръ, който съ строга научност е проследил всѣка буква, всѣка дума и всѣки изразъ отъ надписа, като възпроизвеждалъ обезличените думи и букви, и по този начинъ възстановилъ първоначалния текстъ на надписа. Ние сега за първи пътъ узnavаме, по наши собствени писмени паметници, подробности за религиозно-погребални обичаи на прабългарите и редица събития изъ историита ни; нѣкои отъ последните съвсемъ ни бѣха неизвестни, а други — много невѣрно предадени отъ византийските лѣтописци.

Този надписъ, единственъ по видъ и изложение за славното нѣкогашно наше минало, предаваме въ кратка форма, както следва:

Въ стълбела налѣво отъ конника сѫ оцѣлѣли и възстановени нѣколко думи: „Императоръ Никифоръ... Никифоръ... нападна...“. Въроятно, въ този началенъ стълбецъ отъ надписа се е писало за нашествието на Никифора въ България и за славната засада, устроена отъ Крума на императора, въ която последниятъ е билъ плененъ, обезглавенъ и армията му унищожена (26 юли 811 год.).

Вдѣсно отъ конника продължава историята за Крума. Въ запазените редове се спомняватъ събития отъ времето на Тервела и че императоръ Леонъ опиталъ да устрои на Крума подлагване (примка), което последниятъ сполучливо избѣгналъ. Следъ това Крумъ настѫпилъ съ брата си — кавханъ Кишинъ, въ Тракия, атакувалъ и превзелъ крепостта Одринъ и се завръналъ победоносно въ България, дето скоро починалъ. Кишинъ билъ въ Одринъ, когато узналъ за смъртта на брата си Крума; оплакалъ го, устроилъ му поменъ — „ядене-пиене“ (единъ видъ задушница) и заповѣдалъ да се издѣлбае скалниятъ релиефъ — **надгробенъ паметникъ** за Крума, и да се врѣже надписъ съ горното съдѣржание. Отъ този надписъ узnavаме, че въ рода на Крума сѫ се помнѣли измѣната и коварството на Юстиниана Ринометъ спрямо ханъ Тервела и затова нашите пращури продължавали да не довѣряватъ твърде много на лукавите византийци.

Първиятъ и вториятъ стълбецъ отъ надписа подъ конника сѫ издѣлани по заповѣдъ на Крумовия синъ — Омортагъ, **наследникъ на ханъ Кишина**. Подчертаните думи хвърлятъ нова свѣтлина въ историите ни: Крумовиятъ наследникъ е братъ му — Кишинъ, а не, както знаемъ, синъ му — Омортагъ. Ханъ Кишинъ е царувалъ много малко — нито година дори; насъкоро следъ смъртта на Крума по-

миналъ се и той (презъ есента на 814 год.) и ханскиятъ престолъ бѣль застъпъ отъ Крумовия синъ — Омортагъ.

Въ първия стълбецъ подъ конника се говори за победите на Крума надъ византийците, въ памет на които победи той наградилъ кавхана си, сина си — Омортага и други велможи (между които и нѣкой си „Найманъ“) съ злато — „жълтици“. По-нататъкъ се излага за императорски данъкъ, даванъ на ханъ „Крумъ“ за нарушенъ договоръ, за помени — „ядене-пиене“ за Крума, давани отъ сина му — Омортага, и пр. Въ този стълбецъ е отбелаяна точно датата, когато Крумъ е заетъ ханския престолъ: „текю-сектемъ“ — септемврий 804 год.

Въ втория стълбецъ подъ конника се пише за отношенията на Крума къмъ сина му — „Канарабъ“ Омортагъ; семейна ханска страници.

Последниятъ стълбецъ отъ надписа е издѣлбанъ по заповѣдъ на Крумовия внукъ, ханъ Маламиръ (синъ и наследникъ на Омортага), който разказва, че отъ братята си останалъ живъ само той; втора семейна ханска страници.

Надписътъ е най-голѣмиятъ и най-ценниятъ скрижалъ отъ **прабългарско време**, който ни изтъква нови обстоятелства:

Една нова историческа фигура — ханъ Кишинъ, непозната досега на историите ни, чието царуване продължило отъ „14. април 814 год. до есента на сѫщата година“.

Неизвестната досега точна дата за възкачването на Крума на ханския престолъ; както се каза, тя е „текю-сектемъ“, т. е. „осмятиятъ месецъ на осмата (овенъ) година“ — септемврий 804 год.

Отъ надписа узnavаме за първи пътъ имена съ прабългарско произношение: ханъ **Кробиес** — „Крумъ“, ханъ „Мелемиръ“, внукъ на Крума и „Свиникъ“ (глиганъ), а не — както сѫ ги белязали въ византийските лѣтописи — Крумъ (**Кробиос**, **Кроби**, **Кръмос**), Маламиръ и Звинецъ или Звница; прабългарските думи „теку-сектемъ“ — септемврий 804 г., „канаръ“ — сѫдия-дипломатъ и др.

Единъ отъ отличилитъ се бойни полководци и награденъ съ злато, е билъ **Найманъ** — монголско име, което показва старо монголско влияние върху тюркските народи (хуни, авари, българи, хазари, маджари и др.).

Отъ изложеното се вижда, че тази жива история е била дѣлбана по чудно красавитѣ и непристѣжни скали при Мадара по разпоредбата на три хана: Кишинъ, Омортагъ и Маламиръ, за назидание на бѫдещите поколения. Непристѣжността на скалите сѫ спомогнали да се съхранятъ за историите ни тѣзи голѣми ценности и до наши дни.

Мадарскиятъ конникъ, изрѣзанъ монументално на скала, не се срѣща въ римското изкуство. Подобни скални паметници се наричатъ на Изтокъ — Азия и най-близки до древното отечество на **прабългарите** сѫ били творбите на персийското изкуство, както това сѫ празвли сасанидѣ; последните сѫ указали влияние върху **Мадарския конникъ** нетолкова по подробностите въ композицията на

релефа (която, както видяхме, е прабългарска), колкото по мястото за издълбаване релефа — непристъпна, отвесна и висока скала.

Мадарският конникъ какъвъ турано-ирански паметникъ представлява зауважаване великия ханъ Крумъ? — Отговорът на поставения въпросъ намирате въ долгите редове.

Стари пътешественици през V-VIII в. между тюркско-татарските народи, от които също и прабългарите, дават такива сведения за погребални обичаи: взимали коня със сброята на умръдлия, изгаряли го ведно със тълото на последния и близко до гроба му издигали паметникъ, съобраза на покойника и надписъ за дългата му приживе.

Други пътешественици през XII-XV в. между татарите във Русия, пишат, че — когато умирали някой виденъ татаринъ — погребвали го въ подземна галерия съ богатствата му, въ злато и сребро, и съ коня му; затрупвали галерията съ камъни, така щото никой да не може да разкрие гроба, и въ близост до неузнаваемия гробъ поставляли статуя, въ образъ на умръдлия, съ чаша въ ръка.

Нашиятъ ханове издигали на заслужилите си полководци и сановници — кавхани, хагани, канари, тракани и др., надгробни паметници, съ хваления за дългата на умръдлия. Няма съмнение, че — споредъ тези народни обичаи — на хановете също били издигани величествени паметници, съ образите имъ, царствените отличия и съ надписи за славните имъ дълги приживе. А всичко това ние имаме въ величавия и царственъ **Мадарски конникъ**, който е надгробенъ паметникъ на великия ханъ Крумъ, въроятно около обезличения по горния начинъ гробъ. Не е изключено, щото бъдещи разкопки да откриятъ и гроба.

Привръзваме нашето изложение за **Мадарския конникъ** и скрижалите около него съ думите на венгерския ученъ — Геза Фехеръ:

„Отъ тези паметници именно научаваме, че прабългарите също имали на висока култура, която ги направила и способни да приематъ бързо нови културни постижения. Отъ това става ясно, защо тъкмо могли да основатъ постоянна държава тамъ, дето преди тяхъ никой не е можалъ да стори това. Тези паметници ни учатъ, кое е дало на тези прабългари сила да организиратъ никога неорганизирани славянски племена въ една държава, да бъдатъ квасъ на славянските жители въ Добруджа, Мизия, Тракия и Македония; това е било високата имъ култура“.

И възкликава той: „Прабългарите също били първиятъ народъ, който е организиралъ славяните въ държава; тъкмо също били организаторите на славяните!“

Преславската крепостъ.

Името на града Преславъ произхожда отъ „преславенъ“, „всеславенъ — най и най-славенъ“.

Мястото на Преславъ е било селище още въ предисторическа епоха и служило през течението на въековетъ за станция на


съобщенията презъ проходите къмъ Герлово, Търново, Котелъ, Върбица и на северъ — за Шуменската равнина. Въ мястото на стария Преславъ също намърени исторически следи отъ тракийски, македонски, римски, византийски и прабългарски времена. Въроятно, презъ готските и хунските нашествия (IV-V в.) селището е било разорено, а отъ императора Юстиниана възстановено (VI в.); напака разорено отъ аварите и славяните (VI-VII в.) и възстановено отъ последните, като племето имъ „севери“ дало името Преславъ, споредъ името на градъ Переславецъ, въ Русия.

Основателятъ на гр. Преславъ е Омортагъ (814 — 831 г.), което напълно се установява отъ автентичния прабългарски епиграфски надписъ върху Чаталарската каменна колона (черт. 33), намърена при археологични разкопки презъ лятото на 1905 год. при ж.-пътната станция на с. Чаталаръ (сега с. Крумово), отстоящо на 7 км. отъ гр. Преславъ.

Колоната е висока 6,15 м., дебела въ долния край 0,75 м., а въ горния — 0,54 м. и обемът ѝ е около 4 куб. м., съ тежест 11,000 кг. Въроятно, тя е била изсъчена отъ Шуменските скали. Набраздената вадичка въ долната половина на колоната е направена отъ невежи и варварски ръце.

Надписътъ, споредъ Т. Успенски и К. Шкорпилъ, предаваме въ първоначалния руски текстъ:

„Ханъ Ивиги Омортагъ, въ земля, где родился, по волю Божией архонть. Держа свой лагерь въ Плискъ, основалъ аулъ въ Тычи и двинулъ силу на Грековъ и Славянъ, и искусно построилъ мостъ на Тычи, перенесъ и поставилъ въ этомъ самомъ кастре четири колоны и на одной изъ колонъ поставилъ два мъдныхъ льва. Богъ да поможетъ волей Божией архонту согнуть царя подъ ногу свою до тъхъ поръ, пока течетъ Тыча, и дастъ Болгарамъ имъть много плънниковъ; напослѣдокъ же, подчинивъ себѣ враговъ, въ радости и веселии да живеть 100 лѣтъ. Время же, когда было строеніе, по болгарскому счисленію — си-горелемъ, а по греческому — индикта 15“.



Черт. 33. Чаталарската колона.

Надписът е превежданъ по-късно и отъ други учени: професоръ В. Златарски, Г. Баласчевъ, венгерския професоръ Геза Фехеръ и напоследъкъ отъ д-ръ В. Бешевлиевъ.

Значи, Великиятъ Омортагъ е турналъ началото на Преславъ — „индиктъ 15—822 год.“, като построилъ новъ дворецъ до р. Тича (Камчия), укрепилъ го, въ крепостта издигналъ 4 колони и на едната отъ тѣхъ поставилъ два медни лъва, а на рѣката „изкусно“ построилъ мостъ.

Омортагъ, споредъ историка Юрий Ивановъ, „почналъ да укрепява и украсява новъ дворецъ на р. Тича 43 години преди кръщението на Бориса“, дето впоследствие биль изграденъ „бѫдещиятъ Преславъ“ — втората столица на първото ни царство.

Нѣкои археолози смѣтатъ Омортаговия новъ домъ на р. Тича за градъ „Туза“ — гр. Тича.

Омортагъ създалъ новата крепость при р. Тича по стратегически, държавнически и хигиенически съображения, защото:

1. Крепостта е затваряла непосредствено проходите отъ и за източна Стара-планина;

2. Тя е била разположена въ флангъ на размирните за онова време славянски племена въ равнината на Североизточна България и

3. Близостъта на Балкана и р. Тича създаваше добри хигиенични условия.

Професоръ Геза Фехеръ, като разглежда надписа на Чаталарска колона, бележи, че Омортагъ не е промѣнилъ столицата си, а я оставилъ въ Плиска. И пише: „Аулътъ, построенъ при Тича, е служелъ само за военни цели“, т. е. биль е воененъ станъ, а „въ края на IX в. е била построена столицата Преславъ“.

Отъ описанията, които се дадоха за Плиска и Мадара, и това, което се каза за Преславъ, виждаме, колко често се споменава името на Великия ханъ Омортагъ, въ свръзка съ застрояването и разкрасяването на тѣзи и други градове: създава нови дворци и градове, разкрасява ги и укрепява ги — престроява стана Плиска на станъ-крепость; издига високи пирамидални могили — наблюдателници, отмѣрени съ най-голѣма точностъ отъ столицата му и брѣговете на Дунава; изправя възпоменателни колони съ надписи; издига и поддържа паметници за назидание на бѫдните поколения; строи пътища — напр., дѣлгиятъ пътъ на северъ отъ Плиска за Дунава и по-нататъкъ презъ Влашката равнина за солниците въ Маджарско — които разработва; прехвърля каменни мостове; строи монументални гробници и пр. Многостранната строителна дейностъ, проявена отъ Омортага, е била благоприятствувана, преди всичко, отъ настъпилия 30-годишенъ миренъ периодъ поради сключението въ 817 год. съ византийцитъ договоръ, който е хрониранъ въ единъ камененъ Шуменски надпись-

отъ сина му — ханъ Маломиръ: „Баща ми, вождъ Омортагъ, като направи миръ за 30 години, заживъвъ добре съ гърци“. Отъ

като сравнимъ мирновременната строителна дейностъ на Омортага съ бойната дейностъ на Аспаруха, получаваме ясна представа за двамата:

а) Ханъ Аспарухъ е биль организаторъ на държава, полководецъ съ голѣмъ стратегически усътъ и веџъ воененъ инженеръ;

б) Ханъ Омортагъ е биль съ погледъ, впитъ въ далечното бѫдеще, далновиденъ държавникъ и опитенъ граждансъ инженеръ.

Въ описание за разкопките около с. Абоба — Плиска, Рускиятъ археологически институтъ преценява отъ това гладище великия ханъ Омортагъ като „най-болѣе крупная фигура въ древноболгарской истории“.

Царь Борисъ, следъ като умирилъ езическия бунтъ на боляритѣ, които гонѣли християните, избралъ за втора столица — Преславъ (къмъ края на IX в.), която станала християнски центъръ на държавата: тамъ живѣели книжовници, строели се църкви, монастири и др.

Симеонъ Велики (893—927 г.) пренесълъ окончателно столицата отъ Плиска въ Преславъ (893 г.), като я великолепно разкрасилъ и укрепилъ.

Въ сказанието на пророкъ Исаия се казва: „И великий градъ Преславъ онъ (Симеонъ) създа“, като изграждането, споредъ сѫщото „сказание“, продължавало 28 години — почти презъ цѣлото царуване на Симеона.

По-късно италианецъ Лукари (Luccari) пише: „Велика Преслава при поилие на Хемусъ, по срѣдата на която тече р. Тича, била основана отъ българския царь Симеонъ“.


Професоръ Златарски предполага, че славянското име „Преславъ“ е било подновено при пренасянето на столицата отъ Плиска въ Омортаговия аулъ на р. Тича. А това било направено отъ Народния съборъ следъ умиротворяването на болярския бунтъ.

Новата столица, както се каза по-горе, станала културенъ центъръ на тогавашна мощна България.

Омортаговата крепость (акрополь) се оказала малка за столицата; тя останала съ предназначение за ограждане дворците, държавните и обществените важни сгради. Градътъ се разширилъ извънъ тази ограда и биль обкръженъ отъ Симеоново-инженерна библиотека“, кн. 5—6, год. X. 6

она съ втора концентрична крепостна ограда (каменна стена съ кули), която достигала до бръговетъ на р. Тича. Симеонъ презъ време на 3 десетилѣтия — особено презъ мирния периодъ (896—913 год.) на царуването си — устройвалъ своята столица, която разкрасявалъ съ великолепни дворци, църкви и обществени здания.

Отъ оцѣлѣлите следи на основите отъ крепостните стени се вижда, че Преславската крепост се е простирадала отъ селищата, че Преславската крепост се е простирадала отъ селищата,



Черт. 34. Планъ на Преславската крепостъ.


гашния градецъ Преславъ на югоизтокъ до р. Тича (черт. 34). Крепостта се е състоела отъ две каменни огради съ кули, разположени концентрично, въ подобие на плановете за военни станове (лагери) на хановете. Византийскиятъ лѣтописецъ Лъвъ Дяконъ, който е посетилъ Преславъ (972 г.), бележи, че градътъ билъ ограденъ отъ вънкашна и вътрешна крепостна стена (ограда), а дворците — съ трета стена.

Вънкашната ограда въ планъ има формата на петожълникъ; тя е дълга около 6·5 км. и загражда едно пространство

отъ около 3·5 кв. км. Стената, дебела 2 м., била усилена съ кули и е имала отвънъ на нѣкои места ровъ, който я правѣла по-недостъпна.

Вътрешната ограда, дълга около 2 км., загражда едно пространство отъ около четвърт (0·25) кв. км., въ което сѫ се издигали, както се каза, гиздавите царски дворци и обществени здания. Развалините отъ акропола мѣстното население нарича „Сарай“. Крепостните стени, дебели 2·10 м., сѫ били усилени съ кули, подобни на онѣзи по каменната ограда на Плиска (черт. 14 и 19). Изходящите жгли сѫ били отбранявани съ кръгли кули; стените — съ петожълни кули, а крепостните врати — съ по 2 двойни четвърти кули.

Южниятъ изходящъ жгълъ на вънкашната крепостна ограда е достигалъ до лѣвия бръгъ на р. Тича.



Черт. 35. Дървенъ мостъ на р. Тича — Омортаговъ мостъ.

Преславското археологическо дружество откри презъ лѣтото на 1911 год. стари основи отъ голъмъ сводовъ мостъ по дѣсния бръгъ на р. Тича, въ самото начало на Герловското планинско устие. Okaza се, че тѣзи мостови остатъци сѫ следи отъ Омортаговия мостъ,¹⁾ за който се споменава въ Чаталарския надписъ. Шуменската пионерна дружина презъ 1925 год. построи наблизо до това място хубавъ дървенъ мостъ (черт. 35), който носи името на Омортага. При входа

¹⁾ К. Шкорпилъ презъ 1915 г. наименува оцѣлѣлите развалини отъ мостовите подпорки на бръга на р. Тича — „Мостъ на Омортага“ и сега околното население така именува развалините.

на моста се четатъ върху възпоменателната мраморна плоча, между другото, и следнитѣ редове: „Въ царуването на Н. В. Борисъ III, царь на българите, презъ лътото на 1925 год. построи се мостъ на р. Тича до моста, който Великиятъ ханъ Омортагъ изкусно издигна презъ 821 г.“ Същата дружина заздрави съ цементъ останките отъ бръговите подпорки на историческия Омортаговъ мостъ.

За първи път името „Преславъ“ се среща въ византийските лѣтописи (император Константинъ Багренородни) презъ времето на маджарското нашествие въ България (895 г.): „Маджарите дойдоха до Преславъ, но не го превзеха; българите се затвориха въ крепостта Мандрага“ — Мадара.

Отъ древните византийски историografi, Лъвъ Дяконъ (972 г.) най добре описва крепостта: тя се състоела отъ вънкашна крепостна ограда и вътрешна — централна (акрополь). Оградите били изградени отъ яки стени, съ лица отъ отъ дълани четвърти камъни. Между дветѣ крепостни огради е билъ разположенъ градътъ, а въ центра — царските дворци, хранилищата за държавното съкровище, обществени здания и др.; дворците били оградени съ самостоятелна крепостна стена. Вънкашната ограда въ дължъ и ширъ е заемала около 2,000 кр., а вътрешната — 700 кр. въ дължъ и 400 кр. въ ширъ.

Другъ византийски историкъ — Никита Акоминатъ, като пише за възстанието, повдигнато отъ Асен въ Търново презъ 1186 г., бележи, че първата работа на Асеновци била — да освободятъ отъ византийците старата столица Преславъ, и че самиятъ „Преславъ по просторъ надминава всички други старо-планински градове“ и билъ „много старъ градъ“; византийският гарнизонъ въ крепостта билъ обсаденъ отъ възстаниците и крепостта бърже била превзета.

Иванъ Екзархъ, съвременикъ на Симеона, пише въ своя „Шестодневъ“ въторжени слова, какво посетителътъ на Преславъ, „като приближи и види крепостните кули, се чуди!“ Това възкличание подсказва, че крепостта е била яка сръдновѣковна твърдина.

За царските дворци и преславските църкви Ив. Екзархъ пише: „Високи палати и църкви, украсени извѣнъ богато съ дълани камъни, дърво и бои, а отвѣтре — съ мраморъ, медъ, сребро и злато!“ Досежната вътрешната украса на царския дворецъ, той споменава за много добре изрисувания образъ на царя съ „багри“ на една отъ дворцовите стени; значи, царь Симеонъ е украсявалъ своите дворци и съ живописъ. Презъ времето на царь Петра (927—969 г.) Преславъ продължава да процъвтява си.

Споредъ лѣтописците Лъвъ Дяконъ и Ив. Скилица, императоръ Никифоръ Фокъ постъпилъ коварно съ българите: докато водѣлъ съ царь Петра политически преговори, тайно изпратилъ посланикъ „съ злато и скъпъ дарове“ до киевския князъ Свѣтославъ, за да го подбуди, да нахлуе въ България и да я ограби. Свѣтославъ, алченъ за грабежъ, нахлула въ България презъ 967 год., като миналъ Дунава при Исакча, разбилъ войските на царь Петра, превзелъ Добруджа и Източна България съ Преславъ (969 г.). Следъ това миналъ Балканъ, спусналъ се въ Тракия, превзелъ Пловдивъ и др. тракийски градове и се насочилъ за Цариградъ, подъ предлогъ да отмъсти на новия императоръ Йоанъ Цимисхи за убийството на неговия приятелъ, императоръ Никифоръ Фокъ; но русите били разбити въ боя при Люле-Бургазъ Свѣтославъ бърже отстъпилъ презъ Балкана и, като оставилъ гарнизонъ въ Преславъ, съ останалите си войски се прибрали въ Силистренската крепост. При това нашествие на русите Преславъ е пострадалъ за първи пътъ, като дворците и църквите сѫ били разграбени.

По-късно императоръ Йоанъ Цимисхи, въ похода си противъ князъ Свѣтослава (972 г.) и подъ предлогъ, че се притича на помощъ на наследника на царь Петра — царь Борисъ II (969—972 г.), потеглилъ отъ Цариградъ съ голъма сухопутна армия и насочилъ флотилията си по Черно-море за устията на Дунава. Балканскиятъ проходъ за Преславъ не били охранявани отъ русите и не били задържани съ „стобори“ и „прегради“, споредъ правилата на тогавашната тактика. При това положение византийците войски преминали безпрепятствено Балканъ презъ Сидерския (Чалж-Кавашкия, Ришкия) проходъ и се явили ненадъйно въ равнината предъ Преславската крепостъ, дето русите (на брой 8,500 души) се обучавали. Изненадани, русите претърпѣли ожесточена съчъ по поляната, а оцѣлѣлите — въ голъмъ безпорядъкъ се затворили въ крепостта. На другия денъ пристигнала обозътъ на византийците и, докато паниката още не била утихнала между редовете на русите, стенобитните машини били поставени въ действие и крепостта била много леко завладѣна — почти безъ бой.

Йоанъ Цимисхи съ войските си отъ Преславъ се насочилъ срещу самия князъ Свѣтославъ въ Силистра и прогонилъ русите задъ Дунава. Въ обратния пътъ на византийците, Цимисхи обявилъ окупирани съ български области за негови владения, взелъ съ себе си царь Борисъ II, съ цѣлия му домъ, и ги завелъ въ Цариградъ като негласни пленници.

Така коварно и въроломно била завладѣна отъ византийците Източна България (972 г.) и оттогава Преславъ престаналъ вече да е столица на България.

Споредъ лѣтописците Идризи и Никита Хониятъ, крепостта била въ добро състояние, когато Цимисхи завелъ Преславъ, и въ това състояние оставала и презъ византийското владичество.

Презъ време на Търновското възстание (1186 г.) на братята Асенъ

и Петъръ, византийците имали гарнизонъ въ крепостта, но възстаници също обсадили последната и я превзели.

Въ единъ византийски лѣтописъ отъ времето на Алексей Комnenъ се пише: „*Беликий Преславъ е една отъ най-надежднитѣ крепости*”, която е запазила своето по-раншо значение. Тѣзи редове за крепостта се отнасятъ за презъ време нападенията на куманитѣ, маджаритѣ и печенегитѣ, въ свръзка съ българското богомилско възстание противъ византийците въ Североизточна България (презъ срѣдата на XI в.). Презъ време на тѣзи борби печенегитѣ силно опустошили Преславъ, а също и Плиска; всичко било разграбено, паметниците унищожени, или разнесени надалечъ, и Преславъ загубилъ завинаги своето дотогава политическо и културно значение за България.

Седемдесетъ години по-късно (1153 г.) арабскиятъ пѫтешественикъ Идризи бележи за Преславъ, между другото, и това: „*Градътъ Мигали Берисклафа лежи на една рѣка. Това място е било нѣкога голъмо и важно, но сега е позападнало*“. Значи, къмъ края на византийското иго Преславъ е съвсемъ западналъ, но крепостта продължавала да има своето добро състояние.

Наскоро следъ възстановяването на второто българско царство (1187 г.) отъ търновските боляри, братята Асенъ и Петъръ, Преславъ придобилъ отново значение въ държавата. Царь Асенъ избралъ за столица – Търново, а Петъръ избралъ за свое седалище – Преславъ, който придобилъ голъмо значение презъ време на първите Асеновци. Въ една грамота, издадена отъ царь Асенъ II на дубровнишките търговци, Преславъ е отбелянъ между „*най-виднитѣ български градове*“.

Завладяването на България отъ турците въ края на XIV в. турило край и на Преславъ. Презъ време на турското владичество Преславъ западалъ постепенно и билъ съвършено разоренъ стариятъ градъ, съ дворците и крепостните стени; извънъ северната част на вънкашната крепостна ограда се издигнало ново селище съ същото име – днешниятъ Преславъ. Съ получените материали отъ развалянето на нѣкогашната красива столица били застроени съседните села и градове.

Презъ време на турското иго изъ Отоманската империя съж пѫтували западно-европейски пѫтешественици, посланици и др., които съставлявали пѫтеводители за посетените области и мѣста. Единъ отъ най-старите пѫтешественици, който е посетилъ (1585 г.) Североизточна България следъ два вѣка отъ падането ѹ подъ турско иго, френскиятъ посланикъ Бонгаръ, за Преславъ казва: „*Ески-Стамболъ е градъ, близо до който се намира една крѣгъ – почти цѣла и много пространна крепостна ограда (стена) отъ бѣли четвърти камъни*“.

По късно, презъ XVII в., турскиятъ историкъ и географъ Кялибъ Челеби, известенъ на европейските учени подъ името „Хаджи Калфа“, който е пѫтувалъ изъ империята и добре описва посетените мѣста, за голъмината и състоянието на Преславската крепость е писалъ:

„Въ Шуменската кааза се намира голъма, стара, разрушена и запустѣла вече крепостна стена – Ески-Истамболукъ, останала отъ времето на българите. Тази крепостна ограда обхваща по-голъмо пространство, отколкото държи Цариградъ; тѣй че, въ нея има много полета и хълмове. Останкитѣ на тази яка и широка стена сѫ запазени още: голъми четвърти камъни, които сега населението използва за своятъ сгради“.

Българо-католическиятъ епископъ Петър Богданъ, родомъ отъ Чипровци, дава описание на Преславъ (1640 г.); между другото, той пише: „Около 5 мили южно отъ Шуменъ се е намиралъ много голъмъ градъ, който на турски се нарича Ески-Стамболъ. Той билъ съграденъ отъ бѣли четвърти камъни, но сега е разрушенъ. На славянски се казва Преславъ, т. е. много славенъ градъ. Турците ежедневно го събираятъ и използватъ неговите четвърти камъни за градиво на своите кѫщи. Сега до него се намира едно село. На много мѣста се виждатъ издѣлани кирилски надписи, но не може да имъ се долови смисълъ, защото сѫ повредени“.

Презъ XVIII в. Преславъ още повече западналъ; въроятно, поради настъпилите размирици въ Отоманската империя (кърджалийските разорения) и руско-турските войны.

Красенъ Нибуръ, когато посетилъ Преславъ презъ 1767 г., намѣрилъ само 120 християнски и 100 мохамедански кѫщи. Голъмтѣ и обширни развалини на стария Преславъ и крепостта, за които говорятъ предшествуващите пѫтешественици, вече не личели. Нибуръ споменава, че е видѣлъ **само голъмъ кѫсъ крепостна стена**, когато другъ пѫтешественикъ малко по рано пише за 5–6 остатъци отъ зидове на крепостта. Подчертаните думи ясно илюстриратъ, какъ е отивало разрушението и обезличаването на красавата столица.


Въ единъ берать, издаденъ отъ султанъ Махмудъ II презъ 1827 г., е отбелянано, че „*Ески-Истамболукъ*“ – Преславъ, е село и че жителите му „*пазъли проходите на пѫтя по р. Гольма-Камчия, понеже последните сѫ опасни и страшни*“.

За тази услуга на жителите Преславъ е билъ обявенъ за свободенъ градъ. Въ началото на XIX в. турците употребили голъма част отъ дѣланите четвърти камъни отъ преславските крепостни развалини и Плиска за изграждане шуменските фортове („Илдѣз-табия“, „Московъ-табия“ и др.). Даже следъ нашето освобождение, както ще видимъ по-нататъкъ, мѣстните жители сѫ пренасяли дѣланите камъни отъ развалините на крепостните стени за строене на чешми и др.

Азъ – току-що произведенъ офицеръ, възторженъ юноша – посетихъ Преславъ за първи пътъ преди 44 години (презъ лѣтото на 1889 г.). Една св. Недѣля съ вихрогонния си конь и конния си ординарецъ тръгнахъ отъ лагера „Кабиюкъ“ за древната столица и скоро стигнахъ градчето, което ми направи впечатление на голъмо село. Отъ разпитването на първите срещнати мѣстни жители, разбрахъ, че стариятъ Преславъ се е разпростиралъ южно отъ сегашния – въ нивата къмъ „Камчията“ (р. Тича). Повърнахъ коня къмъ посочените

нивя и бърже се намърихъ всрѣдъ кукурузулущъ предъ една негоЛъма, но високо стърчеща развалина отъ крепостна стена, която — гледана отъмъ лицето или по дължина — имаше видъ, съответенъ на латинскитъ букви *V* и *U*, т. е. срѣдната частъ на развалината бѣ обрушена, сѫщо и зѣберитъ — стрелницитъ. Лицата на стената бѣха отъ дѣлани четвъртити камъни.


Трима-четирима турци-селяни, работници изъ съседнитъ нивя, дойдоха при менъ и азъ ги разпитахъ за развалинитъ. Най-стариятъ — бѣлобрѣдъ дели-ормански турчинъ, по външъ видъ изглеждаше интелигентъ—любезно ми обясни: Стариятъ Преславъ—„Ески-Стамболъ“, както го наричаше той — се простираше изъ нивята между сегашния градъ и р. Тича; царскитъ дворци — „сарай“ и „къшкове“, били на мѣстото, дето сме разговаряли — тѣхнитъ ниви; стърчещата стена била отъ „калето“ на „Сарая“, а градското „кале“ заобикаляло нивята (стария градъ) и допирало чакъ до р. Тича.



Черт. 36. Планъ на кули и развалини отъ Преславската крепость.

На въпроса ми — отде знае всичко това, старецътъ ми отговори: „Чоджумъ, азъ съмъ надъ 80 години и помня много добре развалинитъ на калето. Засипанитъ съ прѣстъ основи и сега личатъ изъ нивята — изглеждатъ като синури (посочи ми една такава линия, която бѣ продължение на стърчещата развалина). Оттукъ селяни и граждани взимаха кересте — камъни за свои градежи. Когато бѣхъ като тебе младъ, стари хора сѫ ми разправяли, че отъ разрушеното кале сѫ били взимани дѣлани камъни и съ тѣхъ изграждани та-

бинитъ въ Шуменъ — „Илдѣзъ“ и „Московъ“, а сѫщо и казармитъ. Па и сега дохождатъ хора изъ селата и разкопаватъ засипанитъ развалини, взиматъ и превозватъ дѣланитъ камъни, за да си правятъ чешми и текнета (корита) по домовете си“.



Черт. 37. Развалини отъ царскитъ палати — „сарай“.

Разказътъ на този старъ турчинъ е цѣла история.

Въ обратенъ путь за лагера „Кабюкъ“, отбихъ се въ Шуменъ и разгледахъ по- внимателно казармитъ и, въ съседство на града, нѣкои отъ фортовете — „табишиятъ“. Разказътъ на турчина се оправдаваше.

Впечатленията си отъ горния излетъ съмъ предадъ въ едно мое историческо изследване на Софийската крепость („Воененъ журналъ“, № 8—9, 1907 г.):


„Въ Шуменъ турцитѣ сѫ издигнали великолепни казарми и силни за времето си укрепления. Днесъ живѣемъ въ първите. Окото ни случайно се спира на нѣкоя архитектурна орнаментация, турната не на своето място. Отъ по-стари хора се научаваме, че турцитѣ сѫ развалили **старата Преславска ограда** (крепость) и сѫ издигнали тѣзи казарми и фортове. Сегашнитѣ преславци доразвалятъ това, което е оцѣлѣло отъ турцитѣ, а шуменските граждани разкъртватъ стени тѣ на укрепленията, за да правятъ чешми и фонтани въ дворовете си“.

Азъ се спрѣхъ върху възпоменанията си отпреди 44 години и писаното преди 26 години, защото сега, когато прочетохъ приведените по-горе редове на *Крастенъ Набуръ*, датирани преди 180 години, става ми ясно, че въ 1889 г. съмъ посетилъ най-последния малъкъ стърчешъ надъ земята остатъкъ отъ крепостната стена на Преславъ, за който пише *Набуръ*; тази малка развалина, която тогава даваше високо силуeta на латинските букви *V* и *U*, е изчезнала и обезличена отдавна. И наистина, това се подтвърдява отъ думите на сегашния изследователъ на **преславскиятъ** старини: „Допреди година—две стариетъ градъ **Преславъ** се криеше подъ златните ниви и китните лози на днешнитѣ преславци. Случайни минувачи едва можеха да забележатъ останалите 2-3 къса на крепостните стени, защото буренътъ на запустяването завистливо криеше и тѣзи единствени живи мъртваци!“.

Споредъ *Шкорнилъ*, остатъци отъ развалини на крепостните врати имало по срѣдата на източната крепостна стена и мястните жители ги наричали „Демиръ-капу“ (Желѣзни врати).

Разкопките, които се водятъ при Преславъ, разкриха булото на Симеоновата столица. Разкопаха се развалините и оголиха се крепостните врати при точка *B* (черт. 36), които сѫ се охранявали отъ по 2 двойни четвъртити кули *A-C* и *B-D* (черт. 36, I), и се разкри развалина отъ крепостната стена, източно отъ вратите, на една дължина отъ около 100 м; на същия чертежъ, II, е представенъ страничниятъ изгледъ по *SS* на една отъ наддължните стени на двойната четвъртита кула.

Доскоро, при липса на веществени доказателства, приказниятъ български на **Преславъ**, който се описва отъ *Иванъ Екзархъ*, се смѣташе отъ нѣкои учени за легенда. Споменатите




Черт. 38. Планъ на златната църква.

разкопки откриха презъ лѣтото на 1927 г. развалини отъ царските палати — „*сараи*“ (черт. 37), а презъ лѣтото на 1928 г. разкопките извадиха на светлина развалини на една отъ църквите (черт. 34, знакъ + при точка *E*); планътъ на църквата (черт. 33) ясно подсказва, каква величествена сграда е била тя. Въ тази „*златна църква*“ царь Симеонъ е билъ събрали презъ 907 год. **Великия книжовенъ съборъ**. Всички тѣзи развалини напълно подтвърдяватъ описание на *Иванъ Екзархъ*, за което ни се разказва още въ първите гимназиални класове, които ни се преподава за „*златния вълкъ*“ на Симеона.

Търновската крепостъ.


Наименованието *Търново* — Търновъ, Трѣновъ, Трѣнъ, Трѣновъ, Търнъ, произхожда отъ *трѣнъ*. Нѣкои произвеждатъ *Търново* отъ *тѣръ* — високо и непристъжно място, височина, крепостъ, каквато е и мястността на града.



Черт. 39. Топографически планъ на Търново съ околността.

Нашиятъ прадѣди за **Търново** сѫ казвали: Прѣславънъ градъ Търновъ, царскаго града Търнова, славный градъ Трѣновъ, прѣславънъ градъ Трѣнъ, като къмъ името на града сѫ прикачвали и едно отъ качествените „великъ“, „богоспасаемъ“ и др.

Градът е разположен при северните поли на Средния Балкан във една крайна живописна местност, заобиколена със най-разнообразни скалисти гребени, рътлини и върхове, които съществуващи от северните поли на Стара планина. Реката Янтра на дължина около 8 км прорязва дълбоко местността, като лжкатуши най-разнообразно между скалистите урви, подобно на змия (черт. 39), и създава си така обрамда бърдата, щото образува 3 полуострова: сръден, наречен „Царювец“; западен — „Трапезица“ и южен, разположен при „Св. Гора“. На черт. 40 е представен перспективен изглед на средновъковното Търново, заобиколено от крепостни стени със кули.




Черт. 40. Перспективен изглед на средновъковното Търново.

През Освободителната война (1877-78 год.) Търново е било разположено, както е представено на черт. 41: тази снимка на града е била снета от руския капитан Сухомлинов, впоследствие генерал и Министър на войната.

Прорязаните от река Янтра скали имат крайно стръмни склонове и на много места съществуващи почти отвесни и достигат сръдна височина 60—70 м., и повече. Тази непристижност прави Търново естествена крепост за средновъковието.

Янтра е плитка река със вирове тукътаме, които достигат дълбочина до 3 м. Тя става пълноводна от проливните балкански дъждове, които, макар и наредко, повдигат доста високо нивото ѝ. Тези наводнения не причиняват опасности на града, защото коритото на реката, както се каза, е дълбоко. Въ по-ново време запомнени съдни две твърде големи прииждания на Янтра: през м. юни 1858 г. и 1897 г., когато водата в коритото на реката е достигала дълбочина 10 м. и мостовете били залити със 2 м. воден стълбъ.

Търново има чудно и чаровно местоположение, което не може да се сравни или уприличи със никак градъ на Европа. Това е обръщало вниманието на мнозина чуждестранни пътешественици, които съществували нашето отчество.



Черт. 41. Планъ на Търново през Освободителната война (1877-78 г.).

Молтке — известният германски стратег, който придружава султан Махмуда във пътуванията му из Отоманска империя (1837 г.), посетил и Търново. Въ пътните си бележки, между другото, той казва: „Река Янтра си е издълбала дълбоко легло между скалите — стени и капризно лжкатуши по-криволично, нежели една змия. Въ сръдата се издига една коническа височина („Царювец“, б. н.), която реката обрамда като островъ. Невъзможно е да се изкачишъ на височината откъм периферията и това уподобява височината на естествено непристижна крепост“.

Кой и кога е основалъ Търново? Положително не може да се отговори, но за основаването му има две предположения: споредъ едното, изполини го издигнали, обаче—като баснословно—не може да му се върва; споредъ другото, градът бил застроенъ отъ царь Крумъ следъ победата му надъ византийския императоръ Никифоръ, когото пленилъ и посѣкълъ (811 г. сл. Хр.). Археологически находки въ околността на Търново показватъ по-голъма древностъ на града: нѣкои остатъци по „Царювецъ“ и по срещуположната нему — на изтокъ — височина „Кѣзъ-хисаръ“ (Момина-крепость), свидетелствуватъ, че по тѣзи височини е имало римско селище; отъ него има следи отъ развалини на кули за охраняване пътищата, които сѫ водѣли отъ Балкана за полето къмъ *Nicopolis ad Istrum*, при сегашното с. Никюпъ — градъ, построенъ отъ императоръ Траянъ въ началото на II в. сл. Хр. (стр. 22).

Търново е било превърнато въ градъ следъ разорението на *Nikopolis* (IV-V в. сл. Хр.). Така поне ни насочватъ разните архитектонични фрагменти, изкопани при разкриването на старите църкви по „Трапезица“, които сѫ били пренесени тукъ, като взети отъ развалините на разорения римски градъ. Тѣзи археологически разкопки по „Трапезица“ и „Царювецъ“ въ голъмъ размѣръ се извършиха подъ покровителството на бившия ни царь Фердинандъ, който твърде много се интересуваше отъ находките въ древната ни столица.


Както е известно отъ историята, следъ падането на първото наше царство България е била подъ гръцко иго 168 години (1018—1186 г.). Нашите пращури, теготени отъ това иго, на нѣколко пъти правили опити за отхвърлянето му, но все били несполучливи. Най-поподиръ търновските боляри Асенъ и Петъръ повдигнали възстание презъ 1186 г. и, следъ разбиването на византийските войски презъ другата година въ боя при Ямболъ, успѣли да премахнатъ умразното владичество и България била съвършено очистена отъ гърцитъ. Тогава Асеновци прогласили Търново за столица на второто ни царство.

Търново, като столица, е просъществувало 207 години (1186—1393 г.), презъ което време сѫ царствали по редъ три династии: Асеновци, Тертеровци и Шишмановци. При Асеновци новата столица бѣрже се разраснала и бѣсъкаво се развилъ градът: Асеновата махала се разширила и прехвърлила и по лѣвия брѣгъ на Янтра; залеа се отъ града и непристижната височина „Царювецъ“, като южно отъ нея била застроена махалата „Френкъ-хисаръ“ (черт. 39).

Заселяването на града се представява така: на „Трапезица“ били построени църкви и замъци за боляритѣ; „Царювецъ“ бил заетъ отъ царските дворци, разните висши държавни учреждения, знатните вел-

можи и роднините на царското семейство; въ Асеновата махала и покрай полите между споменатите две височини живѣло мястното граждансество, а въ „Френкъ-хисаръ“ — търговците (латини и дубровчани); на северъ отъ „Трапезица“ се намирала еврейската махала; измежду населението на Търново имало малко гърци и арменци. На черт. 39 и 40 сѫ представени градското разположение и перспективната видъ на Търново презъ време на Шишмановци и непосредствено при завладяването на България отъ турците (1393 г.).

Отъ изложеното дотукъ описание за старото Търново, картино предъ насъ изпъква, че мястнотата—особено „Царювецъ“ и „Трапезица“ — се представлява въ военно-инженерно отношение неимовѣрно естествено силна.



Черт. 42. Крепостна врата отъ „Царювецъ“ за Асеновата махала.

„Царювецъ“ и „Трапезица“ — съ вълшебното лжкатушене около тѣхъ на р. Янтра, съ почти отвесните ѹ скали, високи 60—70 и надъ 100 м., създадени игриво отъ природата—представляватъ, наистина, естествено непристижна крепостъ за онъзи срѣдновѣковни времена. Независимо отъ тази природна твърдина на мястнотата, Асеновци я усилили съ крепостни стени и кули (черт. 40) и столицата станала още по-нестрижна. На „Царювецъ“ и „Трапезица“ личатъ и до днесъ развалини отъ крепостните стени, пролѣгащи и вънчаващи околовръстъ

скалитѣ, отъ които сѫ се образували действително „шеметни пропасти!“ Въ планъ, крепостнитѣ огради представляватъ четирижълникъ съ затежени жгли — за „Трапезица“ и трижълникъ — за „Царювецъ“ (черт. 39). Подъ закрилата на укрепенитѣ „Царювецъ“ и „Трапезица“ се намирала Асеновата махала; ако се сѫди по турското име „Френкъ-хисаръ“ (Френска крепость), вѣроятно и тази част на града е била укрепена.

Крепостната ограда на „Царювецъ“ е имала за съобщение 5 крепостни врати, за които бележи и турскиятъ географъ Хаджи Калфа (XVII в.). Една отъ крепостнитѣ врати — тази за Асеновата махала, е най-добре запазена и до днесъ (черт. 42). вратитѣ за „Френкъ-хисаръ“ — полусрутени, личатъ и сега, а отъ главната входна врата за „Царювецъ“ били оцѣлѣли развалини и следъ освобождението на България, но намѣрили се търновски общинари да разрушаватъ тази старина, кацнала така романтично при входа на „Царювецъ“ — „Хисара“ (черт. 43) и запазена отъ вѣковетѣ.



Черт. 43. Главната входна врата за „Царювецъ“ („Хисара“).

Крепостната ограда на „Трапезица“, споредъ както личи по днешнитѣ оцѣлѣли развалини на крепостната стена, е имала тоже 5 врати.

Крепостнитѣ входове били затваряни съ твърде яки врати, подпирали отвѣтре съ дебели напрѣчни желѣзни лостове и заключвани съ голѣми куфари, както това се вижда при най-запазената врата (черт. 42).

По крепостнитѣ стени сѫ се издигали кули: основитѣ на 2 кули личатъ на северната покрайнина на „Трапезица“, а въ източната покрайнина на „Царювецъ“ добре е била съхранена допреди землетресението презъ 1913 г. така наречената „Балдинова кула“, чийто силуетъ се вижда на черт. 43.


Известно е отъ историята, че царь Калоянъ, при решителната битка съ латинитѣ при Одринъ, пленилъ императора имъ Балдинъ — графъ фландърски, който билъ отведенъ и затворенъ въ една отъ кулитѣ на „Царювецъ“; вѣроятно, поради това и въпросната кула — тъмница на императора — се нарича и досега „Балдинова кула“.

Споменатото по-горе землетресение срути кулата и останаха да стърчатъ само 2 обрушени стени. Тѣзи развалини, гледани откъмъ „Френкъ-хисаръ“, ясно показватъ, че основитѣ сѫ по-старъ градежъ, нежели надземната часть, която е била надстроена по-късно; основитѣ въ планъ сѫ извити въ полу-кръгъ и представляватъ една сложна фигура на стенитѣ. При тази кула е извеждала една подземна стълба, водеща до единъ кладенецъ при Янтра, отъ който се е черпѣло вода за „Царювецъ“, когато е билъ въ обсадно положение.

На най-високото място на „Царювецъ“ — „Чанъ-тепе“, се е издигала църквата „Св. Спас“, наричана въ древността „Матеръ всѣхъ болгарскихъ църквей“, чийто основи (черт. 44, срѣдната част отъ „Царювецъ“) бѣха разкрити при археологическите разкопки. Църквата е имала висока камбанария, поради която турцитѣ нарекли върха — „Чанъ-тепе“ („Звъннашки връхъ“). На северъ отъ „Св. Спас“ се издигала придворната, царската църква „Св. Петка“, дето турцитѣ издигнали джамия (1435 г.), която е запазена и до днесъ; датата за градежа е споредъ надписа надъ главната врата на джамията. Между дветѣ църкви били издигнати царските палати, отъ които мозайчни остатъци се намиратъ и сега изъ развалините.

Завладяването на Търново отъ турцитѣ е станало въ края на XIV в. Турцитѣ проникнали на Балканския полуостровъ презъ Галиполи (1353 г.). Тогава византийскиятъ императоръ помолилъ царь Ив. Александра за съюзъ, за прогонване турцитѣ отъ полуострова, но му било отказано; разбира се, една фатална грѣшка. Турцитѣ скоро започнали да нахлуватъ, ограбватъ и опустошаватъ и български земи; презъ 1365 год. тѣ завладѣли Тракия до Стара-планина и настанили столицата си въ Одринъ.

При царь Иванъ Шишманъ (1365—1393 г.) турцитѣ нападнали България, въпрѣки че Шишманъ билъ тѣхенъ васаль още отъ 1375 г. и сестра му Мара била оженена за сultanъ Мурада. Столицата Търново неочаквано била обсадена, нападната и превзета на 17. юлий 1393 г., когато царътъ не се е намиралъ тамъ.



Черт. 44. Ситуационенъ планъ на „Хисара“ — „Царевицъ“.

Самото щурмуване и превземане на столицата Търново е ставало така. Турските войски били предвождани отъ Челеби — синъ на Баязид I. Тъ настъпили по югоизточния път (черт. 39) и щабът на обсадния корпус се установил при „Зиналата скала“. Първоначално турцитъ атакували „Царевицъ“, но безуспешно; затова насочили действията си къмъ „Трапезица“, която — като много по-ниска отъ околните хълмове — се е поддавала за наблюдение на водениците атаки. И щурмът на „Трапезица“ успѣлъ. Оттамъ борбата била насочена за Асеновата махала; последниятъ ѝ защитници, като дали силът отпоръ при църквата „Св. св. Четиридесетъ мъченици“, прибрали съ къмъ защитниците на „Царевицъ“. Съ нови усилия били подновени атаките на „Царевицъ“, но успешно били отбивани. Само предателството спомогнало да се въмъкнатъ турцитъ въ крепостта: три четири багомили (чието учение, както е известно, е противъ войната), единъ гръкъ, две гъркини и трима евреи, по даденъ знакъ отворили главните крепостни врати, турцитъ проникнали въ „Царевицъ“ и станали господари на столицата (17. юли 1393 г.).

Падането на Търново е и датата за загинването на второто ни царство. Споредъ стари турски документи, царството на Шишмановци било едно „отъ най-силните на Балканите презъ XIV в.“, което имало „31 крепости само въ Северна България“ и въ което „текло медъ и масло“. Ходжа Саалединъ ефенди пише за Шишмана, че билъ „прочутъ по силата си измежду кяфирските царе“.

Турцитъ, като завладѣли Търново, опленили го, опожарили го до основи, което личи отъ археологическите разкопки по „Трапезица“ и „Царевицъ“ (има следи отъ пожарища); видните граждани били избити, а други били изселени въ Мала-Азия. „Царствениятъ градъ“ Търново билъ изравненъ съ земята: „Богоспасаемата Трапезица“ обраснала въ буренъ, върху развалините на нѣкога гордия „Царевицъ“ се заселили завоевателите — тамъ се разраснала турската част на града.

Турцитъ поддържали крепостните стени въ изправност, за което свидетелствуватъ писаниятъ редове отъ историка — географъ Хаджи Калфа (XVII в.): „Въ сръдата на Търново, върху една отъчена скала, има здрава шестожълна крепост съ 5 врати“.

Въ равната част край града е билъ издигнатъ земленъ окопъ (валъ) противъ кърджалийските движения (1795—1809 г.), за запазване града отъ разбойнически имъ нападения.

Мѣстното българско население, заедно съ турцитъ, строили този окопъ край Търново и защищавали града противъ кърджалийски-

тъ разбойнически нашествия; сега окопът е обезличен отъ разширяването на града.

Презъ време на турското владичество, въ Търново съ били повдигнати нѣколко възстания, но били потушавани най-жестоко.

Презъ Освободителната война (1877—78 г.) въ Търново имало малъкъ турски гарнизонъ — 2 дружини. Градското турско население напуснало града и се оттеглило за Тузлука между 20—24. юни 1877 г., когато се разнесълъ слухътъ, че рускиятъ войски съ на путь за Търново. На 25. юни по пладнѣ рускиятъ авангардъ се озовалъ на западъ отъ града по „Орловия връхъ“ (Карталъ-тепе). Турскиятъ гарнизонъ съ 4 ордия билъ заелъ „табията“ надъ „Св. Гора“, дето се и укрепилъ. Следъ непродължителна артилерийска борба, при която 2 турски ордия били подбити, и когато руската конница прегазила Янтра и настъпила, турцитъ отстъпили въ голъмо безредие за Шуменъ. На 25. юни, 4 ч. сл. пл., чрезъ звънене на църковнитъ камбани, било възвестено освобождението на града; граждансътъ разорило турската махала на „Царювецъ“.

Гордитъ срѣдновѣковни твърдини „Трапезица“ и „Царювецъ“ сега иматъ видъ на прегърбавени и обрасли въ безпорядъкъ съ бради старци, които си спомняватъ за нѣкогашното древно величие и за разоренията на 27. юлий 1393 г., а също и за 25. юни 1877 г.

Следъ освобождението на България първоначалнитъ официални руски власти били наклонни да обявятъ Търново за столица на княжеството, но професоръ Маринъ Дриновъ, министъръ на Просвещението при руското окупационно правителство, препоръчалъ за столица — София.

Исторически стариини отъ древно Търново се разкриха доста много при археологическите разкопки по „Трапезица“ и „Царювецъ“; но има стариини, запазени и до наши дни.

„Балдиновата кула“ на „Царювецъ“ е свързана въ миналото съ победата на царь Калоянъ при Одринъ надъ латинския императоръ Балдинъ, съ пленяването му и затварянето му въ тази кула, която бѣ разрушена отъ землетресението презъ 1913 г. (стр. 97).

Църквата „Св. Димитъръ“ била съградена отъ братята Асенъ и Петъръ при политъ на „Трапезица“ — старата Асенова махала. При освещаването на църквата двамата боляри обявили възстанието противъ гърците (1186 г.), което народътъ поделъ съ голъмъ възторгъ, и то успѣло — възстановило се второто наше царство. Въ тази църква

Асенъ, всрѣдъ виковетъ на тържествуващия народъ, билъ провъзгласенъ за царь на българитъ. Презъ време на турското иго църквата била полуразрушена, което състояние има и сега. Въ нея се съхраняватъ 19 сандъка съ смъртни останки на покойници отъ II-ото ни царство, изкопани презъ време на археологическите разкопки. Разглеждането на тази стариина буди свѣтли спомени отъ славното древно минало!

Църквата „Св. св. Четиридесетъ мѫженици“ — храмъ на победа и миръ — издигната при политъ на „Царювецъ“ (срещу Асеновата махала) отъ царь Ив. Асенъ II презъ 6748 г. отъ сътворението на мира — 1230 г. сл. Хр., въ памет на Клокотнишката му победа на 22. мартъ 1230 г. надъ Солунския императоръ Киръ Теодоръ (700-годишнината отъ тази победа празнувахме неотдавна — презъ пролѣтната на 1930 г.). На единъ мраморенъ подпоренъ стълъб въ църквата е издѣлбанъ, по заповѣдъ на царь Ив. Асенъ II, надпись съ старобългарски свѣрзани (сплетени) букви (черт. 45). Надписътъ хронира победата на царя при Клокотница — до сегашното с. Симитча¹⁾, 12 км. северо-западно отъ Хасково; боятъ е станалъ на 3. мартъ 1230 г. Този исторически надписъ гласи: „Въ лѣто 6748 (1230 г., III индиктъ), Азъ, Йоанъ Асенъ, въ Христа Бога благовѣренъ царь и самодѣржецъ на българитъ, синъ на стария Асенъ, създадохъ отъ основа и украсихъ напълно съ живописъ тази пречиста църква въ името на „Св. св. Четиридесетъ мѫженици“, съ помощта на които въ дванадесетото лѣто отъ царуването ми — въ нея година се украсяваще съ живописъ този храмъ — излѣзохъ на война въ Ромъния и разбихъ гръцката войска и взехъ въ пленъ самия царь — Киръ Теодоръ Комнина Ангела, съ всичките му боляри, и всичката му земя взехъ отъ Одринъ до Драчъ, гръцката и още албанската и срѣбската“.

„Само градоветъ, които бѣха въ околността на Цариградъ и самия него, задържаха ги фрѣзитъ (франкитъ). Но и тѣ се повинуваха подъ ржката на царството ми, понеже нѣмаха другъ царь, освенъ мене, и само чрезъ мене тѣ продължиха днитѣ на сѫществуването си, защото тѣ е повелилъ Богъ: безъ Него не се свръшва нито дѣло, нито слово. Слава Му во вѣки Аминъ.“

Тази църква, още при завладяването на България, била превърната отъ турцитъ въ джамия и преименувана „Теке—джамиси“; отново била превърната въ църква следъ Освобождението и била осветена презъ 1878 г., по който случай била поставена мраморна

¹⁾ Надъ селото се издига конусовиденъ връхъ, на който стърчатъ стенитѣ на нѣкогашната Клокотнишка Асенова крепость; крепостнитѣ стени относително съ запазени и досега — лаже бойниците (зѣберитѣ) личатъ. Въ срѣдата на крепостта (самия връхъ) стърчи една четвъртица кула — цитадель (донжонъ). Отъ височината се виждатъ на отсрещния връхъ развалини отъ други крепостни стени; вѣроятно, тамъ съ били разположени войските на Теодоръ Комнинъ.

плоча съ следния надписъ: „Този храмъ е създаден въ името на Св. Св. Четиридесет мъженици въ 1230 г. подиръ Р. Хр. отъ българския цар Ив. Асенъ II, за споменъ на неговата победа надъ гърците.“

Асъновиятъ надписъ върху мраморния стълбъ въ църквата „Св. Четиредесетъ мѫченици“.


ВАХ ҆УЛН·И Н ГАДЫЮЖЕВЪХАБДВѢРЫЦРЬ
И МЭРЖЧБДЬСИСТАДХЕИЦРЬСЧДА
ОЗАУАЛАИКАТЕДКРУДОКОНЦАГУТИЖСИЖРЬК
РЫНАСТІММЫКИХЖГИЩВЫВЛТЦРВМОЕГО
ВЪЕЖЕГСАДЕСАХРДНСЪНХДЗОНБРАНЬВЪЕИИ
ИРАЗБІВОНСКХБРУЦХИСАНГРБКЮРӨДОРАКОМННА
СЪВСЕИБОЛЕРҮЕГО АДЕНАВСАГРАЮДРНАИДОДРАУБ
ГРУЦХИЕЦЕЖЕРДИАКХКРБСКХБКИСХЦІРГАДОВО
ОКРБРБГР АИСАНБТОГРДРЖАХХФРХИИНГПОРЖХ
ЦРВМОЕГПОВИНОВАХХСАПОНЕЖИНОГОРБЕИИХХРДЗВ
ИЕИИИНОГРАДДИСВОАИСПРВАЖАДЕВЪХБУТДОПОВЕ
ЛЕВШУБОБЕЗИГИДЕЛОИСХОВОСВРШАСВСАТОМУ
СЛАВА ВЪВѢКЫАМНТ

Черт. 45.

Църквата „Св. св. Четиридесет мъченици“ е ценна преди всичко за това, че е съхранила горния надписът. Омортаговият надпис върху Чаталарската колона (черт. 33) и надписът на царь Ив. Асенъ II по мраморната колона, съдържащи ценни документа от I-ото и II-ото ни царства.

На самия „Зънчарски връх“ („Чанъ-тепе“), между разкопаните основи на църквата „Св. Спас“, се освети и откри на 18. май 1893 г. малък паметникъ. Въ надписа на паметника, между другото, се чете: „Следъ петвъковни тежки изпитания Провидението помилва Българский народъ и поднови Българската царствуваща династия въ лицето на Н. Ц. В. Фердинандъ И Н. Ц. В. Княгиня Мария Луиза.“ — „Н. Ц. В. вдигна настоящия паметникъ въ старата Българска столица Търново надъ останките отъ българското старо величие съ благодарность къмъ Бога за споменъ на потомството“.

На черт. 46 имаме перспективен изгледъ на Търново, съ прилежащите „Царовец“, „Трапезица“ и Асенова махала, между които лежат р. Янтра.



Черт. 46. Перспективенъ изгледъ на Търново съ околността.

Напоследък (от 1930 год.), съ помощта на Министерството на благоустройството, се работи за възстановяването на най-забележителните исторически развалини на Търново. Работите по възстановяването на Балдуиновата кула съ доста напреднали. Предстои да се реставрира главната крепостна врата за „Царювец“, църквата „Св. св. Четиридесет мъченици“, както и някои части от крепостните стени.

миналото съ били укрепени. И действително, около баните добре съ запазени развалини от римски крепостни стени. Така, Пловдивското шосе, съ приближаване къмъ баните, се на-

Глава IV.

Погледъ върху по-запазени древни крепостни развалини изъ татковината ни.

Сравнителенъ погледъ.


Най-запазени развалини отъ стари крепости се срещатъ въ Македония. Тамъ почти всъки по-голъмъ или старъ градъ има развалини отъ крепостни стени и кули. Така: *Охридските развалини* отъ крепостни стени обръщатъ вниманието на посетителя въ града; „Еди-куле“, „Беязъ-куле“ (черт. 3) и *крепостните стени* при *Солунъ*, издаватъ древната твърдина на пристанищния градъ; *Марковите кули* („Вароша“) край *Прилепъ* се забелязватъ отдалечъ и даватъ ясна представа за сръдновъковна крепость на феодалъ; *кулите* на стария рударски градъ *Кратово* и досега се издигатъ между къщите, а презъ стръмните бръгове на планинската рѣка съ запазени каменни сводчати римски мостове (черт. 47)—въ дълбочината на чертежа се вижда част отъ единъ такъвъ мостъ; край *Сересъ*, *Струмица*, *Охридъ* и др. македонски градове добре съ запазени развалини отъ древни крепостни стени и кули.

Въ Тракия и Северна България (особено въ източната часть) крепостните градежи почти съ обезличени; въроятно, защото източната часть на България е била и е булевардъ — път на народите отъ северъ презъ Дунава за Цариградъ и обратно, та разрушителната дейност е била повторяна многократно, което води и къмъ посоченото обезличване.

Единъ птичи полетъ изъ нашата татковина ще допълни изложеното въ предшествуващите глави за **укрепяването** на страната презъ течение на въковетъ.

Хисарските крепостни развалини.

На 46 км. северно отъ гр. Пловдивъ се намиратъ *Хисарските* топли минерални бани. Името имъ подсказва, че въ



Черт. 47. Стариенъ римски сводчатъ мостъ въ Кратово.

сочва на величави развалини, високи 7—8 м., наречени „*Камилите*“ (черт. 48); това съ развалини отъ главната крепостна врата, която — реставрирана — е представена на черт. 49. При заобикалянето на крепостните развалини, минава се подъ сводчата крепостна врата, която е добре оцѣлѣла (черт. 50).


Следитъ отъ развалините на крепостните стени показватъ, че крепостната ограда въ планъ е била почти квадратъ,

съ страни по 500 м.; оградата се е състоела отъ две крепостни стени, разположени паралелно на 10 м. една отъ друга. По-



Черт. 48. „Камилитъ“ — развалини отъ крепостна врата.

оградата е имало 4 крепостни врати, разположени споредъ странитѣ на свѣта. Развалинитѣ иматъ градежъ на слоеве



Черт. 49. „Камилитъ“ — реставрирани.

отъ ломени камъни на варовъ разтворъ (смѣсенъ съ дребни кжченца отъ керемидки и тухли), между хоризонтални пояси отъ 4 реда тухленъ градежъ (черт. 49). Този начинъ на градежъ показва, че крепостъта е изградена отъ римлянитъ.



Черт. 50. Добре запазена крепостна врата въ Хисара.

Непосрѣдствено преди завладяването на Тракия отъ турците, **Хисарската** крепость била въ добро състояние, добре организирана и дълго време се съпротивлявала на турскитѣ нападения.

Синът на завоевателя **Лала Шахинъ**—Шахбединъ паша, успѣлъ да превземе крепостъта и султанътъ за награда далъ му въ владение топлите извори (повече отъ 15), съ крепостъта и землищата

на съседните околни села: Хисаръ, Хисаръ-Киселери, Синджири, Даваджово (Павликене), Демирджилеръ и др. Превземането на **Хисарската крепост** от турците е било следъ датата за превземането на Пловдивъ (1364 г.).

Презъ турското владичество **Хисарската крепост** била запусната, а населението на околните села било повече турско въроятно, къмъ сръбската на XVII в., когато българското население откъмъ Балкана започнало да се спушта на югъ и постепенно да заселва полето, измъстило турците отъ споменатите села. По време на Освободителната война (1877—78 год.) селата също били вече съ българско население.

Траяновата врата.

Римският път отъ централна Европа, който е минавалъ презъ Сердика (София) за Цариградъ, прекосвалъ Стара-планина презъ тесна балканска клисура, препръчена съ укрепената „*Траянова врата*“: тя е отстоела на северозападъ отъ сегашния *Ихтиманъ* на около два часа пътъ. Отъ *Траяновата врата* до наши дни също оцълели само развалини и следи отъ крепостни градежи.

Встрани на римския пътъ (близо до нѣкогашната припътна римска станция *Сонекумъ*) по стръмните и трудно достъпни височини също се издигали два укрепени замъка — по единъ на всѣка височина, съ четвъртити кули. Общото разположение на всѣки замъкъ въ планъ е било квадратно, съ по около 30 м. дължина на страните. Замъците били съединени съ крепостна стена, която въ пресичането си съ пътя имала здрава крепостна врата. Споредъ едно описание отъ първата половина на XVIII в. (1730 г.), вратата била висока 24 стъпки и широка 15 стъпки; градежътъ въдолната частъ билъ отъ голѣми дѣланни камъни — блокове, а въгорната и сводътъ — съ тухли. Ако се сѫди по името на вратата, въроятно проходътъ е билъ укрепенъ отъ императоръ *Траянъ* (98—117 г. сл. Хр.), което се подкрепя и отъ неговите крайно голѣми и много строителни работи. Римляните също таки укрепили проходъ за неатакуемъ и при него построили припътна станция *Сонекумъ*, която презъ царуването на *Диоклетиан* (284—316 г. сл. Хр.) преименували на *Клузура*. Презъ сръдните вѣкове (1553 г.) тукъ било издигнато сегашното село Клисура.

Презъ **Траяновата врата** съ минали западните готи (376 г. сл. Хр.), пълчищата на *Атила* (436 г.) и източните готи (453 г.). Последните опустошавали страната цѣли 30 години, между което разрушили и укрепения проходъ. *Юстинианъ* (527—565 г.) възстановилъ крепостните врати и стени на прохода. Презъ укрепения **Траяновъ проходъ** неведнъкъ също нахлували (VI—VII в.) славяните и прабългарите.

Императоръ *Василий II*, следъ несполучлива обсада на Сердика, отстъпилъ съ войските си отъ крепостта и се втурналъ обратно за Цариградъ. Византийците бърже нахлули въ прохода, дето войските на *Симуила* ненадѣйно ги обкръжили и напа нали (17. VIII. 986 г.). Нападението било стремително и страшна изненада за византийците, които били почти унищожени; императорътъ наスマлко щѣль да попадне въ плът — едва го спасила армейската пехота съ бѣгство по странични планински пѣтеки. *Лъвъ Дяконъ*, който билъ въ свитата на императора, между другото, пише: „Мизитъ, като нападнаха на ромеите, избиха много войски, завзеха императорската палатка съ съкровището и плениха всички обози; спасилите се воиници едва избѣгаха презъ трудно проходими пѣтища“. А за себе си той казва: „Ако не бѣхъ ускорилъ стѣпките, наスマлко щѣль да стана жертва на скитския ножъ!“ Значи, описва се едно паническо бѣгство. Поетът *Йоанъ Геометъръ*, като силно покусенъ отъ тази злочестина на императора и войските му, постигнала ги въ „*Българския проходъ*“, възклика: „Стрелите на мизитъ съ по-силни отъ колията на евзоните!“ Описаната засада ни напомнява засадата на *Крума* срещу императоръ *Никифоръ* и войската му (стр. 76).

Кръстоносците презъ всичките си походи за Божи гробъ — Палестина, минавали презъ укрепения проходъ. При III-ия кръстоносенъ походъ (1189 г.), предвожданъ отъ *Фридрих Барбароса*, византийците, изплашени отъ кръстоносците, заприщили прохода и укрепените врати съ голѣми дѣнери и каменни блокове; но кръстоносците, които настѫпвали откъмъ Сердика, успѣли да запалятъ дѣрвените съоружения, да разчистятъ входовете за вратите, минали прохода и се втурнали изъ Тракийската равнина.

При похода на *Хунияди* за Варна, турците заприщили (1443 год.) прохода при **Траяновата врата** и маджарскиятъ военачалникъ билъ принуденъ да се насочи на северъ къмъ Златишко.

Презъ турското владичество минаващите презъ прохода разни дипломатически мисии и пътешественици белязали въ своите дневници по нѣщо за *укрепения проходъ*. Така, *Швайгеръ* пише отъ 16. декември 1578 г. за една стара порутена врата, изградена отъ тухли; по-късно вратата била отремонтирана отъ турците. Пътешественикътъ *Дришъ* бележи (1719 год.), че крепостните стени били попукани отъ мѣста на мѣста — признаки за новопочнато разрушение на крепостните градежи.

Презъ кърджалийските вълнения вратата чувствително била разрушена. По заповѣдь на Ферикъ Ахмедъ паша отъ София, били срутени презъ 1835 г. последните крепостни останки и отъ съборените материали изградили два припътни хана и една караулка, съ което били погребани завинаги древните римски градежи въ прохода.

Известниятъ французки минеъ инженеръ Ами Буе, директоръ на мадените за олово — сребърните руди въ Кратовско (Македония), миналъ презъ прохода (1837 г.), но укрепената врата вече не съществува.


Презъ Освободителната война (1877/78 г.), при атаката и преминаването на Араба-Конашкия проходъ, турцитъ успѣли да отстъпятъ и да се оттеглятъ презъ Златица и Траяновия проходъ за Тракия.

Желѣзопътната линия отъ Западна Европа минава презъ София и Траяновия проходъ за Цариградъ.

Сега въ самото начало на прохода се заселва отъ македоно-одрински бѣжанци ново селище.

Баба Вида.

Едни отъ най-съхранените средновѣковни кули имаме въ Видинъ — кулите „Баба Вида“, разположени на брѣга на Дунава и съединени съ крепостни стени; на черт. 51 е представенъ изгледът имъ.



Черт. 51. Кули „Баба Вида“—Видинъ.


Тези оцѣлѣли средновѣковни останки сѫ цитаделът на старата крепость „Баба Вида“ и сега представляватъ лабиринтъ отъ каземати, покрити входове, галерии, скривалища

и др.; по-добритъ помѣщения сѫ използвани отъ Видинския гарнизонъ за вешеви складове.

Турцитъ, къмъ края на XVIII и началото на XIX в., доразрушили римската *Ratiaria* (Акчаръ) и изградили около Видинъ крепостна бастионна ограда, която сега е останала въ града.

Бѣлоградчишката крепость.

Това е една отъ най-запазените крепости, строени отъ турцитъ. Южно и непосредствено до Бѣлоградчикъ се издигатъ живописно стрѣмни скалисти зѣбери, като уединени кварцови кристали (черт.52)—„Орлино Гнѣздо“, изследвано и описано презъ



Черт. 52. Бѣлоградчишката крепость.


миналото столѣтие отъ Каницъ. Орлиното гнѣздо се именува отъ мѣстното население „Латинско кале“, което издава римския произходъ на крепостта. То е естествено непристижно; усилено е горе между зѣбери на скалите съ зазидвания, а въ малкия скалистъ дворъ на „Латинското кале“ сѫ издѣлбани нѣколко щернички за събиране дъждовна вода за нуждите на защитниците въ време на обсадно положение. „Калето“ е голѣмо колкото едно сегашно полско укрепление и представлява цитадель на крепостната ограда, издигната покрай полите на скалите. Цитаделътъ господствува надъ околната мѣстност и на Бѣлоградчишкото дефиile, презъ което пролѣга шосето отъ Фердинандъ (Кутловица) презъ Бѣлоградчикъ за Видинъ. Къмъ 40-те години на миналото столѣтие

турцитъ оградили Латинското кале съ крепостна ограда — крепостна стена, безъ ровъ; това се е наложило отъ стръмните склонове на мястността. Градежът на оградата е отъ дългани четвърти камъни. Въ планъ, оградата има бастионно очертание; главните крепостни врати (черт. 53) съ разполо-



Черт. 53. — Главните крепостни врати.

жени откъмъ западъ и надъ тяхъ съ взидани две каменни плочи съ надписи на турски и български, въ които се бележи времето за построяване (1837 г.) на крепостната ограда.



Черт. 54. Часть отъ надписа на главните крепостните врати.

Площите иматъ размѣри $0'50 \times 0'95$ м. Двата надписа съ добре изработени съ изпъкнали букви; българскиятъ надписъ е съ красиви старобългарски букви, които на мяста се смѣстватъ една надъ друга (черт. 54), и гласи: „У врѣмето милосерднаго Султана Махмуда Самодержавнаго Царя живухъ вси во щастию. Его повелениемъ и съ настоящиемъ Пашенско, иже биль въ то врѣми Хусеинъ Паша Видине, направи созида

сио потвердио Белоградчикъ правий ний (?) и вѣрний везиръ первого (?) отъ вси везири коему никога возможно бити его подобенъ широкомъ серцемъ надъ православие потвесди (?) орудие още и враги били насилили не би одолети жители ово твердини молтъ Богу (да би) невредими отъ всаку злобу предприеша иже измериша лица: три. Повершиша сие твердини по тур (ски) 1253 по Христа же 1837“.

Приведениятъ текстъ е споредъ Шкорпилъ. Отъ надписа се вижда, че крепостта е била свършена презъ 1837 г.

Този надписъ красноречиво говори на сегашните сръбски шовинисти, какво е било населението на най-близкиятъ покрайници до Сърбия. Въ него се чете чисто българскиятъ терминъ „твърдина“ — твърдина, измѣстена сега отъ руската дума „крепост“.

Азъ, като младъ инженеръ, съ покойния инженеръ Велчевъ бѣхме по служба презъ лѣтото на 1901 г. въ Бѣлоградчикъ. При посещението на крепостта забелязахме, че плочата съ български надписъ е снета отъ крепостните врати. Отъ разпита се оказа, че тя била снета отъ властите, за да се препрати въ Софийския музей; обаче, била захвърлена подъ стълбището на околовското управление и стояла тамъ отъ 3—4 години. Постъветвахме околовския началникъ да се разпореди за възстановето ѝ на мястото, защото тя само така е ценна и важна. Бѣше ли направено това? — Не! Презъ лѣтото на 1930 г. пакъ бѣхъ въ Бѣлоградчикъ, но не видѣхъ да е въздана плочата на мястото ѝ; навѣро, немарливостта е причина за изгубването или захвърлянето ѝ.

Маркови кули — срѣдновѣковенъ укрепенъ Прилепъ.

Въ началото на настоящата глава отбелаяхме, че най-запазени древни и срѣдновѣковни крепости има въ Македония — почти всѣки по-голѣмъ или по-старъ градъ има развалини отъ „кале“ и „кули“. Така, възпѣти съ отъ народа „Маркови-тъ кули“, въ съседство на срѣдновѣковния укрепенъ Прилепъ, който се намира наоколо 2 кlm. северозападно отъ сегашния градъ Прилепъ, приютенъ между скалистите гребени при с. Варошъ. Тѣзи височини съ последни разклонения отъ Бабуна планина въ Прилепското поле. Тѣ съ природно трудно достъпни; но, съ укрепяването имъ въ по-достъпните мяста презъ срѣдновѣковието и по-рано, непристижността имъ стала още по-голѣма.

Отъ крепостната ограда на нѣкогашните „Маркови кули“ има съхранени развалини и досега между камъната на скалистата височина (черт. 55).

Марковите кули съ били „още въ римско време и по-“

„Военно-инженерна библиотека“, кн. 5—6, год. X.

късно презъ византийското владичество феодаленъ замъкъ“, за какъвто го е ималъ и Крали-Марко.

Наименованието на града Прилепъ е било дадено отъ славяни тъм въ VI в. сл. Хр.; то е славянско и произхожда отъ глагола ПРИЛЕПИТИ, т. е. „градът е билъ прилепенъ къмъ височинитъ“. Византийският императоръ Василий II е отбелязвалъ града въ грамотите си — Прѣлатоу.

Срѣдновѣковиятъ Прилепъ, нареченъ още и „Марковъ градъ“, се е издигалъ близо до древния градъ Деврионусъ. Археологически находки изъ градището на Прилепъ и околността показватъ, че въ Прилепско е имало трако-илирийска култура, а по-късно — римско-византийска.



Черт. 55. Маркови кули — „Варошъ“, при Прилепъ.

За Крали-Марковитъ кули Иречекъ бележи („История на българитъ“), че „Крали-Марковската крепость“ стърчела на една скала съ два върха, на западъ отъ сегашния градъ Прилепъ на разстояние четвърть часъ. И сега още издалечъ се виждатъ тамъ крепостни развалини, които народътъ нарича „Маркови кули“. При южното подножие на скалата, около с. Варошъ, се е намиралъ стариятъ градъ Прилепъ. Споредъ едно народно предание, „Крали-Марковиятъ градъ Прилепъ“ е ималъ 12,000 кжци, съ едно население около 70,000 души.

Намѣрени сѫ монети съ надписъ: „Въ Христа Бога Благовѣрний краль Марко“, който е билъ самостоятеленъ владетеленъ князъ (1371—1394 г.) на Западна Македония.

Срѣбъскиятъ лѣтописецъ Михаилъ, отъ Островица, въ своя лѣтописъ (писанъ между 1496—1501 г.), нарича Крали-Марка — „Марка бугарског князе“, а Ив. Мазуки казва, че Марко е владѣтель българска земя.

Крали-Марко е водилъ успѣши борби съ турцитъ и народната фантазия, като величае юнашкитъ му подвizi, въздигнала го е въ първостепенъ нашъ срѣдновѣковъ герой, възпѣтъ възоржено въ много народни пѣсни.

Къмъ края на своето владичество Крали-Марко билъ вече въсадъ на турцитъ и, въ качеството му на такъвъ, участвувалъ въ похода на султанъ Баязидъ (1394 г.) въ Ромъния срещу Мирча войвода. Последниятъ разбилъ турцитъ въ боя при Ровина (въ Влашко) на 10. октомври и тукъ паднали много паши и войводи, между които Крали-Марко и владетелъ на Кюстендилската провинция, Константинъ. Следъ смъртта на Крали-Марко владенията му били завзети отъ турцитъ. Прилепъ билъ разграбенъ, кжцитъ опожарени и Марковитъ кули — разрушени. Споредъ турския географъ Хаджи Калфа (XVII в.), турцитъ превзели Прилепъ презъ 1388—1389 г. и до смъртта на Крали-Марко (1394 г.) Прилепско било васално владение.

Историческите прѣживѣлици на Прилепъ сѫ такива и на „Марковите кули“. Споредъ Георги Трайчевъ, Прилепъ е билъ: подъ византийско иго 300 години; наше владение — 200 години; самостоятелно княжество на Вѣлкашина и Крали-Марко — 28 години; подъ турско робство — 500 години и само 22 години (1344—1366 год.) подъ срѣбъско владичество. Следъ Свѣтовната война Прилепъ е подъ срѣбъски гнетъ.

Охридски крепостни развалини.

Въ срѣдата на гр. Охридъ стърчатъ развалини отъ срѣдновѣковни крепостни стени и крепостни врати; такива развалини се срѣщатъ и покрай прибрѣжието на езерото.

тържава във времето на императорите Феодор и Константин (1389—1402 г.) и българският цар Иван Асен II (1396—1422 г.).

Глава V.

Софийската крепост презъ вѣковетъ.

Сердика.

Нашата столица се издига върху древно тракийско селище на племето *Serdi*, *Sardi*, което е живѣло въ плодородното Софийско поле и прилежащата къмъ него планинска мѣстност; презъ течение на вѣковетъ тя е била преименувана на три пъти: *Serdika*, *Грѣцѣ*, *София* (*Sophia*).

Сердика (*Serdika*, *Sardika*, *Сердика*, *Сардика*). Археологическите изследвания на тракийските селища презъ последните години хвърлиха голѣма свѣтлина върху живота и бита на траките; така, голѣмиятъ брой могили (*tumuli*), разпрѣснати въ длъжъ и ширъ на отечеството ни, сѫ издигнати предимно отъ траките. Тѣзи паметници подсказватъ, че траките сѫ владѣели добре земекопнитъ работи; не е изключено предположението, че древното селище *Serdika* да е било укрепено по правилата на землената фортификация — заобиколено съ окопъ (валъ).

Римляните завладѣли и укрепили Сердика (29—46 г. сл. Хр.) по правилата на каменната фортификация. По стратегически съображения¹⁾ градежътъ билъ извършенъ по бръзъ начинъ: лицевитъ страни на крепостните стени и кули изградили грижливо съ по-голѣми рѣчни камъни, въ видъ на гладко облѣкло; междуините на така изграденитѣ лица изпълнили съ смѣсь отъ варовъ разтворъ, дребни рѣчни камъни, чакълъ и пѣсъкъ и градежътъ билъ препасанъ на височина презъ 1—1.5 м. съ хоризонтални пояси отъ градежъ съ 3—4 реда тухли. Отворите въ крепостните стени и кули — врати, прозорци, стрелници и др. такива, изградили съ тухлена зидария.

¹⁾ Завоевателите, за да се закрепятъ здраво и колкото се може по-скоро въ завладѣния край, спрѣли се на бѣрзия способъ за укрепяването на Сердика.

Този способъ за крепостенъ градежъ сѫществено се различава отъ градежа съ дѣлані каменни блокове за лицата на стенитѣ (напр., Никюпската крепость — стр. 23); въ последния случай сѫ необходими опитни каменодѣлци и много време за издѣлване на каменнитѣ блокове.

Софийската крепость, изградена отъ римляните, била разрушена отъ вестготите (376—382 г.), а съвършено разорена отъ Атила — хунитѣ (447 г.). Императоръ Юстинианъ (527—564 г.) възстановилъ опустошената крепость върху старитѣ основи и тя въ този видъ била завладѣна отъ славяните и по-късно завоевана отъ Крума (808 г.). Презъ време на нашите срѣдновѣковни исторически прѣживѣлици, маджари и съби (въ съюзъ) ограбили Сердика и разрушили крепостта (1182—1184 г.), а прадѣдите ни презъ второто царство (1186—1393 г.) наново съзидали крепостта върху старитѣ римски основи. Въ този видъ крепостта София била завладѣна отъ турцитѣ (1386 г.); тѣ я разграбили, опожарили и разрушили (гл. стр. 134).

Презъ време на турското владичество София не е била укрепена до първата половина отъ миналия, XIX вѣкъ, затова и лесно падала въ рѣцетѣ на поляци, маджари, австрийци и други, а сѫщо и ограбвана въ края на XVIII и началото на XIX в. отъ кърджалийски и даалийски разбойнически банди.

Презъ руско-турската война отъ 1829 год. София била обградена съ земленъ прокопъ (валъ, хендектъ), който — до разширението на столицата по новия градски планъ — личеше на много мѣста, а сега е обезличенъ отъ кѫщитѣ и дворацата.

„Табиитѣ“ — редути (землени укрепления) около София сѫ: укреплението на североизтокъ отъ църквата „Св. София“ (по терасата надъ махалата „Кюлюциѣ“); Слатинскиятъ лунетъ при Военното училище; редутътъ „Аїва-деде“ при Духовната семинария и Еврейската табия при бирената фабрика „Македония“ — издигнати презъ време на Силистренската обсада (1854 г. — презъ Кримската война); редутътъ „Куру-багларъ“ и „Конювоща“ — построени презъ срѣбъско-турската война (1876 г.). Първото укрепление сега е обезличено отъ квартала; следващитѣ 3 укрепления сѫ влѣзли въ чертата на града, а къмъ последнитѣ 2 укрепления се разширяватъ кварталитѣ, та скоро и тѣ ще влѣзватъ въ градската черта.

Презъ първите години следъ Освобождението ние нищо не сме направили за укрепяването на София. Едва следъ срѣбъско-българската война (1885 г.) замислихме за укрепяването на столицата: избра се и се одобри (1891 г.) „типъ форть Бриамонъ“, който е такъвъ само по име, защото фортьтъ е землено укрепление съ слаба бетонна централна постройка. По този проектъ се издигнаха нѣколко форта въ северозападна посока отъ столицата.

Презъ 1901 г. бѣше одобрѣнъ единъ мой проектъ за укрепяването на София, който включва въ фортовия поясъ Витоша, Лю-

линъ и на изтокъ до предгорието на Стара-планина; проектът остана само на книга.


Това сж историческиятъ преживѣлици на крепостта въ крайно едри щрихи. Отъ последнитъ редове на краткото изложение се вижда, че — когато ние взехме участие въ Свѣтовната война (презъ 1915 год.) — София не представляваше, не представлява и сега крепость.

1. Каницъ и Иречекъ за Сердика. Въ ново време за първи пътъ обстойно описание на римскитѣ крепостни развалини край София дава Каницъ. Този пътешественикъ —

географъ, пропътувалъ презъ 1862 — 1874 г. отъ р. Сава до Черно-море и отъ Дунава до Марица на нѣколко пъти, като кръстосалъ 18 пъти въ разни посоки Балканъ. Резултатитъ отъ тѣзи пътешествия за България изложилъ въ съчинението си: „*Donau — Bulgarien und der Balkan*“, кое то отпечаталъ презъ 1875—1878 г.

Каницъ посетилъ София презъ 1871 г. Отъ преведеното му съчинение на френски — „*La Bulgarte Danubienne et Balkan*“, извлечаме следващите редове:

„Чудно ми е, какъ ни единъ пътешественикъ преди мене не се е доспѣти да опише величествените римски развалини около София. На северъ отъ града и отвѣдъ моста Сандъкли (сегашниятъ „Лъвовъ мостъ“ — бившиятъ



Черт. 56. Топогр. скица на Софии съ частъ отъ римската крепость, споредъ Каницъ.

„Шаренъ мостъ“) Берковскиятъ пътъ минава прѣко едни твърде обширни турски гробища и пресича веднага старата римска стена. Северниятъ фронтъ на голъмата стара крепостна ограда и до днесъ още личи върху една дължина отъ 355 м. (черт. 56); тя се разпростира по края на платото, което се издига на нѣколко метра надъ равнината. На тази частъ отъ крепостната стена сж оцѣльни 4 кръгли кули. Отъ кулита, разположени въ жглици, лесно може да се обхване източниятъ и западниятъ фронтъ на оградата на едно протежение отъ 170 м.; тъзи два фронта сжко иматъ кули. Стената, която свръзва кулита, има дебелина 4 м.; диаметътъ на кулита се колебае отъ 6 до 16 м., а разстоянието помежду имъ — 56 до 82 м. Южнинъ и западнинъ продължения на тъзи голъми зидарии тръбва да се търсятъ въ предградието. Цитаделътъ на крепостта се е издигалъ на мястото, дето днесъ се руши старата църква „Св. София“.

Това, което ни описва Каницъ презъ 1871 г. за развалините на римскитѣ крепостни стени и кули отвѣдъ днешния „Лъвовъ мостъ“, Иречекъ презъ 1880—81 год. вече не намира остатъците на развалините въ тѣзи размѣри.

Изъ страниците на Иречековия дневникъ за споменатитъ години четемъ кратки бележки за римската стена на Ломското шосе:


„Проследихъ римски зидъ, до дъно съборенъ чакъ до табията. Тамъ македонски приветливи работници крътятъ отъ него камъни за новото руско консулство: „старо“ — каже — „кале“; „много яко!“. Въ табията — каменни каземати. Оттукъ зидътъ прави повратъ наляво къмъ ръката, дето следитъ изчезватъ и се явяватъ напоно отвѣдъ мостчето надъ ръката. Между българските кѫщурки намърихъ частъ отъ развалините на източната крепостна стена“ (дава се малко чертежче на плана на развалините).

Коренякътъ — софиянецъ, покойниятъ министъръ Стояновъ, разправялъ на Иречека, че развалините на римската стена продължавали навжtre въ града, чакъ до площадъ „Позитано“. Иречекъ пише, че въ дворното място на стария воененъ клубъ, срещу двореца, били открити следи отъ римската крепостна стена, които засипали още тогава.

2. Мои изследвания за крепостта на Сердика. Азъ презъ 1907 г. изследвахъ обстойно римскитѣ крепостни разва-

лини и отпечатахъ въ „Воененъ журналъ“ (кн. 8 и 9 отъ сѫщата година) статията—„Исторически очеркъ на Софийската крепостъ“. Тогава намѣрихъ крепостните развалини още по-обезличени. Сега римската крепостна ограда е съвършено обезличена отъ разширението и застрояването на София, за което бележехъ въ споменатата статия: „Ще минатъ 10—15 години, когато отъ старите крепостни зидове отваждъ Лъвия мостъ нѣма да остане нито споменъ“.

Въ едно дворно място при електрическата юзина има запазени малки надземни развалини от римската крепостна стена. Профилът на основите и долната част на стената (развалините от стената съ подъ терена) от северния фронтъ на оградата може да се види сега при пресичанията на крепостните развалини от стената съ булевардъ „Хр. Ботевъ“ (черт. 57) и на улица „Царь Борисъ“ (черт. 58); на последния чертежъ даваме фотография за днешното състояние на развалините.




Черт. 57. Профиль на подтеренни римски креп. развалини на бул. „Хр. Ботевъ“.

Когато изследвахъ развалините на римските крепостни стени, кварталите между р. Градска и ж.-п. гара София не бъха застроени и по зелената морава ясно се очертаваше посоката на стената и нѣкои отъ кулигът; стената издаваше своя профиль при пресичанията ѝ съ булевардъ „Хр. Ботевъ“ (черт. 57), ул. „Бр. Миладинови“, ул. „Царь Самуилъ“, ул. „Царь Борисъ“ (черт. 58), булевардъ „Мария Луиза“ и др. Въ застроените пъкъ квартали на югъ отъ р. Градска, изследванията ми бъха по улиците, дворните място и главно изъ зимниците на част-


нитѣ домове. По този начинъ възстановихъ плана на римската ограда по цѣлия северенъ фронтъ, частъ отъ западния и източния фронтове и очертанието на нѣколко кули. Резултатътъ отъ изследванията нанесохъ на градския планъ и се получи за римската крепостна ограда очертание въ планъ—трапецъ (черт. 59), ориентиранъ съ дългитѣ си страни (източниятъ и западниятъ фронтове) по меридиана.

Всички изследвания, за да намърся следи отъ остатъци отъ южния фронтъ на оградата, останаха безъ резултатъ, защото нѣмаше се възможность да се правятъ разкопки въ застроенитѣ квартали на града или въ празното място за бѫдещата „Сѫдебна палата“.



Черт. 58. Фотогр. изгледъ на подтеренни римски креп. развалини на ул. „Царь Борисъ“.


Землените работи по регулацията на София и прокарването на улиците, разкриха на много места напръчните профили на развалини от крепостни стени; тези профили ни запознават съ самия зидарски градежъ. По бул. „Мария Луиза“ (оттатъкъ Лъвовия мостъ) и на западъ — съседните дворни места, от прокопаните и разкрити стени ясно се очертават напръчният профил (черт. 60), който е съчленение по № 2 и № 3 на черт. 59. Крепостната стена бъде разкрита на разстояние 50 м.; впоследствие стената се изравни съ дворните нивелации и



Черт. 59. Планъ на римските крепостни стени, нанесени върху съвременния планъ на София.

платното на булеварда. На черт. 61 е представен профилъ на развалини от основитъ на кръгла кула.


По булевардъ „Хр. Ботев“ изкопътъ на платното за улицата достига до 3·50 м. дълбочина (черт. 57) и на 3 м. се разкри долната плоскост (петата) на основитъ от крепостната стена, която се покоя върху бъло-кремовъ езеренъ пъськъ. По чертежа



Черт. 60. Профилъ на креп. стена между „Мария-Луиза“ и „Царь Борисъ“.

се вижда, че основитъ съдълбоки 2·35 м. и дебели 3·70 м.; понеже откъмъ вътрешната страна на стената, надъ основитъ е оставена полишка (берма) 0·25 м. и откъмъ вънкашната — също такава берма — 0·60 м., то надземната часть на стената остава дебела 2·85 м. Градежът на оградата е отъ ръчни ка-

по №1 на кула 12 отъ черт. 59



Черт. 61. Профилъ на развалини отъ основитъ на кръгла кула.

мъни на варовъ разтворъ: по-едри камъни съдълбоки откъмъ лицето, а дребни камъни и ръченъ чакъль съ пъськъ, разбръкани съ варовъ разтворъ, съ нахвърлени по сръдата на стенитъ; едриятъ камъни иматъ размъръ отъ 15 до 40 см.

Въ градежа на софийските крепостни основи не се срещатъ културни късове (откъслети отъ по-стари градежи, като късчета отъ тухли, късове отъ дълани камъни на предишни сгради и др. такива); това показва, че основитъ съдълбоки първоначални.

На същия черт. 57 е представено геологическото наслонение на терена. Основитъ на крепостните стени съдълбоки, както се каза, върху чистъ, жълтеникаво-бледъ, дребенъ (езеренъ) пъськъ (слоятъ a); такъвъ пъськъ се копае по ръти-

ната на „Куру-багларъ“, а се показва и при изкопаване основитъ на храма „Св. Александъръ Невски“ и другаде (какъвто пътъ се среща изъ цѣлото Софийско поле — де по-плитко, де по-дълбоко).

Отъ крепостните развалини, представени на разгледаниетъ профили, днесъ нѣма градежи, стърчещи надъ земята, съ изключение на единъ малъкъ участъкъ въ дворното място на ул. „Веслецъ“, въ съседство на електрическата юзина.

Презъ 1907 г., когато изследвахъ римските крепостни развалини, протежението на стената се забелязваше отъ крайно внимателния наблюдател изъ незастроенитъ дворни мяста (тогава зелена поляна съ гумна): виждаше се една праволинейна ивица съ слаба растителност (жълтеникова трева), широка на мяста 3·70 м. или 2·85 м. (дебелината на основитъ или на надземната част на крепостната стена), а тукъ-таме се показваше и самата зидария, особено по западния фронтъ на оградата. Праволинейността на ивицата, нейната широчина, оголенитъ зидарии и слабата растителност (не буйна трева), издаваха, че тукъ е мястоположението на римската крепостна ограда. И действително, застанащъ ли се въ споменатата ивица, чувствуващъ се здравината и твърдостта на почвата по причина на зидарията; малко разкопаване, въ което и да е място на ивицата, разкриваше старата зидария. А при пресичанията на улицитъ презъ тази ивица, както се каза по-рано, виждаха се, виждатъ се и сега (черт. 57, 58 и 60) самитъ напрѣчни профили на основитъ отъ крепостната стена. Възстановенитъ профили даватъ ясна представа за градежа на крепостната ограда и дебелината на стената: при основитъ — 3·70 м., а на надземната част — 2·85 м.


Задъ електрическата юзина, въ двора на Божилъ Янчевъ (домъ № 20 по ул. „Веслецъ“) стърчатъ развалини отъ крепостната стена (черт. 62, съ профилъ по № 1). Въ зидарията на развалинитъ по лицевата страна се забелязватъ голъми дългани варовити камъни. По съседство съ Божилъ Янчевъ е домътъ на Лазаръ Горбановъ. Сградата е построена върху стара зидария, която ясно се забелязва откъмъ улицата и дворното място № 20; въроятно, въ това място се е издигала голъма кула. Отъ тази кула оградата взима южна посока, т. е. захваща се източниятъ фронтъ на крепостта.

Нека проследимъ очертанието на плана (черт. 59) на римската ограда на Сердика:

Северниятъ фронтъ (отвѣдъ Лъвовия мостъ) има командувашо положение относно равнината, която се открива на северъ, по посока на желѣзопътната гара и по-нататъкъ задъ нея; очертанието на стената се простира почти паралелно на сега канализираната р. Градска.

Турското землено укрепление до бирената фабрика „Македония“, наричано отъ мястното население „Еврейска табия“, сега въ чертата на града, е било издигнато върху римска кула, която е стърчела въ жгъла, образуванъ отъ северния и западния фронтъ на оградата. Земленитъ насили на табията закриватъ развалинитъ на кулата и прилежащитъ къмъ нея крепостни стени; на ескарпа на една отъ севернитъ страни на табията се показва зидария, на дължина 7·50 м. Въроятно, тази кула е имала кръгло очертание въ планъ. И действително, презъ лѣтото на 1932 г., когато изравняваха Еврейската табия съ нивото на улицата, бѣха разкрити основитъ на кулата; последната въ планъ има кръгла форма.

На югъ и изтокъ отъ табията по следитъ на крепостната стена ясно се забелязваха следи на нѣкои отъ кулитъ, които сѫ имали очертание въ планъ кръгло или четвъртито — редувани презъ една. На чертежа, въ празното вътрешно пространство, сѫ представени плановете на кулитъ. Отъ внимателното разглеждане на тѣзи планове, получава се ясна представа за размѣритъ и устройството на кулитъ; разстоянието между последнитъ е срѣдно 50 м.



Черт. 62. Остатъци отъ развалини на римска креп. стена на ул. „Веслецъ“. На югъ и изтокъ отъ табията по следитъ на крепостната стена ясно се забелязваха следи на нѣкои отъ кулитъ, които сѫ имали очертание въ планъ кръгло или четвъртито — редувани презъ една. На чертежа, въ празното вътрешно пространство, сѫ представени плановете на кулитъ. Отъ внимателното разглеждане на тѣзи планове, получава се ясна представа за размѣритъ и устройството на кулитъ; разстоянието между последнитъ е срѣдно 50 м.

На западната крепостна стена, близо до полите на гласа на *Еврейската табия*, нѣкога е стърчела четвъртита кула (черт. 59 — цифра 7), а на югът отъ нея — кръгла кула (цифра 8). При самия бръгъ на рѣката се забеляза едно удебеляване на крепостната стена (цифра 9); вѣроятно, това е лѣвата бръгова подпорка на моста или виадука, който се е прехвърлял отъ крепостната стена презъ рѣката.

На северната крепостна стена и на изтокъ отъ *Еврейската табия* се е издигала четвъртита кула (цифра 10), а на изтокъ отъ нея — кръгла кула (цифра 11). На западъ отъ бул. „Мария Луиза“ е стърчела кръгла кула (цифра 12).

Напрѣчниятъ профилъ на една отъ кръглите кули е представенъ на черт. 61 — профилъ по №1, цифра 12 на черт. 59.

На самия булевардъ „Мария Луиза“, преди прокарването му (презъ 1885—90 г.), имаше развалини отъ крепостни стени съ лицеви страни отъ дѣланни камъни. Предполагамъ, тукъ да е била една отъ крепостнитѣ врати, охранявана съ две кули.

Изследванията на западната и източната крепостни стени въ южна посока проследихъ, споредъ както е белязано по черт. 59, въ свръзка съ условните знаци къмъ чертежа. Всички мои издиривания презъ 1907 г., за да открия следи отъ южната крепостна стена, останаха безрезултатни. Но, като имахъ предъ видъ, че при изкопаванията на основи за частни и обществени сгради въ кварталитѣ около площада „Св. Недѣля“, дето се разкриваха презъ редъ години (па и сега) развалини отъ стари основи на монументални римски градежи, опредѣлихъ посоката на тази стена по направление на ул. „Алабинска“ и южно отъ нея (черт. 59). Преди 2—3 години, обаче, при изкопаване основитѣ за строещата се „Сѫдебна палата“, разкриха се отъ южната крепостна стена развалини, които действително пролѣгатъ паралелно на ул. „Алабинска“, но северно отъ нея, за което ще говоримъ по-подробно по-нататъкъ.

Сравнимъ ли нашитѣ изследвания съ онѣзи, които ни дава *Каницъ*, виждаме, че географъ-пѣтешественикътъ е описалъ въ съчинението си „La Bulgarie Danubienne et Balkan“ (черт. 56) развалинитѣ на крепостнитѣ стени на северъ отъ р. Градска (черт. 59).

Отъ направеното дотукъ описание на римската крепостна ограда (възстановена по личнитѣ ми изследвания и точни измервания) личи, какво писаното отъ *Каницъ*, че римскитѣ

кули били **само кръгли**, не отговаря на действителността. Кулитѣ сѫ били, както забелязахъ, четвъртити и кръгли, редувани презъ една. Сѫщо и дебелината на крепостната стена не е 4 м., а 3·70 м. за основитѣ и 2·85 м. за надземната част на стенитѣ. Тѣзи неточности, допуснати отъ учения географъ, сѫ присъщи на пѣтешествия изъ България презъ 1871 г.

Немалъкъ интересъ би съставило да се опредѣли акрополистъ на крепостта.

Каницъ предполага, че цитаделътъ се е издигалъ близо до развалинитѣ на стария храмъ „Св. София“. Вѣроятно, той е направилъ това предположение, като е ималъ предъ видъ, че мястността около „Св. София“ е най-висока. А известно е, че въ древността цитаделътъ сѫ били строени на командуващъ пунктове. Бившиятъ директоръ на Дѣржавния музей, *В. Добруски*, въ една своя статия пише, че църквата „Св. София“, както и откритите презъ лѣтото на 1888 г. стари гробници и основи на две църквици между „Св. София“ и сградата на *Народното събрание*, се намирали вънъ отъ крепостнитѣ градски стени. Това мнение е по-правдоподобно и намира подкрепа отъ нашитѣ изследвания и сегашнитѣ разкрити крепостни развалини при изкопаване основитѣ на *Сѫдебната палата*.

Всичката площадъ между Дѣржавната печатница, Народното събрание, Австрийското консулство и църквата „Св. София“ — почти цѣлиятъ площадъ „Св. Александър Невски“, е прокопанъ за полагане основитѣ на храма, Художествената академия, Университета, Италианското консулство и Синодалната палата. Въ голѣмитѣ и дѣлбоки изкопи не се откриха никакви следи отъ стари развалини на основи отъ крепостни стени, кули или каквито и да било основи отъ монументални сгради.

Отъ нѣкои исторически документи личи, че църквата „Св. Георги Нови“ — „Гюль-джамия“, е била вънре въ крепостта; сѫщо и църквите „Св. Спасъ“, „Св. Недѣля“ и др. сѫ били извѣнре на крепостната ограда. Откритите основи отъ развалини на стари бани презъ 1922 г. въ квартала по дѣсната страна на улицата, която води за Александровската болница, сѫ били курортни бани по отношение на *Сердика* — това, което е *Овчата купель* за дневна София; значи, тѣзи развалини сѫ били извѣнре крепостта. Центрътъ на древна *Сердика* и срѣдновѣковния *Срѣдецъ-София*, е билъ въ старата еврейска махала, която е обкръжвала църквата „Св. Недѣля“ откъмъ североизтокъ. Подъ площада „Св. Недѣля“ и еврейската махала — споредъ думитѣ на кореняка-софиянецъ, бившиятъ министъръ *Стоянъ* — билъ цѣлъ „Помпей отъ градени римски гробници и основи отъ стари сгради“, което при по-сетнешнитѣ разкопки се подтверди.

Отъ 1888 г. и досега София се преустрои и подновява; тя съвсемъ е изгубила старата си турска физиономия. При регулация на улицитѣ, прокарване водопроводната мрежа, прокопаване канализацията и копане основи за новостроенитѣ се здания, откриха се: основи

ви отъ монументални сгради; много каменни плочи, съ надписи отъ различно съдържание; отломъци отъ паметници, надгробни камъни, жертвеници, бански корита и др. Всички тези остатъци отъ древната Сердика се изкопаха въ площадъта, по която пролѣгатъ улиците „Търговска“ и „Леге“, булевардъ „Дондуков“ къмъ площадъ „Св. Недѣлѧ“ и околнитъ улици на площада — „Мария Луиза“, „Клементина“, „Позитано“ до ул. „Царь Борис“, католическата църква и градскитъ бани. А това е ядката на древната Сердика, което подчертава и Иречекъ. Разкопките пъкъ по площадъ „Св. Александър Невски“ и при църквата „Св. София“, разкриха християнски гробници отъ V в. и църквици; въ първите столѣтия отъ нашата ера християнски събили вънъ отъ градското разположение.

Архитектъ Н. Лазаровъ, който преди години е ръководилъ построяването на камбанарията на църквата „Св. Недѣлѧ“, е открилъ при изкопаването на основите, на една дълбочина отъ 9 м. отъ сегашното ниво на терена, единъ голъмъ колекторъ съ източна посока — къмъ Народното събрание; въ колектора могло да се ходи въ цѣлъ рѣстъ. Същиятъ архитектъ открилъ профила на въпросния колекторъ при землени изкопи въ дворцовия кварталъ.

Презъ лѣтото на 1928 г., при копане основите за бетонирани стълбове за голъмата купола на възстановяваната, разрушена отъ атентата църква „Св. Недѣлѧ“, се достигна здрава почва на дълбочина 11 м.; по цѣлата тази дълбочина теренътъ е културенъ, т. е. срѣща се отъ стари римски сгради мозайчни подове, мраморни настълки, основи и зидове отъ стари огради.

Взимайки въ съображение всичко гореизложено, въ съвокупностъ съ възстановените остатъци и следи отъ римските крепостни стени, съ голъма вѣроятностъ може да се предположи:


а) Акрополистътъ на крепостта е билъ на мястото на сегашния площадъ „Св. Недѣлѧ“, старите църквички около нея и съседнитъ квартали;

б) Крепостната стена отъ източния фронтъ се е простирала на югъ, минавала е на западъ отъ стария воененъ клубъ — нѣкъде въ дворното място на придворната печатница, дето съ били намѣрени остатъци отъ развалини (споредъ Иречекъ, за което се отбелаяза по-горе), пресичала е ул. „Московска“ около северните входни врати на двореца, минавала е презъ самия дворецъ и свръшвала е нѣкъде въ квартала до Министерството на войната (черт. 59);

в) Крепостната стена отъ западния фронтъ е достигала нѣкъде въ квартала между булевардъ „Хр. Ботевъ“ и ул. „Алабинска“;

г) Съединялъ ли се южните краища на тези две стени, получава се предполагаемото пролѣгане на южния фронтъ на крепостта.

Частъ отъ развалините на крепостната стена отъ южния фронтъ се разкри при изкопаване основите на Съдебната палата презъ лѣтото на 1929 г., на дълбочина около 7 м. подъ мястото ниво. Развалините показватъ, че стената се е простирадла почти паралелно на ул. „Позитано“ (черт. 59), пресичала е бул. „Царица Йоана“ и въ тази посока — на изтокъ, се срѣща съ остатъците отъ крепостните развалини, разкрити при изкопаване основите на зданието на Занаятчийската кооперативна банка (на ул. „Царь Калоянъ“) презъ лѣтото на 1928 г. Подобни остатъци отъ крепостни развалини се разкриха и при землекопните работи за изграждане Търговския кооперативенъ домъ на улиците „Алабинска“ — „Позитано“.




Черт. 63. Развалини отъ южната креп. стена при Съдебната палата.

Отъ разкритите развалини на южната крепостна стена, при Съдебната палата, се вижда, че дебелината ѝ е била 2.17 м. (черт. 63). Значи, тази стена, въ сравнение съ северната (черт. 60 и 62), е по-тънка съ 68 см. ($2.85 - 2.17 = 0.68$ м.); но затова пъкъ тя е по-яка, защото отъ външната страна

„Военно-инженерна библиотека“, кн. 5—6, г. X.

е била изградена съ дълани камъни — блокове, съ размъри $1\cdot35 \times 0\cdot60 \times 0\cdot45$ м. (черт. 63, буква *B* и профилъ по *AB*), а отъ вътрешната страна е била изградена съ голъмти ръбчни камъни, добре уравнени съ голъмтъ си повръхности, като пространството между тези две лицеви изграждания е било изпълнено съ бетонна маса на варовъ разтворъ, съ чакълъ и ръбчни камъни отъ различна голъмина. Отъ мястото на мястото, въ височина, стената е била изграждана съ хоризонтални пояси отъ 4 реда тухли (профилъ по *AB*) на варовъ разтворъ; тухлите иматъ размъри: $0\cdot33 \times 0\cdot33 \times 0\cdot05$ или $0\cdot06$ м. (буква *G*).



Черт. 64. Развалини отъ основи на вътр. креп. стена — жгъльтъ на ул. „Сердика“—„Триадица“.


Всички горепосочени следи отъ пролъгането на тази крепостна стена даватъ действителното й положение (черт. 59) — на северъ отъ ул. „Алабинска“, а не южно отъ нея, както предполагахъ при разследванията си презъ 1907 г.

При изкопаване основите на голъмото кооперативно здание на акционерното дружество „Кенда“, жгъльтъ на ул. „Сердика“ — „Триадица“ (срещу хотелъ „Спландидъ“), се откриха развалини отъ основи на вътрешна крепостна стена съ част отъ кула (черт. 64); стената е била усиlena (на чертежа съ двойна защриховка). Като се нанесатъ тези следи върху плана на черт. 59, получава се посоката на една вътрешна крепостна стена, която — съ пролъганията на външните стени на югъ отъ нея — образува една четиригълна ограда около

системо (старата част, ядката) на нѣкогашната *Сердика*. Въ тази именно площадъ, както се каза по-рано, се откриваха и се откриватъ развалини отъ monumentalни римски градежи.

Съ опредѣляне посоката на южната крепостна стена и вътрешната стена, напълно се възстановява древната римска крепость, която е ограждала и преграждала *Сердика*.

Очертанието на крепостната ограда въ планъ е трапецъ. Южната половина на крепостта, ведно съ вътрешната стена, образуватъ цитадела, който въ планъ е ималъ видъ на ромбъ. Тази площадъ се посочва отъ Иречекъ за нѣкогашното разпространение на *Сердика*.




Черт. 65. Часть отъ крепостната ограда съ кули.


Общата дължина на външните крепостни стени е достигала $4\cdot4$ км., а оградената площадъ — около $1\cdot2$ кв. км.; вътрешната крепостна стена е била дълга 860 м., а цитаделът е обграждалъ една площадъ отъ около $0\cdot4$ кв. км.

Отъ числениятъ размъри за просторността на крепостта се вижда, че укрепена *Сердика* е била отъ типа на срѣдните по величина крепости; по черт. 66 може да се сѫди за голъмината на римска *Сердика*, съ голъмината на турска София (оградената съ „хендека“ площадъ) и разпространението на днешната столица на царството.

На черт. 65 е показано: *A* — част отъ плана на крепостната ограда при Еврейската табия до бирената фабрика „Македония“; *B* — представа за реставрираната ограда въ перспективен изгледъ; *C* — главната крепостна врата, охранявана




отъ две четвърти кули. На черт. 67 е представенъ перспективъ изгледъ на укрепена римска Сердика, а на черт. 68 — рисунка на една отъ крепостните врати, съ два древни войника-часови при вратата.



Кога е построена крепостната ограда на Сердика?

Римлянитѣ, като имали предъ видъ централното географско положение на Сердика въ Балканския полуостровъ и като преценили стратегическото ѝ значение (забележката подъ стр. 116), укрепили я веднага съ завладяването, което личи отъ способа за бързото изграждане на крепостните



Черт. 68. Рисунка на една отъ крепостните врати, стени и кули — бетонажъ отъ дребни рѣчни камъни, чакъль, едъръ пѣсъкъ на варовъ разтворъ. Този бръзъ способъ се е налагалъ отъ стратегическата необходимостъ на събитията и

времето (първоначално проникване въ полуострова) за по-скорошното издигане на исканата крепость, за да се запази и обезпечи завладѣната област. Къмъ срѣдата на I в., когато главните стратегически пътища сѫ били прокарани (стр. 116), Сердика е била вече укрепена.

Императоръ Траянъ (98—117 г. сл. Хр.) най-много е разкрасилъ древната Сердика; отъ негово време сѫ по-голѣмата част на разните остатъци отъ стари основи на монументални сгради, които се разкриватъ при копане основи за частни и обществени сгради на днешна София. Тѣзи градежи, въ сравнение съ изграждането на крепостната ограда, сѫ строени въщо съ тухли и дѣлани камъни; крепостните стени и кули на Сердика нѣматъ този мирновремененъ градежъ. Прочее, римските крепостни стени и кули на Сердика сѫ отъ ранно-римско време, т. е. съ завладяването на града, последните сѫ били веднага и бѣрже укрепенъ, а не, както бележи професоръ д-ръ Кацаровъ: „отъ начина на градежа може да сѣ сѫди, че тя (крепостната стена) не е отъ ранно римско време“. Тъкмо обратното: отъ начина на градежа, крепостната ограда на Сердика е отъ ранно римско време.

Презъ време на Великото преселение на народите, хуни-тѣ, предвождани отъ Атила, разорили Сердика и разрушили крепостта (441—447 г.). По-сетне императоръ Юстинианъ (527—565 г.) поправилъ разрушенната римска крепостна ограда. Маджари и сърби, презъ време на похода на маджарския крал Бела противъ византийците (1182—1184 г.), разрушили поправената отъ Юстиниана крепость. Презъ второто българско царство (1186—1393 г.) крепостната ограда е била възстановена за втори пътъ. Така щото, днешните следи отъ крепостни стени и кули на древната Сердика, които сѫ прикрити отъ новозастроените квартали на сегашната столица, сѫ остатъци отъ старата римска крепостна ограда, поправена отъ Юстиниана и възстановена отъ нашите пращури презъ време на второто ни царство, а наново разрушена отъ турците (стр. 117).

При планирането на столицата, въ разни мѣста на нѣкогашната Сердика се намѣриха, намиратъ се и сега, каменни площи съ грѣцки или латински надписи, съ имена на тракийци и имена на божества. Така, площи съ надписи се откриха при регулирането презъ 1889 г. на станционната улица „Мария Луиза“; при разкопаването и почистването на остатъците отъ римските крепостни стени задъ Лъвовия

мостъ, намѣриха се една каменна плоча и единъ олтаръ отъ варовникъ съ надписи, взидани въ крепостната стена. Надписътъ по плочата не се е челъ напълно, защото плочата е била изпочупена; но отъ прочетените думи ставало ясно, че камъкътъ е надгробна плоча. Надписътъ на олтара — четириграненъ камененъ блокъ, високъ 0'86 м., широкъ 0'45 м. и дебелъ 0'36 м., гласи въ преводъ: „Геркисъ — Аулосъ, синъ на Тралея, въздигна този олтаръ на героятъ — боговете“. Фактътъ, че надписи съ подобно съдържание сѫ засидани въ крепостните стени, подсказва две нѣща: 1) стените сѫ по-къснешни градежи, нежели храма, издигнатъ отъ Геркисъ — Аулосъ, и надгробната плоча и 2) частъ отъ камените материали за крепостните стени сѫ били отъ по-стари развалини. Последното обстоятелство говори, че древната Сердика е била опустошавана; съ срутуването на храмовете, къщите и обществените здания, били сѫ сринати и градските крепостни стени и въпоследствие стените сѫ били наново изградени отъ развалините на Сердика върху старите основи.

Моите изследвания на развалините отъ крепостните стени и кули, не откриха въ основите културни следи (къмъ счета отъ тухли, утвари и др. такива), което показва, че основите сѫ били изградени първично.

Професоръ д-ръ Кацаровъ бележи въ „Приносъ къмъ старата история на София“: „Въ по-ново време тази крепостна стена била проследена и описана отъ Добревски („Воененъ журналъ“, год. XIX—1907 г.); авторътъ дава планъ на крепостта и други чертежи“.

Срѣдецъ.

Презъ втората половина на VI в. и първата половина на VII в. на полуострова се явили и се закрепили славяните (стр. 31). Сердика придобила славянски образъ. На много географски мѣстности и селища славяните замѣнили предишните имена съ свои; сѫщото направили и съ Сердика, която преименуваха на Срѣдецъ.

До началото на IX в. Срѣдецъ принадлежалъ на византийците. Презъ царуването на императоръ Иустиинианъ нашите пращури, които образували своя държава още презъ втората половина на VII в., започнали да проникватъ въ Струмона (Струмската област) и „Великиятъ ханъ Крумъ“ (*Ο Κρούμος ὁ περίφημος*, любимиятъ отъ Бога поставенъ), завладѣлъ укрепения Срѣдецъ презъ пролѣтъта на 809 г.; при шурма Крумъ унищожилъ 6,000 защитници на крепостта. Срѣдецъ билъ включенъ въ предѣлите на българската държава и стана единъ отъ първите градове въ царството.

При създаването на западното българско царство отъ Самуиловия баща — велиможата Шишманъ, последните първоначално избрали за столица Срѣдецъ; въпоследствие столицата била измѣстена въ Мъгленъ и по-късно — въ Охридъ.

Следът падането на Преславъ подъ византийско владичество (972 г.), Сръдецъ се издигналъ, станаъ главенъ градъ и крепостта му била дълго време несъкрушима опора срещу нападенията на византийцѣ. Императоръ Василий II се вдигналъ съ голѣми сили и противъ западното българско царство (986 г.). Първата крепость, която му се изпрѣчила, е била Сръдецъ и той я обсадилъ. Въ този походъ участвувалъ Левъ Дяконъ. Споредъ него, императорът се промъкналъ презъ Траяновата врата и обсадилъ Сръдецъ. Византийските войски претърпѣли цѣлъ редъ поражения предъ стените на крепостта. Презъ време на обсадата мѣстните жители отъ Софийското поле водѣли партизанска борба: нападали и избивали византийските отде-ления, които отивали изъ околните села за храна и фуражъ. Обсадните машини, подвозени подъ крепостта, не достигнали резултати; самите стенобитни машини били изгорени отъ българите. Византийците, изложени на неимовѣрно голѣми загуби и поражения подъ крепостта и на непрекъжнати нападения отъ околните жители, били принудени, следъ 20-дневна обсада, при появяването на войските на царь Самуила въ Сръдецката котловина, да снематъ обсадата и императорът съ войските си се насочиъ презъ Траяновата врата (Ихтиманския проходъ). Въ прохода византийските войски, изненадани съ засада отъ нашите войски — заобиколени — били избити, а императорът едва успѣлъ да се измѣкне отъ обръча на засадата, подъ охраната на единъ арменски пешъ отредъ, и да избѣга.

Следъ 15 години Василий II предприелъ новъ походъ (999 г.), явилъ се водѣ крепостта на Сръдецъ и пакъ се убедилъ, че твърдината е непристижна. Такива сѫ били и следващите нападения на Сръдецъ.

Следъ смъртта на царь Самуила, въ време царуването на последния царь отъ първото ни царство, Иванъ Владиславъ (1015—1018 г.), императоръ Василий II предприелъ още два похода срещу Сръдецката крепость, но и тѣ били безрезултатни. Военачалникът Никифоръ Кефиасъ успѣлъ да превземе съ обсада само крепостта Бояна¹⁾ при полите на Витоша (1016 г.).

Презъ пролѣтната на 1018 г. Иванъ Владиславъ билъ убитъ измѣннически и въ България настанали междуособици и беззначание. Хитриятъ византийски императоръ лесно успѣвалъ да раздухва раздорите между българските боляри и следъ 28 годишна борба, най-подире, при помощта на коварство, той успѣлъ да завладѣе първото наше царство.

Тогавашните предателства на „знатни войводи“ добре се илюстриратъ отъ следващия исторически фактъ: Кракра, владетель на Пернишката крепость, „вещицъ въ военното изкуство и храбръ войвода“, се подчинилъ на византийския императоръ и му предадъл 35 крепости, между които своята — Пернишката, и непревземаемата

¹⁾ Кратъкъ погледъ върху сръдновѣковната Бояна се дава въ края на настоящето заглавие.

Сръдецка крепость. Предателството на Кракра Пернишки било въз наградено съ патрициански чинъ!..

Следъ смъртта на императора Василий II, българите възстанали и първоначално успѣли; но лукавите византийци, пакъ съ хитрини и коварни убийства, потушили възстанието следъ едно сражение при Сръдецъ (1040 г.). Скоро следъ това възстание — презъ зимата на 1048 г., около 80,000 печенеги преминали по замръзналия Дунавъ и нахлули на югъ. При Сръдецъ и Бояна станали ожесточени боеве, а изъ полето — нечувани грабежи. Византийските войски, съ помощта на българския боляринъ — войвода Михаилъ, сполучили да разбиятъ тѣзи монголски пълчища, да ги изловятъ, обезоружжать и поселятъ главно изъ Сръдецката котловина, а една неголѣма част — изъ Нишко, Овче поле и Кратовско.

Поселилъ се въ Западна България печенеги се оженили за мѣстни българки и въ кратко време били побългарени, като запазили само племенното си родствено име „шопъ“. Печенежкото потекло на жителите изъ Софийското поле се съзира много добре въ шопската софийска носия: кжси дрежки до надъ колѣнетъ и кжси ржави, които съвършено съответствува на печенежките кжси дрехи.

Шопите се отличаватъ като добри, упорити и храбри войници — черти, придобити наследствено отъ печенегите.

Наблюдава се и антропологическо наследство: голѣма част отъ женските типове изъ Софийско иматъ монголски типъ, въ отлика отъ мжжкото население; последното е високо, стройно и съ славянски типъ. Въ антропологическата наука е доказано, какво у жените се спазватъ винаги по-силно расовите белези на бащите: отличителните черти на печенегите отъ 1048 г. сѫ се предали на женските рожби, а майчините расови особености — български типъ отъ онази епоха — сѫ предадени на мжжките рожби.

Презъ XII в. Сръдецъ е билъ укрепенъ и станаъ седалище на стратегъ.

Унгарскиятъ крал Бела III, въ съюзъ съ сръбския жупанъ Стефанъ Неманѣ, воювалъ противъ византийците (1182-83 год.); въ войската на краля влизали и мѣстни жители отъ Западна България. Съюзниците, между другите крепости, превзели и Сръдецъ, а гърциятъ отстъпили до Траяновата врата. Градътъ билъ ограбенъ, а крепостта — разрушена, за което свидетелствуватъ и кръстоносците отъ 1189 год. На следващата година сърбите доразрушили трите крепости — Сръдецъ, Перникъ и Велбуджъ (Кюстендилъ). Така щото, Юстиниановите крепостни стени, изградени върху първичните римски основи, били разрушени отъ маджарите и сърбите.

Походътъ на Унгарския крал Бела III се сключилъ съ миръ и съ женитба на краля съ дъщерята на византийския императоръ — Исаакъ Ангелъ; зетът възвърналъ на теста си завладѣните български крепости. Маджарите, при отеглюването си, отнесли въ Маджарско мощите на Св. Иванъ Рилски и следъ 4 години ги възвърнали; императоръ Исаакъ Ангелъ дошелъ въ Сръдецъ, за да посрещне останките на светецата.

Българите били разочаровани от унгаро-сръбския съюз и започнали сами да мислят за освобождението си. А пъкът сключението унгаро-византийски съюз биль непосрѣдствената причина за ново българско възстание, което излѣзло напълно сполучливо. Начело на възстанието се поставили двамата братя-боляри — Асен и Петър, владетели на кулитѣ въ „Трапезица“, на р. Янтра. Презъ 1187 г. гърците били разбити при Ямболъ. Тогава императоръ Исаакъ Ангелъ насочилъ частъ отъ войските си презъ Сръдецъ, за да удари на българите откъмъ западъ. Презъ 1194 г. Асен превзелъ Сръдецъ. Оттогава градът започналъ да цъви и благосъстоянието му продолжавало до завладяването му отъ турцитѣ.

София.

Презъ XIV в., непосрѣдствено преди завладяването на българското царство отъ турцитѣ, римската Сердика — срѣдновѣковниятъ Сръдецъ—е вече преименувана София.

Още приживе царь Иванъ Александъръ (1331—1371) раздѣлилъ царството си между тримата си синове; силната нѣкога българска държава била разпокъсана и владетелите ѝ враждували помежду си.

Докато царствувашите трима братя враждували помежду си, турцитѣ завладѣли Тракия и достигали до Ихтиманъ. Опасността се надвесила и надъ София. Бейлеръ-беятъ на Румелия (Тракия съ седалище Пловдивъ) — Лала Шахинъ паша, той и командуващъ войските, обѣрналъ погледа си къмъ гиздавата София, проникналъ съ войските си (между Балкана и Витоша) въ Софийската котловина и обсадилъ крепостта. Обкръжването и атаките на крепостта продължили две години (1382—1384 г.) безъ успѣхъ, като турцитѣ дали много човѣшки жертви. Лала Шахинъ паша, като не успѣлъ да превземе крепостта съ бой, употребилъ военна хитростъ: по измамнически начинъ билъ заловенъ въ време на ловъ комендантът на крепостта и последната се предала безъ бой (1386 год.).

Рапортът до султанъ Мурада отъ Лала Шахинъ паша за превземането на Софийската крепость, е единъ крайно интересенъ исторически документъ, въ който се описва подробно и всестранно състоянието на крепостта. Ние привеждаме отъ рапорта нѣкои извадки, които ни даватъ ясна представа за състоянието на крепостта, защитниците и събитията презъ онѣзи сѫдбоносни години за София:

„Тази крепость е сила, здрава и много яка. Крепостта още отъ старо време е била добре укрепена и снабдена съ всички приспособления на военното изкуство“.

„Крепостта е снабдена съ изобилна храна: жито, брашно, едъръ и дребенъ добитъкъ. Софийската котловина е много изобилна въ земедѣлско и скотовъдно отношение; тя може да изхранва дълго време една огромна армия. Въ крепостта има многобройна и отбрана войска, войниците на която сѫ еди, мустакати и на видъ добре калени въ боеве“.

„Крепостта е снабдена достатъчно съ военни провизии, пристаси и военно-желѣзарски работилници (арсеналъ); има индустриални заведения за тънки и дебели вълнени и памучни материали за облѣклъ на войниците, а сѫщо и за многобройното гражданство“.

За неуспѣхите подъ крепостта, Лала Шахинъ паша донася: „АЗЪ, сердаръ на османските победоносни воини, на нѣколко пъти опитвахъ щастието си, за да превзема обширната и богата равнина на Софийското поле и самата крепость; лично водихъ храбрите войски на атака, но — за жалост — не успѣхъ и не сполучихъ нищо. Убедихъ се, че тази яка и много силна крепость съ юначество не ще може да се превземе скоро, ако не се опитатъ въ случая нѣкои хитrostи“.

И действително, турцитѣ успѣли въ тази посока. Индже Балабанъ бей, командуващъ войските (1384—1387), наредилъ, щото потурчението „дуганджия“ Индже Сондекъ, който говорилъ добре български, да се промъкне въ крепостта. Сондекъ успѣлъ въ това и се настанилъ като „дуганджи-бashi“ (началникъ на соколниците) при господаря на крепостта — Янука (Янка—Иванъ). Началникът на соколниците и Янука често отивали на ловъ въ планинската мѣстност между София, Самоковъ и Ихтиманъ, въ посока на границата. При единъ такъвъ излѣтъ за ловъ, потурнакътъ „дуганджи-бashi“ увлѣкълъ Янука въ хълмистата и гориста мѣстност и го подвель нѣустъто до турските погранични постове. Янука, безъ да подозира въ това нѣкаква предателска примка, тръгналъ изъ гжетите гори и планински усой между Самоковъ и Ихтиманъ. Сондекъ съ хитростъ успѣлъ да предаде господаря си — Янука, на турските граничари, които лесно го пленили, обвѣрзали го и го развеждали за показъ около крепостта. Защитниците на последната, като видѣли окаяното положение на началника си, паднали духомъ при тази гледка и поднесли на Индже Балабанъ бей ключовете отъ вратите на крепостните стени и турцитѣ влѣзли въ града безъ бой (1386 год.).

И това, което двама отъ най-добрите военачалници — Лала Шахинъ паша и Индже Балабанъ бей, не сѫ могли да постигнатъ съ сила въ продължение на 5 години (1382—1387 г.), потурнакътъ — предателъ Сондекъ извѣршилъ съ военна хитростъ, и то по безкръвенъ за турцитѣ начинъ.

Падането на София подъ турска власть турнalo край на всички братски препирни и крамоли между последните царственици на България; но било вече късно.

Споредъ турския писателъ Евлия Челеби (XVII в.), още Индже Балабанъ бей, подъ впечатлението на 5-годишните

несполучливи бойни действия подъ крепостъта и тежките загуби въ редовете на турските войски, заповедалъ да се събоятъ градските стени. Презъ време на турското владичество крепостните стени и кули не били поддържани, та — съ течение на времето — оградата се рушила отъ землетръси, дъждове и човешка ръка.

Съ завладяването на София отъ турците, градът става седалище на румелийския бейлербей. Стари пътешественици изъ турската империя я наричатъ „столица на Румелия“ или „столица на България“. Като столица на румелийския бейлербей, София просъществувала около 400 години.

Следъ закрепването на турското владичество на Балканите, мнозина европейски пътешественици съжелиха изъ Отоманската империя, като съжелиха дневници за пътуванията си. Почти всички, когато съжелиха въ нѣкои градъ, гледали съжелиха между другото, **укрепенъ ли е градът съ стени, кули, валове и ималъ ли е замъци**.

Използваме тѣзи пътеписи досежно състоянието на Софийската крепост презъ време на турското владичество.

Рицарът Берtrand дьо ла Брокиеръ, на пътъ отъ Цариградъ презъ Одринъ, миналъ презъ България презъ пролѣтта на 1433 год., бележи, че София биль голъмъ градъ, което личело отъ **крепостните стени**, „които съсъсемъ съборени до земята и разрушени“, и че въ града имало малка крепост (petit château) и **развалени градски стени**. Същият пише и за друга една „малка крепост до планината“ (въроятно, Боянската). А за населението на София бележи: „**Турците съ твърде малочислени, което обнадеждава завладъното население за отъравване отъ робството**“.

Пътешественикът Герлахъ, като описва (1578 г.) подробно София и околността въ земедѣлско отношение, население на града, училища, религиозни общини и пр., казва, че видѣлъ само останки отъ развалини на една кула край града.

Другъ пътешественикъ — Врапичъ, забелязала развалини отъ крепостни градски стени.

Давидъ Угнодъ (1572 г.) пише: „**Градът не е укрепенъ, нѣма стени, а въ предградията има остатъци отъ стари зидове**“.

Герардъ Корнелиусъ Дришъ въ 1718 г. видѣлъ остатъци отъ стари крепостни зидове, които стърчели край София налево, идвайки отъ Нишъ; иначе, градът не билъ укрепенъ нито съ зидове, нито съ насипи.

Хенри А. Дабронъ издалъ презъ 1819 год. въ Съединените щати — Бостонъ, едно голъмо съчинение за „**Плаване по Черното море**“. Първият томъ е отреденъ за България и Дабронъ пише за София, между другото, че е **безъ укрепления**.

Отъ горните засвидетелствования се вижда, че София не е била укрепена съ крепостни стени презъ време на тур-

ското владичество и турците, отъ завладяването на града до началото на XIX в., не съжелиха помислювали за укрепяването ѝ. Пътешествениците бележатъ въ пътеписите си само за развалини отъ стари крепостни стени и кули, стърчещи край северната покрайнина на града; нѣкои отъ тѣхъ споменаватъ и за цитадела на крепостта. Едва презъ срѣдата на първата половина отъ XIX в. турците започнали да **укрепяватъ София**.

Заключение. Отъ изложеното се вижда, че — когато София е била **укрепена** — градът представлявалъ силна твърдина, подъ чийто стени съжелиха водени упорити борби и геройски се е съпротивлявалъ отбраната; градът занемаренъ въ фортификационно отношение, легко е минавалъ отъ едни рѣце въ други. Така, римската *Serdica*, византийската *Triadiza* и българскиятъ *Сръдецъ*, съжелиха непристижни. Наистина, крепостта пада подъ ударите на варварите (хуни, готи) и по-късно на славяните и българите; но, както е известно, Великото преселение на народите бѣ мировъ потокъ — хала, която помѣте европейската стара цивилизация, сломи обширни империи, та твърде естествено е падането и на **укрепената Сердика**. Българскиятъ **укрепенъ Сръдецъ**, както се изложи (стр. 138), оказа двегодишна упорита съпротива срещу атаките на *Лала Шахинъ* паша и три години противостоя на войските на *Индже Балабанъ* бей и само предателството улесни завземането на крепостта безъ бой. *Турска София не е била укрепена*, затова градът минавалъ отъ рѣце на рѣце — почти безъ бой — презъ време на разни военни действия или смутове.

Срѣдновѣковна Бояна.

Селото Бояна е имало въ историческото минало тѣсна свръзка съ София; следователно, **срѣдновѣковна Бояна** се явява отъ интересъ за нашите исторически изследвания.

Днешното село Бояна е разположено надъ нѣкогашно цѣвтешо и богато селище — предградие на срѣдновѣковния *Сръдецъ*. Крепостните стени съжелиха селището откъмъ северъ (къмъ полето) и, въроятно, съ двата си фланга съжелиха въ непристижните поли на Витоша. Горе, на „**Моминскала**“, се е издигалъ цитаделът на крепостта, отъ който има съхранени и досега развалини, наречени „**градище Батилъ**“ — по името на нѣкогашния му владетеленъ князъ. Срѣ-

щать се изъ Бояна следи отъ основи на крѣпостни стени, които сѫ заобикаляли срѣдновѣковното селище.

Военачалникът *Никифоръ Ксифиасъ*, презъ време наше-
ствията на императора *Василий II* въ България, успѣлъ да пре-
вземе (1016 г.) чрезъ обсада *Боянската крепост* (стр. 136).
Презъ 1040 год. станало Нишкото възстание противъ визан-
тийците; повдигнала се е *Сръдецката* областъ. Лѣтописецътъ
Кекавменъ бележи за превземането на „укрепения български
градъ *Бояна*“, управляванъ отъ военачалника *Батко* (Батиль).

Въроятно, крепостта на Бояна е била разрушена от турците едновременно съ разрушаването на Софийската римска крепость.

Селската църквица е една отъ нашите стари исторически ценности. Тя е била изследвана отъ Иречекъ и по-късно отъ наши историци и археолози. Въ църковната библиотека сѫ били съхранени стари книги и ръкописи, между които поменикът на „*българският царе, царици, патриарси и знаменити велможи*“. Между образите на светиите, запазени сѫ фрески на царь Константинъ Тиха—Асенъ и жена му — Ирина (внучка на царь Иванъ Асенъ II), на севастократа Калояна (царювъ братовчедъ) и жена му — Десислава и др. По богоизпит и разкошно украсените облъкла може да се сѫди отчасти за средновѣковния битъ на дѣдите ни.


Укрепяване на София отъ турците.

Презъ сръдата на първата половина отъ миналия въкъ турцитъ започнали да укрепяватъ София съ землени укрепления (черт. 69) и били построени, както се каза на стр. 117: градскиятъ валъ, Еврейската табия, „Чаушъ-паша“ табия, Слатинскиятъ люнетъ и редутитъ „Айва-деде“, „Куру-багларъ“ и „Коньовица“. Градскиятъ валъ, Еврейската табия и „Чаушъ-паша“ табия, сѫ обезличени отъ разширението на града; останалите укрепления сѫ запазени и досега, но нѣматъ никакво тактическо значение.

Презъ 1907 г., когато изследвахъ остатъците отъ развалините на крепостните римски стени, разпитахъ стари хора по на 80—90 годишна възрастъ, дали помнятъ, кога турцитѣ сѫ построили укрепленията около София. Старцитѣ ми обясниха:

Градският валь— „Хендеко“, не знае кога е построен; но чували да имъ се разказва въ детинство, че е билъ изкопанъ 10—15 години преди „чумата“. А като се знае, че тази епидемия е върлувала въ отечеството ни презъ 1837 год., излиза, че валътъ е билъ изкопанъ презъ 1822—1827 год. Това се подкрепя и отъ американец Дабронъ, какво презъ 1819 год. „София е твърде голямъ, населенъ

Черт. 69. Географически планъ на турска София, укрепена съ вълъ (хендекъ) и табии.



и добре построенъ градъ, но безъ укрепления" (стр. 140), т. е. презъ споменатата година София не е била заобиколена съ валъ.

Еврейската табия, "Чаушъ-паша" табия, Слатинскиятъ люнетъ и редутъ "Айва-деде" били издигнати презъ време на "Силистренското муара", когато "арнаутето" минавали "занагоре — Туна-янасъ", т. е. презъ 1852—1853 г. (Кримската война). Редутите "Куру-багларъ" и "Коньовица" били построени презъ време на сръбско-турската война (1876 г.).

Всички фортификационни работи били извръшвани чрезъ "ангрия" — трудова повинност. Любопитни сѫ разказите на старците за построяването на "табите". Еврейската табия била построена отъ евреи и наречена на тѣхно име; сега (1933 год.) това укрепление се изравни за улична регулация и дворни мѣста. Слатинскиятъ люнетъ и "Чаушъ паша" табия били издигнати отъ бѣлгарите; последната табия била изравнена скоро следъ освобождението ни (1877/78 г.) при построяването на артилерийските и гвардейските казарми. Редутъ "Айва-деде" билъ изкопанъ отъ турци — занаятчи.

1. Градскиятъ валъ (черт. 69), наричанъ отъ мѣстното население — "Хендеко", е най-стара фортификационна землена турска работа около София.

Като проследимъ разположението на вала по мѣстността, ясно се вижда, че ровътъ е билъ наводняванъ отъ Боянския ручей, р. Градска и р. Перловецъ. По вала имало "капии" (входове) съ желѣзни врати: Ломска капия, Пиротска, Боянска (Кюстендилска), Цариградска и Орханийска (Подуенска) — наименования, получени отъ имената на пътищата, които сѫ излизали отъ София за другите градове. Близо до капиите имало малки пристройки за охраната (караула) и баждарниците.

Презъ последната руско-турска война (1877—78 г.) валътъ е билъ съхраненъ и отъ руската 3-верстова карта се вижда, че крепостниятъ валъ е ималъ въ планъ очертание, съ което е обграждалъ турска София (черт. 69), а относителното му положение къмъ днешна София се вижда по черт. 66.

Землениятъ валъ, както се отбележа по-горе, е съвършено обезличенъ отъ разширяването и застрояването на София. Презъ 1907 г. валътъ бѣше изравненъ въ по-голѣмата си дължина; на мѣста личеха остатъци, които по чертежа сѫ показани съ двойни паралелни линии (едината защищована). Профилътъ бѣха по-запазени: при бившата Вайсова мелница — сега площадъ "Възраждане" (пунктъ Q); край пехотните казарми (п. R); до бившата I-а мѣжка гимназия — сега университета (п. S) и по-нататъкъ участъкъ TZ, между ул. "Стан-

ран-планина" и р. Градска. На черт. 70, A е представенъ профилътъ на градския валъ при пунктъ R (по № 1 на черт. 69); на сѫщия чертежъ, B — профилътъ възстановенъ (реставриранъ), което дава представа за вала. Вѣроятно, водниятъ ровъ е ималъ кюветъ — дънно ровче, за увеличаване дълбочината на наводняването на рова.

2. Табиите. Относителното разположение на турските укрепления (табии) около нѣкогашна (черт. 69) и сегашна София е представено на черт. 71.




Черт. 70. A — Профиль на градския валъ; B — сѫщиятъ реставриранъ.

Очертанията на укрепленията въ планъ и профилите имъ, споредъ както сѫ спазени, сѫ представени: на черт. 72 — Еврейската табия съ профили по № 1 и № 2; на черт. 73 — Слатинскиятъ люнетъ; на черт. 74 — редутъ "Айва-деде"; на черт. 75 — редутъ "Куру-багларъ" и на черт. 76 — редутъ "Коньовица" съ профилъ по № 1. Чертежите даватъ ясна представа за устройството на укрепленията.

Ако хвърлимъ единъ погледъ върху схематичния планъ на София (черт. 56), снетъ отъ Каницъ презъ 1871 г., забелязваме, че — освенъ първите три укрепления — е имало на североизтокъ отъ бившата I-а мѣжка гимназия, нейде около дворцовия автомобиленъ гаражъ при гвардейския коненъ полкъ, още едно землено укрепление — "Чаушъ паша" табия, която помнятъ по-стари софийски граждани. Следъ освобождението, при построяване казармите на споменатия полкъ, табията била изравнена.


Редутите "Куру-багларъ" и "Коньовица" сѫ издигнати върху височините съ сѫщото наименование.



Черт. 71. Топогр. планъ на сегашна София съ означение на турските укрепления.


Редутът „Куру-багларъ“ (черт. 75) има въ дворъ си кавалеръ и по очертанието си прилика на малкитъ одрински фортове.

„Коньовица“ (черт. 76) е по-солидно землено укрепление; въ двора му има нѣколко блиндажни постройки (хранилища) и тилни траверси.




Черт. 72. Планъ на Еврейската табия съ профили по № 1 и № 2.

Редутът „Коньовица“ (черт. 76) съ кавалеръ е по-солидно землено укрепление; въ двора му има нѣколко блиндажни постройки (хранилища) и тилни траверси.



Черт. 73. Планъ на Слатинския лунетъ.


Редутът „Айва-деде“, Слатинският лунет и обезличената „Чаушъ паша“ табия иматъ разположение и фронтъ за отбрана на Цариградското и Орханийското шосета; редутът „Куру-багларъ“ и „Коньовица“ запазватъ изходите отъ Княжевското и Бучинското дефилета, като редутът „Коньовица“




Черт. 74. Планъ на редута „Айва-деде“.

господствува надъ полето, по което пролъгатъ шосетата за Пиротъ и Ломъ. Редюитъ на „Коньовица“ е била Еврейската табия.



Всички турски укрепления около София иматъ високи профили (такова бѣ въннето въ фортификацията презъ минялото столѣтие). Укрепленията сѫ вънчали височините така,



Черт. 75. Планъ на редута „Куру-багларъ“.



Мѣрка 1:2000



Черт. 76. Планъ на редута „Коньовица“ съ профилъ по № 1.

щото силуетитѣ на първите се виждатъ издалече отъ Софийското поле; лошо сѫ приспособени къмъ мѣстността — безъ близъкъ обстрелъ, и сега нѣматъ никаква тактико-фортификационна стойностъ.

Укрепяване на София следъ освобождението.

Следъ сполучливъ бой на руските войски, предвождани отъ генералъ Гурко, при Араба-Конашкия проходъ и моста на р. Искъръ при с. Враждебна, София била освободена на 23. декември 1877 год. Тогавашната София имала видъ на обикновенъ турски градъ; на черт. 77 е представена рисунка за изгледа на булеварда „Мария Луиза“ при сегашните градски хали.



Черт. 77. Изгледъ отъ нѣкогашна София.

Нашиятъ съотечественикъ — историкъ Маринъ Дриновъ, професоръ въ Харковския университетъ (Русия), препоръчалъ предъ князъ Дондуковъ-Корсаковъ София за столица на княжеството и тя била обявена за такава на 27. мартъ 1879 год.

Новоизбраниятъ князъ — Александър I, билъ посрещнатъ тържествено отъ гражданството на столицата на 1. юлий 1879 г.


Следъ освобождението (1878 год.) до сръбско-българската война (1885 год.) ние нищо не направихме за укрепяването на София. Събитията отъ последната година ни завариха съвършено неподгответи по отношение на сърбите; докато очаквахме воюване отъ югъ съ турците, опасността се надигна отъ западъ — Сърбия ни обяви война. Спечелената победа презъ тридневния бой (5—7. XI. 1885 г.) при Сливница, спрѣ сръбското нахлуване и София бѣ спасена.

Сливница отъ 1885 год. бѣше сѫщото за София, каквото и Араба-Конакъ отъ 1877 год.: съ завладяването на прохода отъ руси-

тѣ, освободи се София, а съ нашата победа при Сливница — спаси се столицата.

Следъ войната едва презъ 1891 г. се пристѣжи къмъ укрепяването на София. Първоначалнитѣ работи по това укрепяване не сѫ следвали единъ строго опредѣленъ методъ; нѣмало е даже генераленъ планъ (въ проектъ) на крѣпостта. Поисканъ билъ съветъ отъ известния по това преме белгийски воененъ инженеръ, генералъ Бриалмонъ. Последниятъ далъ една кратка обяснителна записка (*Note explicative*, 2. VII. 1891 Bruxelles) за укрепяването на столицата.

Въ тази обяснителна записка, генералъ Бриалмонъ нищо не бележи досежно нѣкакъвъ генераленъ планъ за укрепяването на София; въ нея сѫ помѣстени обикновени, много кратки упътвания, които всѣкой би могълъ да намѣри въ съчиненията на генерала по дълговременна фортификация. Къмъ записката били приложени 4 листа съ чертежи за анверския, лиежкия, намюрския (Белгия) и букурешкия (Ромъния) фортове; на черт. 78 сѫ показани нѣколко схеми: А — за единъ белгийски фортъ около Намюръ и Б и С — за фортове около Букурещъ.



Черт. 78. Схеми на бриалмонови фортове.


Фортификационната организация на бриалмоновите фортове е твърде сълна (черт. 79, за схема С). Даденитѣ чертежи за типове фортове не сѫ били въ тайна, защото сѫ били помѣстени въ атласътъ къмъ печатнитѣ издания на генерала.

Спрѣхме се върху бриалмоновите фортове, защото нѣкои отъ тѣхъ сѫ били построени отъ северната ни съседка — Ромъния, около Букурещъ, а схемата С (черт. 78) послужи за типъ (черт. 79) на нашите фортове.

Предлаганиятъ Бриалмоновъ фортъ билъ видоизмѣненъ отъ насъ въ планъ и профиль, а бетонажътъ му намаленъ; схематично очертание на форта въ планъ е представено на черт. 80.


Планътъ на форта е четиригъленъ; вънкашниятъ ровъ отъ трапецовиденъ става тригъленъ съ гласисообразенъ брустверъ; рововетъ се обстрѣлватъ съ фронталенъ пехотенъ огнь и съ леки бронирани 57 м. м.-ови гръзоновски ордия, разположени въ изходящите жгли (въ бетонни гнѣзда g); бетонажътъ е доведенъ до минимумъ. На всѣки фасъ се предвиждатъ по 2 барбета съ апарели (b) за 12 или 15

с.м.-ови крепостни оръдия; барбетите се отделят съ малки (*n*) и големи (*m*) траверси. Тази фортификационна организация, въ сравнение съ първоначалната (черт. 78, *C* и *79*), е крайно оскъдна.



Черт. 79. Типъ форть Бриалмонъ.

Както се каза по-горе, през лѣтото на 1891 год. се пристапи къмъ укрепяването на София, едновременно съ укрепя-



Л-Бетонна казарма |*b*-Апарели и барбети за кр.ор.
|*g*-Бетонни гнѣзда за 57мм ор. |*m*-голѣми }|*n*-малки } траверси

ването на Сливнишката позиция; избраният и видоизменен типъ форть (черт. 80) ще приспособенъ къмъ мѣстността.

Укрепи се северозападниятъ фронтъ срещу Владайско-Бучинското дефилета — Ломско-Вратчанско шосета.

Следъ 1895 год. укрепяването на София се е подновявало на нѣколко пъти въ зависимост отъ политическиятъ събития на Балканите; издигнатите фортификационни работи съ били малко и отъ полски характеръ.

Витоша и Люлинъ били изоставени за отбраната на София. А такива планини, при тѣй сполучливо разположената до тѣхъ столица, трѣбва да се включват въ отбранителната линия. Единъ подобенъ проектъ съ записка, по своя частна инициатива, представихъ (1901 год.) въ Инженерната инспекция, отътого се препрати въ щаба на армията; този проектъ се застъпилъ отъ „Проектъ за Софийската крепостъ (1904 год.)“ и остана само на книга.

Сегашното състояние на фортовете край София е добро, а издигнатите въ различно време фортификационни работи, отъ полски характеръ, съ обезличени отъ атмосферното влияние и разработването на нивата.

Глава VI.

Укрепяване на България от турците.

Общъ погледъ.

Турците през първите столетия от своето владичество на Балканите (XIV-XVII в.) създали сълненъ настъпителенъ духъ, който ги заведе чакъ подъ Виена. Тързали и разрушили завладѣнитъ древни крепости, а нови не създали. Когато започва упадъкътъ на империята (XVIII в.), тързали да прибъгватъ къмъ помощта на фортификацията и въ миналото станали вещи фортификатори.

Турците издигнали въ нашето отечество редица първостепенни за времето си крепости: Силистра, Варна, Шуменъ, Русе, Никополъ, Видинъ, Бълградчикъ, София, Одринъ и др.; нѣкои от тези крепости създали голема роль въ руско-турските войни през XVIII и XIX в.

Укрепяването на току-що споменатите градове е било споредъ тогавашните вѣдения въ дълговременната фортификация. Устройството на нѣкои укрепления е било, за даденото време, дори последна дума на фортификацията; такива сѫ: „Московъ-табия“ и „Илдъзъ-табия“ (Шуменъ), „Франгантабия“ (Варна), крепостната ограда около Силистра, „Меджидие-табия“ (тамъ) и др.

Стратегическата оценка на създадените крепости е била отлична; достатъчно е да се отбележи фактътъ, че сѫщите градове създали силно укрепени и отъ римляните. Нѣщо повече: турците, създаващи стратегически си усъдъ за фортификационната организация на Североизточна България, създавали времето. Така, укрепениятъ четирижълникъ: Шуменъ—Варна—Силистра—Русе, известенъ въ историята на фортификацията подъ името „Български укрепенъ четирижълникъ“, е послужилъ за класически прототипъ на укрепените райони.

Българскиятъ укрепенъ четирижълникъ.


Българскиятъ укрепенъ четирижълникъ: Шуменъ—Варна—Силистра—Русе (черт. 81), прегражда най-правия путь отъ долния Дунавъ за Одринъ и по-нататъкъ — Цариградъ. Разстоянието между крепостите се колебае отъ 80—150 км. Две отъ крепостите (Силистра и Русе) сѫ прирѣчни, третата (Варна)—приморска и четвъртата (Шуменъ)—сухопутна. Укрепениятъ четирижълникъ е оказвалъ силно влияние върху хода на всички руско-турски войни: или е привличалъ руските сили за обсада на крепостите (войната 1828—1829 г.) и по този начинъ се е затъгвала войната и се обезпечувалъ главниятъ путь за Цариградъ презъ Одринъ, или е раздробявалъ руските сили (войната 1877-78 год.).

Първата война се разигра въ укрепения четирижълникъ; той продължи войната, въпрѣки неумѣнето на турските генерали да го използватъ, като укрепенъ районъ, за маневриране. Крепостта Варна оказа упорита съпротива и всѣка крачка напредъ за русите имъ е костувала много кръвь; следъ тримесечна отбрана комендантътъ на крепостта, Юсуфъ паша, по причина на Цариградски придворни интриги, предадъ крепостта на 11. октомври 1828 г. (ст. ст.). Крепостта Силистра едва била превзета на 29. юни следващата година.

Презъ втората война укрепениятъ четирижълникъ разедини руските сили на две армии: едната минала Дунава въ долното течение, при Браила, а другата — при Свищъ. Въ четирижълника била 100,000-ата армия на Мехмедъ Али паша. Рускиятъ корпусъ въ Добруджа (генер. Цимерманъ) действувалъ пасивно, защото на операционната му линия се намиралъ укрепениятъ четирижълникъ. Армията, която минала Дунава



пили къмъ постепенно засилване укрепяването на българския четирижгълникъ и, преди всичко, укрепяването на *Шуменъ*, което се продължавало до Кримската война (1853-54 г.); фортификационни работи също били произведени до и презъ последната руско-турска война (1877-78 г.). Отъ турцитъ били издигнати около Шуменъ укрепления отъ дълговремененъ и полуудълговремененъ характеръ, които образували фортовъ поясъ около града съ диаметъръ отъ 7 до 11 км. по въздушна линия. Едни отъ най-солидните фортове също били „*Московъ-табия*“, „*Илдъзъ-табия*“, „*Касапларъ-табия*“ и др.; за времето си, тъкмо също били силни въ фортовъ планъ е било най-разнообразно (черт. 82), което издава известно творчество.



Черт. 82. Характерни турски фортове около Шуменъ.

По Берлинския договоръ отъ 1878 г. ние тръбаше да разрушимъ всички крепости въ страната ни, останали отъ турцитъ; така щото, силната турска крепость *Шуменъ* постепенно се обърна на развалини отъ фортове.

До първия ромъно-български конфликтъ (1900 г.) ние нищо не бъхме направили за усилването на *Шуменската крепость*. По западната и южната граница (срещу турцитъ и сърбите) се произведоха нѣкои и други фортификационни работи, защото откъмъ тъзи посоки се повдигаше политическиятъ барометър на нашата млада държава. Ромъните минаваха за добри приятели, но Михаиляновото убийство въ Македония презъ 1900 г. ни убеди, че северните ни съседи

при Свищовъ, следъ като оставила заслонъ за наблюдение къмъ крепостите Руше—Шуменъ, оперирала на югъ презъ Балканъ изъ Тракийската равнина.

Това значение на укрепения четирижгълникъ е било преценено още отъ генералъ *Жомини*, началникъ щаба на Наполеона: „Руска армия, която би поискала да мине Балканъ, тръбва да остави част отъ сили си за наблюдение крепостите Руше и Шуменъ—долното течение на Дунава“. Тъзи три реда също пророчески думи за плана на руския действия презъ освободителната война (1877-78 год.).

Османъ паша отъ Видинската крепость, схващайки създаденото стратегическо положение и преценявайки го добре, напусналъ крепостта и се съпоставилъ на руското напредване съзаемането на Плъвецъ. Стратегическото положение се влошило за русите, а твърде много се подобрило за турцитъ.

Но, благодарение на бездарността на *Мехмедъ Али паша* (съ бездействието му въ четирижгълника), положението на русите се поправило; тъкмо се разправили съ *Османъ паша* въ Плъвецъ и, безъ да бѫдатъ обезпокоявани отъ турска 100,000-а армия въ четирижгълника, продължили операциите си презъ Балканъ и Тракийската равнина.

Днесъ укрепенията четирижгълникъ нѣма никаква цена въ фортификационно отношение и е вече достояние на историята. Укрепленията му също отживѣли времето си (стари), полуразрушени и нѣкои обезличени, което се вижда отъ следващото описание на една отъ крепостите му — *Шуменската*.

Шуменската крепость. Следъ завладяването на България, турцитъ разрушили, между другите крепости, и крепостните стени на *Преславъ* и *Плиска* (стр. 57-58 и 87-89); тъкмо две крепости също застъпени отъ новоиздигнатата отъ турцитъ твърдина *Шуменъ*, при източните поли на платото със същото име — древният *Симеоновъ връхъ* (стр. 63).


Съ заселването на Герлово и Дели-Орманъ съ компактна маса турско население, градътъ *Шуменъ* придобилъ вече голъмо значение за този турски край. И когато презъ XIX в. се започнало усилено укрепяване на Северна България отъ турцитъ, най-силно е билъ укрепенъ *Шуменъ*. Градътъ билъ ограденъ съ крепостенъ земленъ валъ и препасанъ съ фортовъ поясъ; крепостната ограда е била издигната преди руско-турската война 1828-29 г., едновременно съ земленитъ огради на София, Варна, Руше и др. Следъ 1829 г. турцитъ пристъ-

съ такива неприятели, както турцитѣ и сърбитѣ. Тогава се издигнаха около Шуменъ нѣкои полски фортификационни работи. Презъ 1904 г. се състави генераленъ планъ на крѣпостта. При шуменскитѣ маневри (1912 г.), както и презъ междуусъюзническата (1913 г.) и Свѣтовната (1915-1918 г.) войни, издигнаха се по фортовия поясъ разни фортификационни работи, предимно отъ полски характеръ.

Одринската крѣпость.

Одринъ е вжзель на пътищата отъ Тѣрново-Сейменъ (Златенъ-долъ), Ямболъ, Лозенградъ, Цариградъ, Деде-Агачъ и Кърджали.

Одринската крѣпость (черт. 83) е издигната въ началото на руско-турската война (1877-78 г.) по проектъ и ржковод-



Черт. 83. Одринската крѣпость.


ство на Блюмъ паша, австрийски генералъ на турска служба. Презъ време на Съединението (1885 г.) и презъ Балканската война (1912-13 г.) крѣпостта бѣше усилена отъ турцитѣ.

Рѣка Марица въ Одринско е пълноводна. Съобщенията между брѣговете ѝ сътрудни, поради голѣмата оскѫдица на мостове. Така, въ града, надъ Марица има единственъ мостъ


за предградието „Кара-Агачъ“; другъ голѣмъ камененъ мостъ има по горното течение на рѣката при Свиленградъ, построенъ още презъ 1512 г. отъ Мустафа паша.

Мѣстността около Одринъ естествено се дѣли отъ рѣките на три сектора: северенъ — между Марица и Тунджа; източенъ — между Тунджа и Марица и юженъ — между Ма-

Меркезъ-табия
1:3000



Кайъ-табия
1:3000



По №1 на черт. 84
1:600




Черт. 84.

Черт. 85.

рица и Арда. Укрепленията се групиратъ въ тѣзи сектори, като „табии“ съ разположени отъ града на разстояние $1\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ км.

Одринскитѣ табии съ фортове-батареи отъ полу碌ъгровременъ характеръ съ най-разнообразно очертание въ планъ. На черт. 84 е представенъ планътъ (съ профиль по №1) на „Меркезъ-табия“ въ южния секторъ (между селата Кара-Агачъ и Де-

миръ-ташъ), а на черт. 85—планътъ на „Каикъ-табия“ въ източния секторъ (на изтокъ отъ града). Отъ профила и плановетъ се вижда, че фортоветъ иматъ високъ профиль и рововетъ сж безъ обстрелване; казематированитъ постройки сж отъ тухлена съ каменна зидария и самитъ укрепления представляватъ фортове-батареи, които много рано—допреди Съветовата война — бъха отхвърлени отъ научната критика.



Черт. 86.

Това положение на одринските форты бъше останало същото и до Балканската война (1912-13 г.).

На чертежъ 86 имаме плана и профила по № 1 на форта „Айазъ-баба“, разположенъ въ изходящия жгъль на фортичния поясъ отъ източния секторъ на крепостта, а на черт. 87 — типични профили на табиите. Тези чертежи бъха раздадени на войсковите части отъ източния секторъ за ползване презъ време на обсадата и атаката на крепостта (1912-13 год.).

На фортоветъ „Айазъ-баба“ и „Аиджин-йолу“ бъ поведена отъ настъ атаката на 11, 12 и 13. мартъ 1913 г. (ст. ст.); съ превземането на дветъ табии, Одринската крепость падна и комендантът ѝ, Шукри паша, съ гарнизона бъ плененъ.


Споредъ нашия оперативенъ планъ за Балканската война, Одринската крепость се отминаваше, като се остави II-а армия да обкръжи крепостта (1912 г.); обаче, презъ втората половина на войната (1913 г.) нашето политическо и стратегическо положение така се сложи, щото се наложи атакува-

нето на крепостта съ открита сила и превземането ѝ на 13. мартъ (ст. ст.) 1913 г.


Характеристика на турските крепости.

Общата характеристика на турските крепости се представлява:

Типично профил на Одринските укрепления 1:600



Напръченъ разрезъ на бруствера и въ фасадъ-траверса
Изгледъ на траверса отзад




Черт. 87. Типични профили на одринските укрепления.

а) Каменна или землена ограда около града; сега нъкои огради сж обезличени отъ разширението на градоветъ. На разстояние, срѣдно, 3 км. отъ оградата сж разположени табиите — фортичниятъ поясъ. Фортifikационнитъ особености на табиите, а сж и на оградитъ, се изложиха по-горе.

Сега оцѣлѣлътъ турски укрепления нѣматъ никакво фортификационно значение.

На черт. 88 е представена схемата на турска сухопутна крепость, а на черт. 89 — схемата на прибрѣжна крепость (морска или рѣчна).

б) Известѣнъ е историческиятъ процесъ за постепенното разпадане на Отоманска империя въ продължение на 150-200 години. Съперничеството между великитѣ сили за влияние е крепило Турция на Балканитѣ следъ всѣка война за нейното съществуване; обаче, империята немалко е дължела съществуването си и на крепостите, въпрѣки общитѣ несполучки на военниятъ операции въ полето. На времето, турските крепости сѫ били мощни въ фортификационно отношение.



Черт. 88. Схема на турска сухопутна крепость.

Черт. 89. Схема на турска прибрѣжна крепость.

в) Турските укрепления иматъ високъ профиль, слабъ близъкъ обстрелъ, повече сѫ фортове-батареи, лошо сѫ приспособени къмъ мѣстността и пр. Тѣзи отрицателни качества, отъ съвременно гледище на фортификацията, правятъ оцѣлѣлътъ турски укрепления съвршено негодни, даже вредни.

За държавната отбрана, турските укрепления трѣба да не се взиматъ въ сметка, защото сѫ фортификационна безценица и вече сѫ предметъ на историята на фортификацията.

г) Ако турските крепости днесъ нѣматъ никакво значение отъ фортификационно гледище, то самитѣ пунктове не сѫ изгубили своето стратегическо значение и при новите граници на царството, защото стратегическата имъ оценка е била направена отъ турцитѣ вѣрно.

Фортификацията презъ руско-турската война (1877-78 г.) се прояви:

1. Въ издигането на Одринската крепостъ по правилата на временната фортификация (1877 г.), за което говорихме по-горе и

2. Презъ течението на военниятъ действия се издигаха отъ воюващите по военния театъръ полски фортификационни работи; последните по нѣкои позиции взеха широкъ размѣръ и оказаха голѣмо влияние върху операциите — напримѣръ, Плевенъ и Шипка.

Глава VII.

Укрепяване на Родината отъ насъ.

Укрепяване презъ Освободителната война (1877-78 г.)

Презъ Освободителната война (1877-78 г.) широко бъше използвана полската фортификация отъ воюващите, особено при *Плъvenъ* и *Шипка*.

Следъ преминаване отъ руситъ Дунава при Свищовъ, армията имъ, като остави единъ заслонъ срещу укрепения български четирижгълникъ, настжпи стремително презъ Балкана за Тракия и по-на югъ. Стохиляндната турска армия въ *четирижгълника*, командувана отъ посредствения *Мехмедъ Али паша*, бездействуваща, когато, подъ закрилата на крепоститъ, можеше да се развиятъ ударни, маневрени, флангови, бойни действия, които щъха да осуетятъ руското настжпление още въ самото му начало.

Плъvenъ. Командантътъ на Видинската крепость, *Османъ паша*, генералъ съ голъмъ стратегически усъть, схваналъ и преценилъ върно създаденото бойно положение, напусналъ крепостта и съ 30-хилядния гарнизонъ се насочилъ на югоизтокъ и се препрѣчилъ при *Плъvenъ* на руското настжпление; той заелъ при града околовръстната, естествено силна позиция, която укрепи въ подобие на днешнитъ укрепени пунктове.

При укрепяването на *Плъvenъ*, турцитъ използвали мѣстнитъ жители като трудоваци; но, съ развилитъ се бойни действия, работници-българи били отстранени, защото прибѣгвали къмъ страната на руситъ.

Османъ паша съ 30 хилядния гарнизонъ, подпомогнатъ отъ фортификацията, отбилъ всички руски атаки; стало нужда, щото руситъ да извикатъ отъ Русия прославилия се герой при Севастополската отбрана (Кримската война), военний инженеръ генералъ *Тотлебенъ*, който поель обсадата на *Плъvenъ*.

Когато турцитъ изчерпали хранителнитъ и бойнитъ си припаси, *Османъ паша* се поставилъ на чело на войскитъ си, напусналъ укрепенитъ позиции и се насочилъ на западъ, за да разкъса блокадната линия и да се оттегли къмъ София; но срещу превъзходните сили на руситъ турскиятъ пробивъ не успѣлъ. *Османъ паша*, раненъ, билъ плѣненъ заедно съ армията си.

Съ развилитъ се бойни действия около *Плъvenъ*, руското стремително настжпление на югъ бъше спрѣно и войната бъше се затегнала.

Шипка е друга страница отъ Освободителната война. Нашитъ опълченци, редомъ съ своитъ инструктори—русситъ, заели *Шипченския* проходъ и много добре укрепили върха „*Св. Никола*“ съ полски укрепления и окопи. Издигнатитъ фортификационни работи, въ сравнение съ плѣвенските, имали по-слаби профили, защото почвата е камено-скалиста; но затова пъкъ фронтътъ на укрепената позиция билъ въ по-голъмата си част непристъженъ — въ тъзи мѣста склоновете на върха „*Св. Никола*“ сѫ скалисти, крайно стрѣмни, почти отвесни.

Укрепената позиция въ *Шипченския* проходъ не е голъма; тя е затворена и има очертание въ планъ като запетая ().

Всички атаки на *Сулейманъ паша* били отбити отъ защитниците на *Шипченския* проходъ; турцитъ отстъпили, оттеглили се при политъ на Балкана и се укрепили при *Шейново*. Руситъ настжпили презъ Балкана съ две обходни колони: едната — на западъ, а другата — на изтокъ отъ *Шипченския* проходъ, и заобиколили *Сулейманъ паша* съ войскитъ му въ лагера при *Шейново*; следъ бой, пашата билъ плѣненъ съ войскитъ си.

Падането на *Плъvenъ* и плѣняването на *Османъ паша* съ гарнизона, отбиването отъ защитниците на *Шипченския* проходъ атакитъ на *Сулейманъ паша* и плѣняването му заедно съ войскитъ му, решиха участъта на Освободителната война: турската мощъ бѣ сломена и войната приключи съ *Санъ-Стеванския* договоръ, чрезъ който изгрѣ свободата за народа ни въ ширъ и дължъ на етнографическите му предѣли, но за кратко време.

Погледъ върху укрепяването отъ освобождението до сръбско-българската война.

Следъ освобождението ни (1878 г.), до съединението и сръбско-българската война (1885 г.), ние нищо не бъхме направили за укрепяването на татковината ни.

Упоени и унесени отъ настжилата свобода, не помислюхме за военно-инженерната организация на тогавашното княжество; па и армията ни бъше въ периода на своето юношество — създаваше се отъ рускитъ инструктори.

Съ обявяването на съединението (6. IX. 1885 г.), армията ни се съсрѣдоточи и развѣрна срещу Турция, откѫдeto очаквахме нападение. Тогава войскитѣ издигнаха по нѣколко укрепления отъ полски характеръ съ окопи по Търново-Сейменската, Хасковската, Къзъль-Агаческата и други позиции. Но не стана нужда да воюваме съ турцитѣ; бъхме нападнати отъ западния ни съседъ — сърбитѣ.

Сърбитѣ, подъ предлогъ че се нарушавало равновесието на Балкана, преминаха ненадѣйно на 2. ноемврий 1885 г. нашата граница. Стратегическото решение за водене на войната бъше правилно и вѣрно взето: бѣрзо да се прехвѣрлятъ войскитѣ ни отъ турска граница срещу сърбитѣ и да се даде решително сражение на западъ отъ София.


Съ слабитѣ си войкови части, по фронта срещу Сърбия, скоро заехме и бѣрзо укрепихме позиции при с. Сливница; целта бъше: да се спратъ сърбитѣ, докато нашите войски отъ Тракийската граница се прехвѣрлятъ на северозападъ.

Сливница. Позицията при Сливница се състоеше отъ една уединена височина въ центра (черт. 90); дѣсниятъ флангъ достигалъ в. „Леща“, а лѣвиятъ — с. Братушково. На северъ отъ централната височина се издига височината „Три уши“ — преденъ пунктъ на позицията. Самата позиция препрѣчва шосето Царибродъ—София и се съпоставя на неприятелско нахлуване презъ Драгоманския проходъ.

Централната височина била укрепена постепенно, споредъ както била заемана отъ войсковитѣ части: 3—4 линии стрелкови окопи, разположени въ шахматенъ редъ, а на самия връхъ биль издигнатъ редутъ; лѣвото крило било укрепено съ единъ редутъ и окопи, изнесени предъ с. Алдомировци и с. Братушково, а дѣсното било усилено съ нѣколко люнети и

стрелкови окопи. Съобщенията съ тила на позицията сѫ добри, съ изключение на онѣзи за в. „Леща“.

Въ тридневния брой при Сливница (5, 6 и 7. ноемврий, ст. ст.) ние проявихме по цѣлия фронтъ на позицията отбрана съ активни действия и тѣкмо това спечели победата. Сърбитѣ бъха отблъснати и разединени въ две групи: едната — при Драгоманъ, а другата — предъ Брѣзникъ. Сръбската армия отстъпи за Пиротъ и по-нататъкъ за Нишъ.



Черт. 90. Сливнишката позиция.

Боятъ се характеризира така: при Сливница бѣ подготвена една набѣрзо укрепена полска позиция; защитниците, съ високия си патриотиченъ духъ, съ упоритостта си въ борбата, съ маневрената си способность и подпомогнати отъ полската фортификация, спечелиха победата. Новата ни история, следъ геройската Шипка, записа и славната Сливница съ лавровия вѣнецъ на победата и постави народа ни между самостоятелните народи въ Европа.

На времето италианскиятъ воененъ печатъ даде критика за укрепяването на Сливнишката позиция отъ насъ, като се спираше върху шахматното разположение на стрелковитъ окопи по централната височина, съ което сме били „изпреварили времето“; а французската критика сравняваше походните маршове на войските ни отъ южната къмъ западната граница съ маршовете на Наполеона.

Погледъ върху укрепяването следъ сръбско-българската война до 1903 год.

Четири—петъ години следъ сръбско-българската война пристъпи се къмъ укрепяването на Сливнишката позиция, едновременно съ укрепяването на София (1891 год.). Тогава, и по същия начинъ, съ били укрепени Видинъ и Бълградчикъ.

Презъ този периодъ пионерните части съ работили (1888 г.) и по постройката на желъзнопътната линия Ямболъ—Бургазъ.

Въ зависимост отъ стеклитъ се политически обстоятелства, били съ усилвани или укрепявани, по правилата на полската фортификация, позиции на единъ или другъ фронтъ. Така, на западъ — срещу Сърбия презъ 1891—1897 г.; на северъ въ Добруджа и покрай Дунава—срещу Ромъния (1900 г.) и на югозападъ — срещу Турция презъ 1898 и 1903 г.

Военно-инженерна дейност презъ 1903-1913 г.

Презъ 1903 и 1904 г. ставатъ изучвания и разузнавания на южния (träкийския) и югозападния (къмъ Македония) театри за военни действия срещу Турция. И азъ взехъ участие въ тъзи полски работи; бъ ми възложено и съставихъ „Паметна записка за устройството, подготовката и мобилизацията на крепостните и укрепените пунктове въ княжеството.“ Възъ основа на тъзи разузнавания и паметната записка, тогавашниятъ началникъ щаба на армията, полковникъ Радко Димитриевъ, състави (въ връзка съ оперативния планъ на армията) „Паметна записка по военно-инженерната подготовка на бѫдещите наши театри за военни действия (1904 г.)“, която всецѣло легна въ основата на военно-инженерната подготовка на страната: съставиха се въ проектъ генерални планове за укрепяването и опредѣлиха се минималните разходи за по-важните фортификационни работи.

Тъзи разходи възлизаха на 5,380,000 зл. лв.; една специална комисия по финансовия въпросъ закръгли сумата на 7,000,000 зл. лв.,

която да се кредитира отъ държавата ежегодно по 500,000 зл. лв. Отъ този кредитъ, въ продължение на 3—4 години, се отпуснаха нѣкои суми и се построи презъ 1907-1908 г. бръговата батарея „Св. Никола“ при Варна, въ мѣстността „Траката“.

Още презъ 1904 г. усилено се работи по укрепяването на позициите: Дупница—Коньова-планина, Търново-Сейменъ, Явуздере, Къзъль-Агачъ, Стара-Загора и Кортенъ, а също и по прибръжната отбрана на Бургаския заливи.

Чрезъ гражданския власт подобриха се пътните съобщения въ по-главните дефилета на Родопите. Инженерната инспекция направи полски мостове на козли и се складираха при Търново—Сейманъ (за р. Марица) и при с. Коньово (за р. Струма). Мостовете винаги съ бивали използвани, когато съ съсрѣдоточавали войски въ тъзи пунктове; складираниетъ мостове при Търново-Сейменъ послужиха презъ Балканската война за свръзка на съобщенията по двата бръга на р. Марица, по течението ѝ, дето биваше нужно.

Извършените фортификационни работи съ отъ полски характеръ, съ изключение на 3 полудълговременни бръгови батареи при Варна и на 2 такива батареи при Бургасъ.

Руско-японската война изтъкна значението на фортификацията както за отбранителния, така и за настѫпателния бой, като даде животъ на *низкия профиль* за разните фортификационни работи и господството на *дългите укрепени линии* и *зони*. Паметната записка отъ 1904 г. за военно-инженерната организация на бѫдещите наши театри за военни действия се явяваше вече неотговаряща на новите вѣнения, които наложи тази война и, при все това, до Балканската война не се написа нова записка въ Щаба на армията, въпрѣки молбата на Инженерната инспекция.

Презъ този периодъ на време се прокопа морскиятъ каналъ между Варненския заливъ и Девненското езеро (1906-1908 г.), за да се даде убъжище на нашата крайно слаба флотилия въ езерото, което е дълбоко отъ 5 м. (при бръговете) до 18 м. Презъ канала свободно минава нашата малка шиноносна флотилия и крайцерътъ „Надежда“.

Каналътъ е дълъгъ 2,770 м. и дълбокъ 3 м.; горна широчина на напрѣчния му профиль е 40 м., а по дъното — 12 м. Проектътъ на канала е така разработенъ, че напрѣчиятъ му профиль може да се разшири и удълбае за минаване на морски пароходи.

Езерото представлява добро убежище за флота и еднакво е обезпечено противъ неприятелски военни действия както откъм морето, така и откъм сушата (високи планински бръгове). Следъ прокопаването на канала, езерото придоби морски режимъ — водата му се осоли. Прокопаването на канала е не само военен успехъ, а и една народна културна придобивка. Като се прокопа, каналът се предаде във веденето на флота¹⁾.

Презъ пролѣтта и лѣтото на 1912 г. изучиха се въ инженерно отношение Ямболъ, Търново-Сейменъ, Дупница и Коньова-планина, като първите два града се превърнатъ въ укрепени пунктове съ кръгови позиции; последното бъше въ измѣнение на паметната записка отъ 1904 г., споредъ която се предвиждаше да се укрепятъ Ямболъ и Търново-Сейменъ като полски позиции.


Непосрѣдствено преди и презъ Балканската война (1912 г.) се издигнаха съ помощта на войници отъ запаса нѣкои полски фортификационни работи по гореспоменатите позиции и укрепени пунктове. По-късно, презъ време на междусъюзническата война (1913 г.), работи се по-усилено на позицията Дупница—Коньова-планина и по цѣлия фронтъ срещу Сърбия (Видинъ — Бълоградчикъ — Сливница — София).

Полските фортификационни работи, издигнати презъ разни времена следъ Освобождението и досега, като слаби по профилъ, сѫ обезличени отъ времето и разработването на земята за земедѣлски нужди.

Дейност отъ 1913 г. до намѣсането и участието ни въ Свѣтовната война.


Презъ Балканската война ние сразихме турската мощь, но съюзниците ни изнебриха и последва междусъюзническата война (1913 г.). Нападнати отъ всички страни — отъ сърби, черногорци, гърци, турци и ромъни, ние бѣхме окупирани, но непобедени, и свихме бойните знамена за по-добри дни! Междусъюзническата война ясно подчертава, че всички съседи сѫ били и сѫ наши врагове.

¹⁾ Подробно описание за „Каналътъ Черно-море—Девненско езеро“ ние сме дали въ статията съ сѫщия надсловъ въ броеве 33 и 34, год. XV (1912 г.), отъ списанието на Българското инженерно-архитектурно дружество.



Черт. 91. Боенъ укрепенъ участъкъ отъ източния секторъ на обкръжаването Одринската крепость — срещу фронта на атаката: „Айвазъ-баба“—„Аиджи-йолу.“

Много време не се измина и наново се развѣха бойнитѣ ни знамена—намѣсихме се (1915 год.) въ Свѣтовната война. Армията ни вихрено се понесе презъ Македония и Добруджа; въ кѫсo време стигнахме р. Шкумба въ Албания, Бѣло-морското прибрѣжие отъ Чай-азж (изтичането на Орфанския заливъ въ морето) до устието на р. Марица, а на северъ пребродихме Добруджа и стигнахме до Дунавската дельта.




Черт. 92. Фортът „Айвазъ-баба“ съ артилерийските попадения.

Всички ние бѣхме дейци презъ войнитѣ 1912—13 год. и 1914—18 год., за да не изреждамъ работитѣ по укрепяването въ ширъ и длѣжъ на бойнитѣ полета; само давамъ по единъ примѣръ отъ Балканската и Свѣтовната войни.

На черт. 91 е представенъ отъ обсадната линия около Одринската крепостъ боенъ укрепенъ участъкъ отъ източния

секторъ срещу фронта на атаката: „Айвазъ-баба“ — „Аиджи-йолу“. Паралелно на фронта мѣстността се пребраздява отъ 4—5 гребени съ дѣлбоки и широки оврази; последнитѣ сѫ удобни за прикрито движение на войски и обози вдлѣжъ на укрепителнитѣ позиции. Презъ време на обкрѣжването на крѣпостта и обсадата, гребенитѣ бѣха укрепени и на 12 срещу



Черт. 93. Боенъ укрепенъ участъкъ отъ Македонския театъръ на военнитѣ действия.

13. мартъ 1913 год. поведохме атака съ открита сила отъ укрепенія рѣтъ „Бааларь-съртъ“ срещу фортоветъ „Айвазъ-баба“ — „Аиджи-йолу“. Атакуващитѣ войски съ силентъ устремъ, почти въ единъ дѣхъ, достигнаха политетъ на гласика

отъ фордовия поясъ и дето отнетитъ окопи приспособиха за себе си, като прикрития и за стрелба (черт. 92); оттукъ войските се понесоха на ножъ и съ „Ура!“ превзеха двата атакувани форта, което повлъчи падането на крепостъта и пленяването на коменданта ѝ — *Шукри паша*, съ гарнизона.

На същия чертежъ е представено артилерийското поражение на единия отъ атакуваните и превзети фортове — „Айвазъ-баба“.

На черт. 93 е представенъ боенъ укрепенъ участъкъ отъ Македонския театъръ на военниятъ действия срещу гърците и французите. На югъ отъ с. Хума, предъ фронта на укрепената наша позиция, се разпростира гребенът „Яребична“, който е билъ заетъ и укрепенъ отъ нашите войски, както е показано на чертежа: замреженостъ отъ окопи, входове и пътища съ достатъчни блиндажи и прикрития. Същественъ тактически недостатъкъ на укрепената „Яребична“ е—изнесеността ѝ напредъ на 2—3 км. и голъмата ѝ тъснота (по фронта 1 км.). Такова положение е крайно пригодно за бомбардироване, леко шурмуване и завладяване на позицията; така се развиха и самите бойни действия.

Ние презъ войната укрепихме почти непрекъжнато нашиятъ позиции отъ при р. Шкумба (Албания)—Мокра-планина—прехвърляме Охридското езеро—Битолското поле—Мъгленскиятъ планини—Добро-поле—Гевгели—Дойранъ—Бъласица-планина—Демиръ-Хисаръ—Сересъ—Кара-байръ по лъвия бръгъ на р. Чай-азъ (изтичането на Тахинското езеро въ Бъло-море); на северъ укрепихме Бургазкия и Варненския заливи, а също въ Добруджа препръчихме окопи, въ две и на мъста въ три линии, отъ бръговетъ на Чёрно-море до Дунава.

Единъ погледъ върху приведените чертежи 91 и 93 ни дава ясна представа, че *лопатата* е проявила голъмо съревнование съ *курушума и ножа* презъ време на войните.

Съществната война даде *нови насоки* на фортификацията и изобщо на военно-инженерното изкуство; тези насоки сега съ въ периода на всестранни изучвания и изследвания.

СЪДЪРЖАНИЕ:

	Стр.
Уводъ .	3
Глава I. Укрепяване на древните провинции Македония, Тракия и Мизия .	5
Траки	"
Македонци:	6
1. Филипи	"
2. Неаполо (Кавала)	10
3. Солунъ	12
4. Филипополисъ (Пловдивъ).	13
Римляни:	19
1. Завладяване на Балканите	"
2. Припътни укрепени станции	21
3. Никополисъ (Nicopolis ad Istrum)	22
4. Пауталия (Кюстендилъ)	25
5. Мелникъ	29
Славяни и прабългари	30
Глава II. Фортификационното изкуство на прабългарите .	33
Аспаруховиятъ Огълъ	"
Укрепени военни станове (укрепени лагери):	35
1. Николицелскиятъ укрепенъ воененъ станъ	36
2. Галацкиятъ укрепенъ воененъ станъ	39
Историческата роля на Огъла при образуване Българската държава на Балкана	40
Добруджанскиятъ крепостни прокопи (валове)	42
Старопланински и други прокопи (валове)	44
Дълги погранични прокопи	45
Могили (<i>tumuli</i>)	46
Препятствия	48
Сравнителенъ погледъ върху фортификационното изкуство на прабългарите	49
Глава III. Фортификационното изкуство на нашите пращури .	51
Станъ—крепость Плиска	"
Мадара	63
Български паметници	67
Строителна дейност на хановете:	*
а) Демиръ-баба теке	68
б) Мумджиларската могила	70

в) Мадарскиятъ конникъ	72
Преславската крепость	78
Търновската крепость	91
Глава IV. Погледъ върху по-запазени крепостни развалини изъ татковината ни	104
Сравнителенъ погледъ	"
Хисарските крепостни развалини	"
Траяновата врата	108
Баба Вида	110
Бълградчишката крепость	111
Маркови кули — сръдновѣковенъ укрепенъ Прилепъ	113
Охридски крепостни развалини	115
Глава V. Софийската крепость презъ вѣковетъ	116
Сердика	"
1. Каницъ и Иречекъ за Сердика	118
2. Мои изследвания за крѣпостта на Сердика	119
Срѣдецъ	135
София	138
Срѣдновѣковна Бояна	141
Укрепяване на София отъ турцитъ	142
1. Градскиятъ валъ	144
2. Табиитъ	145
Укрепяване на София следъ освобождението	150
Глава VI. Укрепяване на България отъ турцитъ	154
Общъ погледъ	"
Българскиятъ укрепенъ четиригълникъ	155
Шуменската крепость	156
Одринската крепость	158
Характеристика на турските крѣпости	161
Глава VII. Укрепяване на Родината отъ насъ	154
Укрепяване презъ Освободителната война (1877—78 г.)	"
Погледъ върху укрепяването отъ освобождението до срѣбско-българската война	166
Погледъ върху укрепяването следъ срѣбско-българската война до 1903 г.	168
Военно-инженерна дѣйност презъ 1903—1913 г.	"
Дѣйност отъ 1903 г. до намѣсането и участието ни въ Свѣтовната война	170